



LISTA DE MATERIAL			
	Descrição	UN	QTD
1	Remoção de quadro de distribuição existente	UN	2
2	Quadro de distribuição 24 módulos com barramentos - 100 A	UN	2
3	Barramento de cobre 3/4" x 1/8"	M	0,2
4	Limpeza e manutenção de quadro de distribuição 32 módulos DIN	UN	1
5	Tampa de tomada de PVC	UN	1
6	Terminal tubular 6 mm²	UN	10
7	Terminal tubular 10 mm²	UN	10
8	Lâmpada e27 LED 40W + plafon	UN	6
9	Curva roscável macho - Rígido 3/4"	UN	1
10	Curva roscável macho - Rígido 1"	UN	3
11	Curva roscável macho - Rígido 1.1/4"	UN	2
12	Curva roscável macho - Rígido 1.1/2"	UN	2
13	Eletroduto rígido de PCV 3/4"	M	7,75
14	Eletroduto rígido de PCV 1"	M	15,48
15	Eletroduto rígido de PCV 1.1/4"	M	14,37
16	Eletroduto rígido de PCV 1.1/2"	M	13,7
17	Luva roscável rígido 3/4"	UN	2
18	Luva roscável rígido 1"	UN	6
19	Luva roscável rígido 1.1/4"	UN	4
20	Luva roscável rígido 1.1/2"	UN	4
21	Bucha de redução PVC roscável 1" para 3/4"	UN	2
22	Bucha de redução PVC roscável 1.1/2" para 1.1/4"	UN	1
23	Bucha de redução PVC roscável 1.1/2" para 1"	UN	1
24	Tomada sobrepor trifásica 32A (3F+N+T) 380-440V	UN	2
25	Condutele de PVC "C" (3/4")	UN	1
26	Condutele de PVC "C" (1")	UN	1
27	Condutele de PCV "T" (1")	UN	1
28	Condutele de PVC "C" (1.1/4")	UN	1
29	Condutele de PCV "T" (1.1/2")	UN	1
30	Condutele de PCV "C" (1.1/2")	UN	1
31	Cabo EPR 6mm² (0,6/1kV 90°C)	M	92,01
32	Cabo EPR 10mm² (0,6/1kV 90°C)	M	140,31
33	Cabo de PVC 4mm² (450/750V 70°C)	M	60,29
34	Cabo de PVC 6mm² (450/750V 70°C)	M	36,51
36	Disjuntor monopolar 16A	UN	1
37	Disjuntor tripolar 20A	UN	2
38	Disjuntor tripolar 25A	UN	2
39	Disjuntor tripolar 32A	UN	2
40	Dispositivo IDR 4 polos 25A 30mA	UN	3
41	Dispositivo IDR 2 polos 25A 30mA	UN	1





23060200029141

Nome do documento: SSPS_PEFEG _LAVANDERIA_ELE_LT_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Higor Potrich Benites

SSPS / DEAPS / 4821874

04/09/2024 15:23:50

