



Planilha de Orçamento GLOBAL

01/10/2024
Página 1 de 1

Obra: 005/2024 - Muro Voluntários da Pátria
Cliente: IRGA

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	Total
1. Serviços Iniciais						
10101 MOBILIZAÇÃO	1,00	UN				
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2				
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	50,00	H				
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES				
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	1,00	vb				
REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO (INCLUSO COMPENSAÇÃO SE NECESSÁRIO)	1,00	UN				
2. DEMOLIÇÃO						
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	500,00	M2				
522115 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M)	550,00	M2				
22122 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	15,00	M3				
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	350,00	M3				
3. MURO PREMOLDADO						
MERCADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - GRADIL PREMOLDADO	1,00	UN				
4. Portão						
112014 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	6,00	M2				
51736 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	0,50	M3				
105127 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	3,00	M				
5. SERVIÇOS FINAIS						
21011 LIMPEZA DO TERRENO	2.310,00	M2				