



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 003
15/08/2024 15:40

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 20181

Objeto: Reforma na cobertura da DELEGACIA DE POLÍCIA DE DOM PEDRITO, situada na Rua General Neto, nº 596, Bairro Centro, no município de Dom Pedrito/RS. processo PROA 19/1204-0021323-5

Imóvel: DELEGACIA DE POLÍCIA DE DOM PEDRITO

Município: DOM PEDRITO/RS

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	25,00 %	35,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		
			Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1002238 ENGENHEIRO DE OBRAS 10 H/MS	4,00	MS	0,00	1.565,43	
			0,00	6.261,72	6.261,72
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	6.261,72	6.261,72
2. INSTALACAO DA OBRA					
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	182,71	36,62	
			730,84	146,48	877,32
2.1005025 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	3.025,10	810,62	
			3.025,10	810,62	3.835,72
Total de INSTALACAO DA OBRA			3.755,94	957,10	4.713,04
3. TRABALHOS EM TERRA					
1.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	24,72	M3	0,00	79,03	
			0,00	1.953,62	1.953,62
2.31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	16,15	M3	0,00	40,54	
			0,00	654,72	654,72
Total de TRABALHOS EM TERRA			0,00	2.608,34	2.608,34
4. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					
1.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	381,27	M2	0,00	9,93	
			0,00	3.786,01	3.786,01
2.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	359,75	M2	0,00	17,29	
			0,00	6.220,08	6.220,08
3.1002835 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	35,52	M2	0,00	9,19	
			0,00	326,43	326,43
4.22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	14,15	M2	0,00	21,58	
			0,00	305,36	305,36
Total de RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			0,00	10.637,88	10.637,88
5. COBERTURAS					
1.72600 COBERTURA COM TELHA ONDULADA POLIESTER REFORCADO	11,20	M2	38,13	12,47	
			427,06	139,66	566,72
2.165137 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	18,10	M	82,63	9,19	
			1.495,60	166,34	1.661,94
3.72435 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID	11,75	M	51,36	11,47	
			603,48	134,77	738,25
4.71402 ESTRUTURA MADEIRA SOBRE LAJE-TELHA LEVE-2AG-8M-18%	349,35	M2	67,71	22,92	
			23.654,49	8.007,10	31.661,59
5.165122 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	85,30	M	65,32	9,19	
			5.571,80	783,91	6.355,71
6.1000902 COBERTURA TELHA DE AÇO ZINCADA DUPLA COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM POLIURETANO	370,07	M2	117,95	13,42	
			43.649,76	4.966,34	48.616,10

na de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos