



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 002
01/08/2024 08:31

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 26381

Objeto: REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS NO PRÉDIO DA SEAPI EM CAXIAS DO SUL-RS. REVISAO JULHO 2023.

Imóvel: SEAPI

Município: CAXIAS DO SUL

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	40,00 %	50,00 %
2	60	50,00 %	60,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		
			Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1004502 ADMINISTRACAO DE OBRA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO.	16,00	H	0,00	117,15	
			0,00	1.874,40	1.874,40
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	1.874,40	1.874,40
2. REMOÇÕES					
1.592623 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO IRREGULAR- ARG.CA-AR	189,93	M2	38,62	68,88	
			7.335,10	13.082,38	20.417,48
2.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,20	M3	0,00	79,72	
			0,00	175,38	175,38
Total de REMOÇÕES			7.335,10	13.257,76	20.592,86
3. REGULARIZAÇÕES:					
1.591009 LASTRO MECANICO COM BRITA	15,19	M3	172,44	2,83	
			2.619,36	42,99	2.662,35
2.62210 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,16	M2	51,68	33,47	
			111,63	72,30	183,93
3.81530 REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM (PEGA NORMAL)	2,15	M2	8,13	47,37	
			17,48	101,85	119,33
4.531336 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	4,04	M3	117,79	2,85	
			475,87	11,51	487,38
5.91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3	234,44	M2	46,77	29,80	
			10.964,76	6.986,31	17.951,07
Total de REGULARIZAÇÕES:			14.189,10	7.214,96	21.404,06
4. CONDUTORES PLUVIAIS					
1.164042 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	6,00	UN	214,76	370,25	
			1.288,56	2.221,50	3.510,06
2.667036 LIGACAO DOMIC.DE ESGOTO,S/CAIXA,COM TUBO PVC 100MM	1,00	UN	199,06	517,46	
			199,06	517,46	716,52
3.164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	41,61	M	27,29	23,60	
			1.135,54	982,00	2.117,54
Total de CONDUTORES PLUVIAIS			2.623,16	3.720,96	6.344,12
5. PAVIMENTACAO EXTERNA					
1.92340 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	6,00	M2	100,87	60,16	
			605,22	360,96	966,18
2.100582 REJUNTE PARA CALCADA DE BASALTO IRREGULAR 1X1CM COM ARGAMASSA IMPERMEAVEL CI+AR 1:2	1,00	M²	1,57	5,11	
			1,57	5,11	6,68
3.92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	41,61	M	27,36	26,69	
			1.138,45	1.110,57	2.249,02
Total de PAVIMENTACAO EXTERNA			1.745,24	1.476,64	3.221,88
6. SERVIÇOS FINAIS					
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	73,00	M3	59,04	28,20	
			4.309,92	2.058,60	6.368,52
2.231101 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	234,44	M2	3,94	8,17	
			923,69	1.915,37	2.839,06

Solicitado pelo usuário: Juliana Cagliari Stefani




ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 002 de 002

01/08/2024 08:31

Orçamento

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
Total de SERVIÇOS FINAIS			5.233,61	3.973,97	9.207,58
Total do Orçamento			31.126,21	31.518,69	62.644,90


Arg. Juliana Cagliari Stefani
Id. Func. 3081346 CAU A53832-9
4ª CROP - Caxias do Sul

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Juliana Cagliari Stefani



17150000232128

Nome do documento: Orcamento Numero 26381_SEAPI_ATUALIZADO 01-08-2024.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Juliana Cagliari Stefani

SOP / 4^aCROP / 308134602

01/08/2024 08:41:19

