



Planilha de Orçamento GLOBAL

24/07/2024
Página 1 de 2

Obra: 15-07-2024 - RECUPERAÇÃO SALA DE INSTRUÇÃO CORE
Cliente: CORE

Endereço: CIDADE DA POLÍCIA
Cidade: PORTO ALEGRE

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. LIMPESA					
1.1. LIMPESA DO TERRENO					
.1 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	5,00	UN	690,74	341,47	
			3.453,70	1.707,35	5.161,05
.2 CAPINA, LIMPEZA E VARREDURA	56,00	M2	1,33	13,00	
			74,48	728,00	802,48
			3.528,18	2.435,35	5.963,53
1.2. LIMPESA PRÉDIO					
.1 LIMPEZA DE FORRO	157,00	M2	5,20	14,35	
			816,40	2.252,95	3.069,35
.2 LIMPEZA DE PISO CERAMICO	157,00	M2	3,59	8,19	
			563,63	1.285,83	1.849,46
.3 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	52,00	M2	1,90	2,05	
			98,80	106,60	205,40
.4 LIMPEZA DE TELHAS FIBROCIMENTO DA COBERTURA, DE FORMA MANUAL.	198,00	M2	0,20	2,04	
			39,60	403,92	443,52
			1.518,43	4.049,30	5.567,73
Total de LIMPESA			5.046,61	6.484,65	11.531,26
2. COBERTURA					
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	60,00	M2	48,56	12,68	
			2.913,60	760,80	3.674,40
.2 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	100,00	M2	0,00	17,42	
			0,00	1.742,00	1.742,00
.3 FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA - CEDRINHO - BEIRADO	30,00	M2	197,65	63,97	
			5.929,50	1.919,10	7.848,60
.4 RECUPERAÇÃO DE CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	5,00	M2	635,28	46,66	
			3.176,40	233,30	3.409,70
			12.019,50	4.655,20	16.674,70
Total de COBERTURA					
3. RESTAURAÇÃO					
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS	6,10	M2	0,00	25,73	
			0,00	156,95	156,95
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10	1,00	CJ	1.652,95	210,28	
			1.652,95	210,28	1.863,23
.3 PORTA DE ABRIR-ALUMÍNIO COM CHAPAS	4,00	M2	965,48	76,73	
			3.861,92	306,92	4.168,84
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	518,00	M2	12,31	20,87	
			6.376,58	10.810,66	17.187,24
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	103,00	M2	23,92	27,98	
			2.463,76	2.881,94	5.345,70
			14.355,21	14.366,75	28.721,96
Total de RESTAURAÇÃO					
4. REDE ELÉTRICA					
.1 Eletroduto PVC rígido roscável 1/2 " instalacao aparente	200,00	M	7,29	11,95	
			1.458,00	2.390,00	3.848,00
.2 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA	13,00	PT	34,35	95,59	
			446,55	1.242,67	1.689,22
.3 Retirada de Pontos Eletricos no teto	12,00	UN	0,00	11,95	
			0,00	143,40	143,40
.4 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA	7,00	PT	51,25	191,18	
			358,75	1.338,26	1.697,01
.5 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	350,00	M	3,86	2,39	
			1.351,00	836,50	2.187,50
.6 FIO ISOLADO 10MM2 (6AWG)	150,00	M	15,74	7,19	
			2.361,00	1.078,50	3.439,50
.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1,00	UN	14,30	14,33	
			14,30	14,33	28,63
.8 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1,00	UN	14,30	14,33	

FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - Divisão de Serviços Gerais - CNPJ: 87.958.583/0098-79
Rua Delegado Grant, 115 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-2436 - email: ae@pc.rs.gov.br



Planilha de Orçamento GLOBAL

24/07/2024
Página 2 de 2

Obra: 15-07-2024 - RECUPERAÇÃO SALA DE INSTRUÇÃO CORE
Cliente: CORE

Endereço: CIDADE DA POLÍCIA
Cidade: PORTO ALEGRE

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.9 CAIXA ENTRADA DE DISTRIBUICAO-CED.-600X900X200MM	1,00	UN	14,30	14,33	28,63
			182,10	86,03	
			182,10	86,03	268,13
.10 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	1,00	UN	45,07	47,79	
			45,07	47,79	92,86
Total de REDE ELÉTRICA			6.231,07	7.191,81	13.422,88
TOTAL DO ORÇAMENTO			37.652,39	32.698,41	70.350,80