



## Planilha de Orçamento GLOBAL

20/02/2025  
Página 1 de 1

Obra: 002/2025 - Telhado Pelotas  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

| Item/Descrição                                                                                                                                                                       | Qtd.   | Un    | Preço Unitário/Preço Total | Material  | Mão-de-Obra | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1. SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                 |        |       |                            |           |             |           |
| 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                       | 4,00   | M2    | 527,24                     | 48,23     |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 2.108,96                   | 192,92    |             | 2.301,88  |
| 10101 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                   | 1,00   | UN    | 6.195,43                   | 0,00      |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 6.195,43                   | 0,00      |             | 6.195,43  |
| 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | 40,00  | H     | 1,07                       | 155,46    |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 42,80                      | 6.218,40  |             | 6.261,20  |
| 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | 1,50   | MES   | 341,86                     | 25.937,56 |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 512,79                     | 38.906,34 |             | 39.419,13 |
| 95135 LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE                                                                                                                                 | 80,00  | M/MES | 40,41                      | 13,07     |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 3.232,80                   | 1.045,60  |             | 4.278,40  |
| 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017                                                                               | 240,00 | M     | 32,34                      | 37,88     |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 7.761,60                   | 9.091,20  |             | 16.852,80 |
| Total de SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                           |        |       | 19.854,38                  | 55.454,46 | 75.308,84   |           |
| 2. TELHADO                                                                                                                                                                           |        |       |                            |           |             |           |
| 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                | 550,00 | M2    | 72,95                      | 5,58      |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 40.122,50                  | 3.069,00  |             | 43.191,50 |
| 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.F 07/2019 | 150,00 | M2    | 164,68                     | 9,03      |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 24.702,00                  | 1.354,50  |             | 26.056,50 |
| 97043 LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERI FERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024                                               | 30,00  | M     | 70,10                      | 14,97     |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 2.103,00                   | 449,10    |             | 2.552,10  |
| Total de TELHADO                                                                                                                                                                     |        |       | 66.927,50                  | 4.872,60  | 71.800,10   |           |
| 3. SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                   |        |       |                            |           |             |           |
| 21011 LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO                                                                                                                                                  | 550,00 | M2    | 0,00                       | 5,29      |             |           |
|                                                                                                                                                                                      |        |       | 0,00                       | 2.909,50  |             | 2.909,50  |
| Total de SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                             |        |       |                            | 2.909,50  | 2.909,50    |           |
| TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                                                                   |        |       | 86.781,88                  | 63.236,56 | 150.018,44  |           |

