



Planilha1

ORÇAMENTO RECUPERAÇÃO MARQUISE DO DML					
Item	Descrição	Quantidade	R\$ Material	R\$ Mão-de-obra	R\$ Total
1ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.458	Engenharia de obra 20h/ms	1	ms		
Total ADMINISTRAÇÃO					
2INSTALAÇÃO DA OBRA					
1.523104	Tapume em chapa de compensado- altura 2,20, R3x	30	m²		
Total INSTALAÇÃO DA OBRA					
3DEMOLIÇÕES					
1.22161	Demolição de revestimento com argamassa	12	m²		
2.27747	Escoramento metálico por tubo - locação	16	ms		
Total DEMOLIÇÕES					
4RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS					
1.1010674	Apicoamento total de reboco com ponteiros/telhadeiras - ORSE 0042	3	m²		
2.1010860	Limpeza/preparo armadura p/ recuperação estrutural(ref. SINAPI 73949/2)	3	m²		
3.1010862	Primer epóxi a base de zinco para tratamento de armaduras oxidadas- 2 demãos - ref SINAPI 738651	3	m²		
4.1010861	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica tixotrópica - SINAPI 83730	3	m²		
Total RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS					
5IMPERMEABILIZAÇÕES					
1.1011016	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 4 mm tipo III, est. c/ não -tecido poliéster inc. primer ORSE 10020	11	m²		
2.1011462	Argamassa traço 1:4 para contrapiso, preparo mecânico com betoneira- SINAPI 87301	0,3	m³		
Total IMPERMEABILIZAÇÕES					
6REVESTIMENTOS					
1.101582	Pastilhas esmaltadas 4x4-faixa 16 a 24 cm-CA-AF 1:3	18	m		
2.22198	Limpeza/lavagem pastilha c/ rejuntas novos	10	m²		
23.1011020	Rejununtamento de revestimentos pastilha 2cmx2cm - ORSE 10868	15	m²		
Total REVESTIMENTOS					
7SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.31403	Carga manual e transporte entulho-caminhão 10km	1,5	m³		
2.231600	Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra	1,5	m³		
3.210	Remoção rede elétrica + fiação/eletroduto	10	m		
4.1010024	Limpeza e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico - SINAPI	12	m²		
5.1010071	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico - SINAPI 97063	12	m²		
6.27730	Andaime metálico p/ fachada - 2 -4 pav- reaproveitavel 3 x- locação mês	6	m²		
Total SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS					
TOTAL DO ORÇAMENTO					
OBSERVAÇÃO: OS CUSTOS DEVERÁ INCLUIR OS ENCARGOS SOCIAIS DE 108,29% E BDI MÁX DE 24%					

Página 1