



PLANILHA DE OÇAMENTO GLOBAL						
EMPRESA:						
CNPJ:						
ENDEREÇO:						
TELEFONE:						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:						
OBRA: REFORMA: MEMORIAL PRÉDIO 4						
ENDEREÇO: RUAWASHINGTON LUIZ, 675 - CAMPUS CENTRAL - PORTO ALEGRE - RS						
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total	
1. SERVIÇOS INICIAIS						
ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (3%)	1,00	MS				
2. PAVIMENTAÇÃO						
UERG_044 RASPAGEM DA COLA DO PISO VINILICO	183,00	M2				
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 3CM	10,00	M2				
87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS'ES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	183,00					
88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENS'ES 60X 60CM. AF_02/2023	55,00					
3. RAMPA ACESSIBILIDADE						
592600 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM	35,00	M2				
A92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	17,50	M2				
43401 CONCRETO CICLOPICO-1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	4,00	M3				
62211 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	1,30	M2				
UERG_270s TAMPA DE CONCRETO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X50CM	1,00	UN				
112021 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	4,00	M2				
141312 PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAS-INCL.ZARCAO	10,00	M2				
UERG_405 INVERSÃO DE PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	11,00	M2				
4. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO						
UE1 RETIRADA DE PTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO	16,00	PT				
UERG_183 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS	67,00	M				
101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN				
91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	79,00	M				
91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UN				



95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	28,00	UN				
95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	18,00	UN				
91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	M				
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO S TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN				
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 M"DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN				
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M"DULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN				
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 M"DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN				
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 M"DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN				
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM $\leq$, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	380,00	M				
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM $\leq$, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	220,00	M				
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN				
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN				
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN				
UERG_396 DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A/30MA	1,00	UN				
UERG_395 LUMINARIA PLAFON LED 12W SOBREPOR/EMBUTIR	10,00	UN				
UERG_406 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR DE LED 50W	2,00	UN				
UERG_407 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE	12,00	UN				



COT_01 LUMINÁRIA PENDENTE MEIA LUA DIAM. 40CM - PRETO FOSCO CABO ADICIONAL DE 3,5M	12,00	UN				
5. CLIMATIZAÇÃO						
UERG_157 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU	4,00	UN				
UERG_122 KIT INSTALAÇÃO SPLIT 3/8" 7,0 METROS INCLUINDO CANALETA PVC RÍGIDO BRANCO E ACESSÓRIOS	4,00	UN				
10. SERVIÇOS FINAIS						
231600 REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	6,00	M3				
531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	6,00	M3				
(assinatura) Representante Legal da Empresa Nome: (assinatura) Responsável Técnico da Empresa CREA N.º ou CAU N.º Nome:						