



RAZAO SOCIAL: M.S MACHADO DA LUZ M.E **CNPJ:** 40.047.365/0001-96
ENDEREÇO: RUA BERTIOGA Nº 112, GUERINO BEGNIS, RIO PARDO, RS, CEP: 96.640-000
FONES: (51) 980.11.1622 WATTS (51) 995558370 **E-MAIL:** msservicosrp@gmail.com

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
OBRA: REFORMA: MEMORIAL PRÉDIO 4
ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ, 675 - CAMPUS CENTRAL - PORTO ALEGRE - RS

ORÇAMENTO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO (3%)	1,00	MS	R\$ 1.430,00	R\$ 3.570,00	R\$ 5.000,00
2. PAVIMENTAÇÃO					
UERGS_044 RASPAGEM DA COLA DO PISO VINILICO	183,00	M2	R\$ 52,90	R\$ 1.000,00	R\$ 1.052,90
22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 3CM	10,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 133,00	R\$ 133,00
87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENS'ES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE íREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	183,00		R\$ 25.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 40.900,00
88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENS'ES 60X 60CM. AF_02/2023	55,00		R\$ 1.800,00	R\$ 4.950,00	R\$ 6.750,00



MS

3. RAMPA ACESSIBILIDADE									
592600	REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO REGULAR-ARG.1:4-3CM	35,00						R\$ 700,00	R\$ 700,00
A92341	PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	17,50						R\$ 527,50	R\$ 1.000,00
43401	CONCRETO CICLOPICO 1:3:6+30%PEDRA MAO-PREP/LANCAM.	4,00						R\$ 0,00	R\$ 260,00
62211	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	1,30						R\$ 0,00	R\$ 86,90
UERG5_270s	TAMPA DE CONCRETO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X50CM	1,00						R\$ 20,00	R\$ 100,00
112021	GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	4,00						R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
141312	PINTURA OLEO S/ESQUADR.FERRO-2 DEMAOS-INCL.ZARCAO	10,00						R\$ 100,00	R\$ 250,00
UERG5_405	INVERSÃO DE PORTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	11,00						R\$ 500,00	R\$ 535,00
4. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO									
UE1	RETIRADA DE PTO ELETRICO DE ILUMINA«VO	16,00					PT	R\$ 300,00	R\$ 315,00
UERG5_183	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS	67,00					M	R\$ 110,00	R\$ 110,00
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/ 2020	1,00					UN	R\$ 550,00	R\$ 950,00
91863	ELETRODUTO RÖGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	79,00					M	R\$ 2.885,00	R\$ 3.585,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00					UN	R\$ 40,00	R\$ 5,00
									R\$ 45,00



25195000006776

MS

95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	28,00	UN	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), A PARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	18,00	UN	R\$ 250,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	M	R\$ 1.000,00	R\$ 350,00	R\$ 1.350,00
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO S TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 M"DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M"DULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 M"DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 M"DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	380,00	M	R\$ 1.200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	220,00	M	R\$ 1.300,00	R\$ 200,00	R\$ 1.500,00



MS

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 50,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00			
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 90,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00			
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 80,00	R\$ 15,00	R\$ 95,00			
UERG5_396	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR 63A/30MA	1,00	UN	R\$ 90,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00			
UERG5_395	LUMINARIA PLAFON LED 12W SOBREPOR/EMBUTIR	10,00	UN	R\$ 350,00	R\$ 50,00	R\$ 400,00			
UERG5_406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR DE LED 50W	2,00	UN	R\$ 250,00	R\$ 20,00	R\$ 270,00			
UERG5_407	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE	12,00	UN	R\$ 50,00	R\$ 500,00	R\$ 550,00			
COT_01	LUMINÁRIA PENDENTE MEIA LUA DIAM. 40CM - PRETO FOSCO CABO ADICIONAL DE 3,5M	12,00	UN	R\$ 50,00	R\$ 500,00	R\$ 550,00			
5. CLIMATIZAÇÃO									
UERG5_157	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTUS/H	4,00	UN	R\$ 43.000,00		R\$ 43.000,00			
UERG5_122	KIT INSTALAÇÃO SPLIT 3/8" 7,0 METROS INCLUINDO CANALETA PVC RIGIDO BRANCO E ACESSÓRIOS	4,00	UN		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00			
10. SERVIÇOS FINAIS									
231600	REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	6,00	M3			R\$ 800,00			
531404	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	6,00	M3			R\$ 900,00			
					TOTAL	R\$ 120.997,80			



25195000006776

Rio Pardo Maio de 2025

 Documento assinado digitalmente
MARIA SIRLEI MACHADO DA LUZ
Data: 27/05/2025 20:36:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Sirlei Machado da Luz

CPF: 68911181072 RG:2066341328

FONE: (51) 980111622

E-MAIL: msservicosrp@gmail.com