



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 002
01/07/2024 10:06

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 26781
Objeto: REFORMA TELHADO
Imóvel: HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO PEDRO
Município: PORTO ALEGRE

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	45,00 %	55,00 %
2	60	45,00 %	55,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1002236 ENGENHEIRO DE OBRAS 20 H/MS	2,00	MS	0,00	3.405,82	
			0,00	6.811,64	6.811,64
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	6.811,64	6.811,64
2. INSTALACAO DA OBRA					
1.523104 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X	35,00	M2	86,53	90,59	
			3.028,55	3.170,65	6.199,20
2.21011 LIMPEZA DO TERRENO	320,00	M2	0,00	6,78	
			0,00	2.169,60	2.169,60
3.27730 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	60,00	M2	36,72	0,00	
			2.203,20	0,00	2.203,20
4.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	168,22	40,59	
			672,88	162,36	835,24
5.S00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORII NTERNAS E SEM SANITARIO	1,00	ME	845,29	0,00	
			845,29	0,00	845,29
Total de INSTALACAO DA OBRA			6.749,92	5.502,61	12.252,53
3. COBERTURA					
3.1. EXECUÇÃO TELHADO					
1.71610 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	56,00	M2	1.091,78	0,00	
			61.139,68	0,00	61.139,68
2.141347 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	56,00	M2	18,98	25,68	
			1.062,88	1.438,08	2.500,96
3.72301 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5MM	320,00	M2	30,45	13,89	
			9.744,00	4.444,80	14.188,80
4.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	15,00	M	88,66	7,67	
			1.329,90	115,05	1.444,95
5.1010276 EXAUSTOR EÓLICO TELHADO - MONTADO	3,00	UN	3.011,29	0,00	
			9.033,87	0,00	9.033,87
6.225 PARAFUSO ROSCA DUPLA M16x550mm	24,00	UN	18,89	4,99	
			453,36	119,76	573,12
7.52240 CHAPA DE FERRO 1/2"- FUNDO E ESMALTE	0,50	M2	9.211,80	0,00	
			4.605,90	0,00	4.605,90
Total de EXECUÇÃO TELHADO			87.369,59	6.117,69	93.487,28
3.2. ELETRICA REVISAO					
1.173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	220,00	M	3,57	2,51	
			785,40	552,20	1.337,60
2.170102 ELETRODUTO CORRUGADO 1"	72,00	M	4,04	4,99	
			290,88	359,28	650,16
3.174103 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	9,00	UN	95,85	59,98	
			862,65	539,82	1.402,47
Total de ELETRICA REVISAO			1.938,93	1.451,30	3.390,23
Total de COBERTURA			89.308,52	7.568,99	96.877,51

Solicitado pelo usuário: Rossena Belmonte Lopes





ESTADO DO RIO GRANDE DO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 002 de 002
01/07/2024 10:06

Orçamento

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
4. SERVICOS FINAIS					
1.1002878 LIMPEZA FINAL E ARREMATES	80,00	M²	0,01	0,02	2,40
			0,80	1,60	
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	10,00	M3	56,98	31,12	881,00
			569,80	311,20	
Total de SERVICOS FINAIS			570,60	312,80	883,40
Total do Orçamento			96.629,04	20.196,04	116.825,08

ma de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Rossena Belmonte Lopes