

**Schmidt Indústria de Estruturas Metálicas Ltda.**

CNPJ: 03.232.213/0001 – 37 I.E.:042/0050973

Rua Wilma Leuck, 100 – B. Rincão dos Ilhéus

Estância Velha – RS -Fone/Fax: (51) 3561-1381

E-mail: alaides@trevoestruturas.com.brSite: www.trevoestruturas.com.br**CREA: 142.571**

Estância Velha, 22 de julho de 2024.

TR-276/21_rev03 – Vend.: Fabiano (51) 9.9623-0426

Secretaria Obras e Habitação

A/C Arq. Lourdes Bubols

Obra: C. E. Onofre Pires

Porto Alegre – RS

I. Estrutura Metálica: 17,30 x 30,25m

Executada em tubo, perfil de chapa dobrada e aços mecânicos estruturais, **Projeto Estrutura Metálica Completo**, recebidos por e-mail dia 25/04/2023, constituído de:

- Pilares metálicos, tesoura tipo arco, viga de amarração, armação para fechamentos de lanternim e oitões, terças, contraventos, mão francesa, tirantes, chumbadores e chaparias de fixação da estrutura;
- Mão de obra de montagem da estrutura e colocação das telhas;

Valor: R\$ 295.000,00**Funilaria**

Executada em chapa aluzinc 0,50mm, constituída de:

- 207,20m/l calha, capa/algeroz;
- Mão de obra para instalação das funilarias;

Valor: R\$ 25.000,00**Elementos de fixação da estrutura**

- 600un. parafusos PB 12-14x1.1/2 HARD ecoseal;
- 3.000un. parafusos PB 12-14x1.1/2 HARD pintado;

Valor: R\$ 5.000,00**Total: R\$ 325.000,00****II. Observações:**

- Material limpo com **jato a granelha** e pintado com tinta dupla função (fundo/acabamento) **Epóxi** com elementos anticorrosivos;
- **Não inclui** fornecimento das telhas, mantas, ACM, EPS, PU, fitas adesivas para telhas e mantas, esquadrias e descidas pluviais;
- **Não inclui** serviços de concretagem, fundações, alvenaria, elétrica e hidráulica;
- **Inclui** ART frete, descarga da estrutura na obra e guincho;
- **Material** faturado em nome do cliente, conforme aprovação no fornecedor
- **Pagamento:** R\$ 76.000,00 na confirmação do pedido e saldo em 14/28 dias após entrega das ferragens na obra;
- **Prazo de entrega:** a combinar.

III. Referente terceiros:

Cálculo de quantidades, medidas e valores aproximados, para compra direta no fornecedor:

- 940m/l telha ondulada aluzinc 0,50 pré pintada + frete	R\$	60.000,00
- 200m/l telha ondulada aluzinc 0,50 natural + frete	R\$	8.600,00
- 65m/l telha ondulada translúcida + frete	R\$	6.000,00
Total estimado	R\$	74.600,00

Valor cotado direto com os fornecedores em 10/07/2024 podendo haver reajuste para mais ou para menos até o momento da compra. Pagamento faturado a combinar;

Valor do frete e descarga a combinar com o fornecedor.

Atenciosamente**Schmidt Ind. de Estruturas Metálicas**