



ANEXO C - PROPOSTA FINAL					
Nº	Necessidade	Quant. estimada	Unidade	Data da contratação	Valor
1	ESTRUTURA - Estande Governo do Estado				
1.1	GERAL: Piso com estrutura de guias e ripas de madeira, nivelado e revestido com chapas de mdf com textura de cimento queimado. Inserir reforços conforme indicado na planta de piso, para sustentação e fixação das estruturas previstas em projeto;	400	m²	18/08/25 a 09/09/25	
1.2	GERAL: Rampas com a mesma estrutura e revestimento do piso, medindo 2 m x 1 m, localizadas conforme indicado no projeto. As rampas devem conter fita anti derrapante.	4	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
1.3	GERAL: Cantoneiras na cor branca em todo perímetro do piso, incluindo as laterais das rampas;	80	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.4	GERAL: Fita antiderrapante para as rampas;	32	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.5	GERAL: Rodapé em mdf com textura de cimento queimado, em todo perímetro do piso, incluindo acabamentos nas laterais das rampas;	80	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.6	AUDITÓRIO: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lambrí de madeira pinus na parte interna e externa, com altura de 4,50 m;	37	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.7	AUDITÓRIO: Forro em marcenaria com revestimento em bagum na cor branca com iluminação embutida e detalhe em forro rebaixado na house mix; especificações, conforme projeto;	105,71	m²	18/08/25 a 09/09/25	
1.8	AUDITÓRIO: Estrutura em metalon composta por 11 pilares, 04 treliças, contraventamentos e vigas embutidas na marcenaria, com dimensões e especificações, conforme projeto;	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25	
1.9	AUDITÓRIO: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, medindo 1,55 m x altura 2,50 m, contendo caixilharia em alumínio com pintura epóxi na cor branca;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.10	AUDITÓRIO: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, medindo 1,50 m x altura 2,50 m, contendo caixilharia em alumínio com pintura epóxi na cor branca;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.11	AUDITÓRIO: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, medindo 3,11 m x altura 2,50 m, contendo caixilharia em alumínio com pintura epóxi na cor branca;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.12	AUDITÓRIO: Moldura em L, em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela, no perímetro do vão do conjunto de janelas, conforme projeto.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.13	AUDITÓRIO: Portas de correr em vidro 8 mm, medindo 3,46 m x altura 3,20 m, com estrutura em alumínio com pintura epóxi na cor branca, com 02 folhas de correr centrais e partes fixas conforme detalhamento;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.14	AUDITÓRIO: Molduras em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor verde, no perímetro do vão das portas, conforme projeto.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.15	AUDITÓRIO: Janelas em formato quadrado, medindo 40 cm x 40 cm, sendo 03 com revestimento em bagum na cor cinza com vidro fixo, 01 com revestimento em lona impressa na cor amarela com policarbonato alveolar também na cor amarela, 01 com revestimento em lona impressa na cor verde com policarbonato alveolar também na cor verde e 01 com revestimento em lona impressa na cor vermelha com policarbonato alveolar também na cor vermelha;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.16	AUDITÓRIO: Bancada em marcenaria, medindo 4,50 m x 0,80 m, com tampo preto reforçado para suportar equipamentos, contendo frontal e lateral revestidos em lambrí de madeira pinus com 0,95 m de altura.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.17	AUDITÓRIO: Piso elevado a 10 cm de altura, com chapas de mdf na cor cimento queimado e estrutura conforme o restante do piso.	9,87	m²	18/08/25 a 09/09/25	
1.18	AUDITÓRIO: Estrutura em box truss composta por pilares em q30 e vigas/grid em q50, para sustentação de painel de LED e forro em marcenaria;	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25	
1.19	AUDITÓRIO: Estante decorativa em estrutura de metalon com pintura na cor preta, medindo 2,04 m x 0,40 m x altura de 4,84 m, composta por tubos 40 mm x 40 mm e 33 nichos em marcenaria encaixados nos vãos da estante. Alguns nichos possuem fechamento com policarbonato nas cores verde, vermelho e amarelo, com iluminação interna, conforme detalhamento no projeto; Prever a instalação de 04 cabos de aço para ancoragem de segurança desta na estrutura de box truss;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.20	AUDITÓRIO: Revestimento cilíndrico com diâmetro de 50 cm, de compensado flexível, encapados com lâmina de cortiça, para os pés de q30, conforme projeto.	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
1.21	AUDITÓRIO: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor verde, com altura de 5,70 m, contendo encaixe para telão de LED na parte externa e porta de acesso para eventual manutenção dos painéis de LED, na parte interna;	8,5	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.22	AUDITÓRIO: Forro com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor verde, medindo 19,60 m x 3,50 m com fechamentos laterais medindo 0,70 m de altura, com iluminação embutida;	68,6	m²	18/08/25 a 09/09/25	
1.23	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor vermelha na parte externa, com altura de 4,90 m;	9	m	18/08/25 a 09/09/25	
1.24	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Piso elevado a 72 cm de altura, com chapas de mdf na cor cimento queimado e estrutura conforme o restante do piso, contendo 03 degraus para acesso, conforme detalhamento em projeto.	3,9	m²	18/08/25 a 09/09/25	
1.25	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Forro em marcenaria com revestimento em bagum na cor branca com iluminação embutida;	3,9	m²	18/08/25 a 09/09/25	



1.26	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Bancada em marcenaria, medindo 1,70 m x 0,70 m, com tampo preto reforçado para suportar equipamentos.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.27	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Esquadrias em vidro fixo de 8 mm, com película de insul film espelhado na parte externa em 03 tamanhos: 2 m x 0,70 m; 2 m x 0,50 m e 2 m x 0,30 m;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.28	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Porta em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor vermelha na face externa e guarnições; Contendo maçaneta, fechadura e chave.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.29	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Arqueibancada em L, composta por 06 degraus, em mdf na cor cimento queimado, com estrutura em madeira, reforçada, composta por pilares e caibros de madeira maciça, conforme projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.30	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Degraus intermediários para acesso, em madeira OSB, medindo 0,80 m de largura cada;	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.31	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Floresiras em madeira OSB, no formato de caixa, sendo: 02 medindo 1,80 m x 0,35 m x altura 0,17 cm, 01 medindo 1,35 m x 0,35 m x altura 0,17 cm e 01 medindo 1,15 m x 0,35 m x altura 0,17 cm.	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.32	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Corrimão em madeira maciça, lixada, medindo 3,50 m, fixado na parede lateral, com um pilar apoio da extremidade inferior.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.33	SALA AMARELA E COPA: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor amarela, na parte interna e externa, com altura de 2,70 m; O revestimento das paredes internas da copa, deverão ser em bagum na cor branca;	18,8	m	18/08/25 a 09/09/25
1.34	SALA AMARELA E COPA: Forro em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela para a sala e bagum branco na copa;	12,16	m²	18/08/25 a 09/09/25
1.35	SALA AMARELA E COPA: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, contendo calxilharia em marcenaria revestida em bagum na cor branca, nas seguintes medidas: 2,70 m x altura 1,80 m; 2,80 m x altura 1,80 m e 1,25 m x altura 1,80 m.	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.36	SALA AMARELA E COPA: Porta em vidro com estrutura em alumínio com pintura epóxi na cor branca, contendo maçaneta, fechadura e chave; Vidro fixo na parte superior da porta e detalhe na lateral em policarbonato alveolar na cor amarela, para a sala; Esse conjunto mede 1,35 m x 2,44 m, conforme detalhamento no projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.37	SALA AMARELA E COPA: Porta em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela na face externa e guarnições; Contendo maçaneta, fechadura e chave.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.38	SALA AMARELA E COPA: Brise-solei em estrutura de marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela, com dimensões e detalhamento conforme projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.39	SALA VERDE: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor verde, na parte interna e externa, com altura de 3,20 m;	13	m	18/08/25 a 09/09/25
1.40	SALA VERDE: Forro em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor verde;	9,24	m²	18/08/25 a 09/09/25
1.41	SALA VERDE: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, contendo calxilharia em marcenaria revestida em bagum na cor branca, nas seguintes medidas: 3,30 m x altura 1,80 m; 2,80 m x altura 1,80 m e 1,85 m x altura 1,80 m.	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.42	SALA VERDE: Porta em vidro com estrutura em alumínio com pintura epóxi na cor branca, contendo maçaneta, fechadura e chave; Vidro fixo na parte superior da porta e detalhe na lateral em policarbonato alveolar na cor verde; Esse conjunto mede 1,35 m x 2,44 m, conforme detalhamento no projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.43	SALA INVEST: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa na cor amarela, na parte interna e externa, com altura de 4 m;	17,4	m	18/08/25 a 09/09/25
1.44	SALA INVEST: Estrutura em metalon composta por 05 pilares e vigas embutidas na marcenaria, com dimensões e especificações, conforme projeto;	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25
1.45	SALA INVEST: Forro em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela;	16,67	m²	18/08/25 a 09/09/25
1.46	SALA INVEST: Esquadria em vidro fixo de 8 mm, no sistema junta seca, contendo calxilharia em marcenaria revestida em bagum na cor branca, medido 2,90 m x altura 1,80 m.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.47	SALA INVEST: Porta em vidro com estrutura em alumínio com pintura epóxi na cor branca, contendo maçaneta, fechadura e chave; Vidro fixo na parte superior da porta e detalhe na lateral em policarbonato alveolar na cor amarela; Esse conjunto mede 1,35 m x 2,44 m, conforme detalhamento no projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.48	SALA INVEST: Janelas em formato quadrado, medindo 40 cm x 40 cm, com revestimento em bagum na cor cinza com vidro fixo;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.49	SALA INVEST: Brise-solei em estrutura de marcenaria com revestimento em lona impressa na cor amarela, com dimensões e detalhamento conforme projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.50	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em bagum na cor cinza, com altura de 4,24 m;	6,56	m	18/08/25 a 09/09/25
1.51	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com chapas de OSB, medindo 0,80 m x altura de 3,36 m usados como fechamentos nas laterais do telão de LED; Prever fixação de forma que permita a abertura para eventual manutenção dos painéis de LED;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.52	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Testeira com estrutura de guias e ripas em madeira com chapas de OSB, medindo 4,40 m x altura de 1,50 m, na parte superior do painel de LED frontal;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25



1.53	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Pilares com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lona impressa, sendo 01 na cor verde, 01 na cor vermelha e 01 na cor amarela, medindo 0,70 m x 0,30 m, todos com altura de 3,36 m; Observar recorte para embutir um painel de LED no pilar central (vermelho) e prever fiação nos 03 pilares para ligações elétricas;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
1.54	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Estrutura em metalon composta por 07 pilares em tubos 80 mm x 80 mm com parede 1,5 mm e elemento em malha de tubos 40 mm x 40 mm e 20 mm x 20 mm com paredes de 1,2 mm, composta por 06 módulos, com dimensões e especificações, conforme projeto; Alguns vão ser preenchidos com chapas expandida e polcarbonato nas cores verde, vermelha e amarela.	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25
1.55	ESPAÇO EXPOSITIVO: Nichos em formato cúbicos, medindo 40 cm x 40 cm x 40 cm, com revestimento em bagum na cor cinza, contendo iluminação interna;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2	ELÉTRICA - Estande Governo do Estado			
2.1	GERAL: Luminária embutida de solo, diâmetro 78 mm, 10W de potência e temperatura de cor 3.000K, embutidas no piso, posicionadas conforme projeto;	34	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.2	AUDITÓRIO: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, sendo divididos em 2 circuitos, conforme projeto;	25	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.3	AUDITÓRIO: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, distribuídos conforme projeto;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.4	AUDITÓRIO: Pontos de luz para os 02 logotipos com retriluminação, sendo 01 interno e 02 externos;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.5	AUDITÓRIO: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	15	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.6	AUDITÓRIO: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, embutidos no forro (verde), posicionados conforme projeto;	18	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.7	AUDITÓRIO: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, para o telião de LED, distribuídas conforme projeto;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.8	AUDITÓRIO: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, nas laterais da parede verde, distribuídos conforme projeto;	24	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.9	AUDITÓRIO: Pontos de luz para o logotipo com retriluminação, no topo do forro verde;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.10	AUDITÓRIO: Ditróicas de LED, com 7W de potência e temperatura de cor 3.500K, posicionadas na parte superior interna de cada nicho.	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.11	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, conforme projeto;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.12	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto na house mix;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.13	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Tomadas de 220V - 10A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto nos degraus da arquibancada;	40	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.14	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Pontos de luz para os 02 logotipos com retriluminação;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.15	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Fita de LED branco quente, instaladas sob as bordas dos degraus da arquibancada, conforme projeto;	55	m	18/08/25 a 09/09/25
2.16	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Luminária embutida de solo, diâmetro 78 mm, 10W de potência e temperatura de cor 3.000K, no degrau mais alto da arquibancada, posicionados conforme projeto;	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.17	SALA AMARELA E COPA: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, na sala distribuídos conforme projeto;	10	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.18	SALA AMARELA E COPA: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, na sala, distribuídas conforme projeto;	7	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.19	SALA AMARELA E COPA: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, na copa, distribuídas conforme projeto; Prever circuito independente para a tomada do refrigerador;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.20	SALA AMARELA E COPA: Pontos de luz para os 02 logotipos com retriluminação, na parede externa da copa;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.21	SALA AMARELA E COPA: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, na copa, distribuídos conforme projeto;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.22	COPA: Transformador bivolt 220v/110v	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.23	SALA VERDE: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, na sala distribuídos conforme projeto;	12	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.24	SALA VERDE: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	7	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.25	SALA INVEST: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, na sala distribuídos conforme projeto;	12	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.26	SALA INVEST: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, na sala, distribuídas conforme projeto;	8	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.27	SALA INVEST: Pontos de luz especial para telões de LED, na testeira;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.28	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Spots de LED na cor preta, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor preta, na estrutura metálica superior, distribuídos conforme projeto;	68	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.29	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	10	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.30	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Pontos de luz para os 03 logotipos com retriluminação, na parede externa, na testeira e no topo da estrutura metálica;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25



2.31	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Refletores de LED de 500W de potência e temperatura de cor 4.000K, direcionáveis;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.32	ESPAÇO EXPOSITIVO: Ponto de luz para o logotipo com retriluminação, na parede;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.33	ESPAÇO EXPOSITIVO: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
2.34	ESPAÇO EXPOSITIVO: Ditrôcos de LED, com 7W de potência e temperatura de cor 3.500K, posicionadas na parte superior interna de cada nicho.	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3	MOBILIÁRIO - Estande Governo do Estado			
3.1	GERAL: Mesas altas do tipo bistrô, amadeiradas, modelo Canadá	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.2	GERAL: Banquetas altas, na cor amadeirada, modelo Katrîna, para área próxima ao chamarodrômo;	12	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.3	AUDITÓRIO: Cadeiras brancas modelo Katrîna, para o auditório;	84	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.4	AUDITÓRIO: Cadeiras cromadas na cor branca, para a house mix;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.5	AUDITÓRIO: Mesas altas do tipo bistrô, amadeiradas, modelo Canadá	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.6	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Cadeiras cromadas na cor branca, para a house mix;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.7	SALA AMARELA E COPA: Sofá de 02 lugares modelo Beny, medindo no máximo 1,40 m de largura, para sala;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.8	SALA AMARELA E COPA: Poltronas modelo Denver na cor mel, medindo no máximo 0,55 m x 0,60 m, para sala;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.9	SALA AMARELA E COPA: Mesinha de centro modelo tripé de madeira com tampo branco, para sala;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.10	SALA AMARELA E COPA: Balcão/armário em MDF branco, medindo 1,50 m x 0,50 m x alt. 1 m com 3 portas, chave e prateleira interna, para sala;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.11	SALA AMARELA E COPA: Armários lockers com 08 compartimentos com cadeados e chaves, na copa;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.12	SALA AMARELA E COPA: Bancada em L em marcenaria, com pia, instalação hidráulica, torneira e escoamento de esgoto em bombonas, na copa.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.13	SALA AMARELA E COPA: Prateleiras, conforme projeto, na copa;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.14	SALA VERDE: Mesa redonda com diâmetro 1,20 m, modelo Diamont, em madeira com tampo branco;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.15	SALA VERDE: Cadeiras verdes modelo Katrîna;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.16	SALA VERDE: Balcão/armário em MDF branco, medindo 1,50 m x 0,50 m x alt. 1 m com 3 portas, chave e prateleira interna;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.17	SALA INVEST: Mesa redonda com diâmetro 1,20 m, modelo Diamont, em madeira com tampo de branco;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.18	SALA INVEST: Cadeiras amarelas modelo Katrîna;	8	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.19	SALA INVEST: Balcão/armário em MDF branco, medindo 4,90 m x 0,50 m x alt. 1 m com 8 portas, chave e prateleira interna e 01 nicho para frigobar, conforme projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.20	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Balcão em MDF na cor preta com 06 portas, chaves e prateleira interna; Pia de sobrepor com instalação hidráulica, torneira e escoamento de esgoto em bombonas. Prever recorte no tampo para acesso a lixeira. Ver detalhamento do móvel no projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.21	ESPAÇO EXPOSITIVO: Balcão em MDF cinza, com 05 portas, chaves e prateleira interna, medindo 2,54 m x 0,40 m x altura 1 m, encontrado na parede do auditório;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.22	ESPAÇO EXPOSITIVO: Balcão em MDF cinza, com 05 portas, chaves e prateleira interna, medindo 2,54 m x 0,80 m x altura 1 m, com totem lateral acoplado ao balcão, para suporte da TV;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.23	ESPAÇO EXPOSITIVO: Pufes em marcenaria com revestimento em bagum na cor cinza, medindo 40 cm x 40 cm x 40 cm;	9	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.24	ESPAÇO EXPOSITIVO: Pufes em marcenaria com revestimento em lona impressa nas cores verde, vermelho e amarelo (01 de cada cor), medindo 40 cm x 40 cm x 40 cm;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
3.25	Lixeira redonda amada de 15 litros, cor preto ou cinza, para as salas invest, amarela e verde e auditório	5	unidade	18/08/25 a 09/09/25
3.26	Lixeira plástica com tampa basculante de 100 litros (5 lixo orgânico e 5 lixo reciclável)	10	unidade	18/08/25 a 09/09/25
3.27	Pedestal Organizador/Separador de Fila - Fita: retrátil em nylon resistente, na cor preta, com 5 cm de largura e 2,00 m de comprimento e Cor: cromado ou preto, a definir pelo contratante	10	unidade	18/08/25 a 09/09/25
4	COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SECOM) - Estande Governo do Estado			
4.1	AUDITÓRIO: Impressão digital em adesivo translúcido "O FUTURO NOS UNE", medindo 2,40 m x 2,40 m para os vidros das portas;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.2	AUDITÓRIO: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 1,55 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.3	AUDITÓRIO: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 1,50 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.4	AUDITÓRIO: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 3,11 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.5	AUDITÓRIO: Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO", medindo 2,35 m x 1,01 m na parede do fundo;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25



4.6	AUDITÓRIO: Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO + RIO GRANDE DO FUTURO", medindo 3,92 m x 0,74 m na parede interna, lateral, acima dos vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.7	AUDITÓRIO: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 2,04 m x 0,90 m na parede interna, frontal, ao lado do vídeo wall;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.8	AUDITÓRIO: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com a frente branca e bordas na cor preta, medindo 4,63 m x 0,57 m na parede interna, frontal, acima do vídeo wall;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.9	AUDITÓRIO: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 50 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 5,18 m x 2,28 m na parede externa, voltado para a rua;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.10	AUDITÓRIO: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com a frente branca e bordas na cor preta, retrorreflexão, medindo 4,63 m x 0,57 m no topo da parede externa, voltado para a sala amarela.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.11	AUDITÓRIO: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com a frente branca e bordas na cor preta, retrorreflexão, medindo 3,36 m x 0,42 m no topo da estrutura verde, conforme projeto.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.12	AUDITÓRIO: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 2,32 m x 1 m na parede acima do telão de LED;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.13	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 50 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 3,07 m x 1,36 m na parede acima da arquibancada;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.14	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Letra caixa "PLANO RIO GRANDE" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 2 m x 1,45 m na parede frontal da house mix, acima dos vidros;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.15	SALA AMARELA E COPA: Impressão digital em adesivo translúcido "O FUTURO NOS UNE", medindo 0,85 m x 0,85 m para o vidro da porta da sala;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.16	SALA AMARELA E COPA: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 2,70 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.17	SALA AMARELA E COPA: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 2,80 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.18	SALA AMARELA E COPA: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 1,25 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.19	SALA AMARELA E COPA: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com a frente branca e bordas na cor preta, medindo 1,45 m x 0,18 m na parede interna da sala, acima da TV;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.20	SALA AMARELA E COPA: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO + RIO GRANDE DO FUTURO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão no isotipo e no letreiro "rio grande do futuro", medindo 1,40 m x 1,65 m na parede externa da copa;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.21	SALA VERDE: Impressão digital em adesivo translúcido "O FUTURO NOS UNE", medindo 0,85 m x 0,85 m para o vidro da porta;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.22	SALA VERDE: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 3,30 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.23	SALA VERDE: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 2,80 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.24	SALA VERDE: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 1,85 m x 0,34 m para o vidros fixos;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.25	SALA VERDE: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com a frente branca e bordas na cor preta, medindo 1,45 m x 0,18 m na parede interna da sala, acima da TV;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.26	SALA INVEST: Impressão digital em adesivo translúcido "O FUTURO NOS UNE", medindo 0,85 m x 0,85 m para o vidro da porta;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.27	SALA INVEST: Impressão digital em adesivo translúcido "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte.", medindo 2,84 m x 0,34 m para o vidros fixos;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.28	SALA INVEST: Letra caixa "O FUTURO É INVESTIR AQUI" em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com pintura na cor preta, medindo 1,80 m x 0,22 m na parede interna da sala, acima das TVs;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.29	SALA INVEST: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com pintura na cor preta, medindo 1,85 m x 0,32 m na parede interna, abaixo do ar condicionado;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.30	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO + RIO GRANDE DO FUTURO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão no isotipo e no letreiro "rio grande do futuro", medindo 1,83 m x 2,22 m na parede externa;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
4.31	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 50 mm com impressão digital frontal e retrorreflexão somente no isotipo, medindo 3,05 m x 1,09 m na testeira frontal;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25



4.32	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com a frente branca e bordas na cor preta, retroiluminado com fundo branco recortado em PVC 5 mm, medindo 4,63 m x 0,57 m no topo da estrutura metélica.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
4.33	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Placa em PVC com impressão digital adesivo e detalhes em recorte eletrônico, medindo 2,56 m x 1,37 m, acima da bancada do chinaródromo.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
4.34	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Letra caixa "RS GOVBR" em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm na cor branca, medindo 0,16 m x 0,98 m nos pilares, conforme projeto;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
4.35	ESPAÇO EXPOSITIVO: Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 30 mm com impressão digital frontal e retroiluminação somente no isotipo, medindo 2,32 m x 1 m na parede acima do balcão;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
4.36	ESPAÇO EXPOSITIVO: Letra caixa "ESPAÇO EXPOSITIVO" em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm na cor branca, medindo 0,14 m x 1,54 m na lateral do totem;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5	DECORAÇÃO - Estande Governo do Estado				
5.1	AUDITÓRIO: Pelegos de ovelha distribuídos nas cadeiras frontais.	10	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.2	AUDITÓRIO: Vasos de samambaias, dentro dos nichos;	15	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.3	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Almofadas do tipo futon, medindo aproximadamente 40 cm x 40 cm, em couro na cor cinza.	36	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.4	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Vasos de samambaias para as floreiras;	11	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.5	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Vasos de lírios da paz para as floreiras.	11	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.6	SALA AMARELA E COPA: Tapete redondo, na cor cinza, medindo 2 m de diâmetro;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.7	SALA AMARELA E COPA: Vasos de fibra plástica na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - palmeira ou similar.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.8	SALA VERDE: Vasos de fibra plástica na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - palmeira ou similar.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.9	SALA INVEST: Vasos de fibra plástica na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - palmeira ou similar.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
5.10	CHIMARRÃO E SERVIÇOS: Vegetação artificial suspensa, do tipo eucalipto ou similar com aproximadamente 60 cm de comprimento, distribuídas na malha metálica superior;	70	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
6	MÃO-DE-OBRA - Estande Governo do Estado				
6.1	Operador de áudio (1 para auditório e 1 para arquibancada)	2	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
6.2	Operador de vídeo (1 para auditório e 1 para arquibancada, além de suporte em todos painéis e tvs)	2	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
6.3	Segurança desarmado 24h - durante montagem da feira	1	Postos de trabalho	18/08/25 a 29/08/25	
6.4	Segurança desarmado 24h - durante desmontagem da feira	1	Postos de trabalho	07/09/25 a 09/09/2025	
6.5	Coordenador responsável fulltime para atender as necessidades e funcionamento do estande durante montagem, o período da feira e desmontagem	1	postos de trabalho	18/08/25 a 09/09/25	
6.6	Geradorista	1	postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
7	EQUIPAMENTOS - Estande Governo do Estado				
7.1	AUDITÓRIO: Aparelhos split de ar condicionado 18.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna);	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
7.2	AUDITÓRIO: Vídeo Wall de LED Full HD composto por 4 televisores 4k de 65 polegadas, fixado na parede do auditório	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
7.3	AUDITÓRIO: Cabo HDMI para possível conexão de notebook no vídeo wall.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
7.4	AUDITÓRIO: Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9, medindo 3,50 m x 2,50 m, na parte frontal da parede verde;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
7.5	AUDITÓRIO: Caixas de som vertical line array com sub	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	



7.6	AUDITÓRIO: Mesa de Som Digital X32 COMPACT	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.7	AUDITÓRIO: Microfones URD4 c/ Antena Externa	8	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.8	AUDITÓRIO: Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth Compatibilidade: Windows e Mac Alcance sem fio: 30m Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para audiório e arena	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.9	AUDITÓRIO: Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.10	AUDITÓRIO: Cabos e fiações, conforme necessidade do local			18/08/25 a 09/09/25
7.11	AUDITÓRIO E ARQUIBANCADA: Pedestais para microfone	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.12	ARQUIBANCADA: Caixas de som vertical line array com sub	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.13	ARQUIBANCADA: Mesa de Som Digital X32 COMPACT	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.14	ARQUIBANCADA: Microfones URD4 c/ Antena Externa	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.15	ARQUIBANCADA: Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth Compatibilidade: Windows e Mac Alcance sem fio: 30m Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para audiório e arena	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.16	ARQUIBANCADA: Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.17	ARQUIBANCADA: Cabos e fiações, conforme necessidade do local			
7.18	ARQUIBANCADA: Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9 - Medindo 4 m x altura de 3 m. Estruturado em metalon. O cabeamento dos painéis de LED deve ser conduzido até a House Mix.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.19	Obs. Cada painel de LED exibirá conteúdo independentemente um do outro.			
7.20	ARQUIBANCADA E HOUSE MIX: Aparelhos split de ar condicionado 8.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna), na house mix;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.21	SALA AMARELA E COPA: Televisor 4k de 50 polegadas, fixado na parede;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.22	SALA AMARELA E COPA: Pen drive	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.23	SALA AMARELA E COPA: Cabo USB	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.24	SALA AMARELA E COPA: Aparelho split de ar condicionado 18.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna);	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.25	COPA: Refrigerador de 334 litros;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.26	COPA: Microondas de 20 litros;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.27	COPA: Bebedouro elétrico de mesa para garrafão	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.28	COPA: Cooktop de indução com 1 boca, portátil	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.29	SALA VERDE: Televisor 4k de 50 polegadas, fixado na parede;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.30	SALA VERDE: Pen drive	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.31	SALA VERDE: Cabo USB	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.32	SALA VERDE: Aparelho split de ar condicionado 18.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna);	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.33	SALA INVEST: Televisores 4k de 50 polegadas, fixado na parede;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.34	SALA INVEST: Pen drive	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.35	SALA INVEST: Cabo USB	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.36	SALA INVEST: Cabo HDMI	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.37	SALA INVEST: Aparelho split de ar condicionado 24.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna);	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.38	SALA INVEST: Máquina de café expresso com a opção das bebidas: Café, Café com leite, Cappuccino, Moccacino, Chocolate. Prever insumos e água	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.39	SALA INVEST: Frigorifer	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.40	SALA INVEST: Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9, medindo 5 m x 1 m;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.41	SALA INVEST: Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9, medindo 3,5 m x 1 m;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.42	SERVIÇOS: Painel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9 - Medindo 0,50 m x altura de 2 m. Estruturado em metalon. O cabeamento do painel de LED deve ser	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.43	SERVIÇOS: Monitores touch screen de 43 polegadas, instalados na posição vertical;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.44	ESPAÇO DO CHIMARRÃO: Máquinas de água quente com reservatório interno para água, do tipo quentuxa.	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.45	ESPAÇO EXPOSITIVO: Televisor 4k de 43 polegadas, fixado no totem;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.46	ESPAÇO EXPOSITIVO: Pen drive	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25
7.47	ESPAÇO EXPOSITIVO: Cabo USB	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25



7.47	Gerador móvel com auto reversor de 250 KVA, silenciado	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8	INTERNET - Estande Governo do Estado				
8.1	Rede de wi-fi fechada, para no máximo 150 conexões por dia, com velocidade mínima de 300mb, com equipamentos de alto desempenho	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8.2	ARQUIBANCADA: Ponto cabeado de internet	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8.3	AUDITÓRIO: Ponto cabeado de internet dedicada fibra óptica	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8.4	SALA INVEST: Ponto cabeado de internet dedicada fibra óptica	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8.5	SALA VERDE: Ponto cabeado de internet dedicada fibra óptica	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
8.6	SALA AMARELA: Ponto cabeado de internet dedicada fibra óptica	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
9	ESTRUTURA - Casa da Secom				
9.1	Paredes com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lambri de madeira pinus, com altura de 3 m, painel atrás do balcão de recepção;	1,78	m	18/08/25 a 09/09/25	
9.2	Parede com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em bagum na cor cinza, com altura de 2,01 m, com uma porta em marcenaria com revestimento em bagum na cor cinza na parte externa e guarnições; Contendo maçaneta, fechadura e chave. Conforme projeto.	1,34	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
9.3	Tarjas em madeira com revestimento em lona impressa nas cores verde, vermelho e amarelo;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
9.4	Fundo de palco estruturado com guias e ripas em madeira com revestimento em lambri de madeira pinus, com altura de 2,26 m; Contendo 02 pilares em madeira na parte de trás, para estrutura.	2,96	m	18/08/25 a 09/09/25	
9.5	Estante decorativa em estrutura de metalon com pintura na cor preta, sendo uma medindo 0,66 m x 0,34 m x altura de 2,26 m, e outra medindo 0,98 m x 0,34 m x altura 2,26 m, composta por tubos 20 mm x 20 mm e 15 nichos em marcenaria encaixados nos vãos da estante. Alguns nichos possuem fechamento com policarbonado nas cores verde, vermelho e amarelo, conforme detalhamento no projeto;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
9.6	Nichos em formato cúbicos, medindo 30 cm x 30 cm x 30 cm, em madeira OSB e 07 com revestimento em lona impressa nas cores verde, vermelha e amarela;	15	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
9.7	Sanca em marcenaria com revestimento em lona impressa na cor vermelha, medindo 4,26 m x 0,44 m x altura de 0,10 m.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
10	ELÉTRICA- Casa da Secom				
10.1	Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11	MOBILIÁRIO - Casa da Secom				
11.1	Cadeiras brancas modelo Katrina, para o auditório;	45	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.2	Mesas altas do tipo bistrô, amadeiradas, modelo Canadá	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.3	Banquetas altas, na cor amadeirada, modelo Katrina;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.4	Poltronas em madeira, modelo Bele;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.5	Mesinha de centro modelo tripé de madeira com tampo branco;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.6	Pufes em marcenaria com revestimento em lona impressa nas cores verde, vermelho e amarelo (01 de cada cor), medindo 40 cm x 40 cm x 40 cm;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.7	Balcão/armário em mdf cinza, medindo 1,50 m x 0,50 m x alt. 1 m com 3 portas, chave e prateleira interna, para a recepção; contendo tarjas em madeira com revestimento em lona impressa nas cores verde, vermelho e amarelo, conforme projeto;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.8	Lixeira redonda aramada de 15 litros, cor preto ou cinza, para as salas invest, amarela e verde e auditório	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.9	Lixeira plástica com tampa basculante de 100 litros (3 lixo orgânico e 3 lixo reciclável)	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
11.10	Pedestal Organizador/Separador de Fila - Fita: retrátil em nylon resistente, na cor preta, com 5 cm de largura e 2,00 m de comprimento e Cor:	10	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
12	COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SECOM) - Casa da Secom				
12.1	Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO", medindo 1,43 m x 0,60 m na parede atrás do balcão de recepção;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
12.2	Impressão digital em lona tensionada em quadro de marcenaria, na cor VERDE, sendo 01 medindo 2,27 m x 2,13 m; 01 medindo 1,75 m x 2,13; 01 medindo 0,87 m x 2,13 e 01 medindo 0,50 m x 2,13 chapeado;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
12.3	Recorte eletrônico em PS 2 mm na cor branca "AUDITÓRIO", medindo 0,24 m x 1,42 m, fixado no quadro chapeado;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
12.4	Impressão digital em lona tensionada em quadro de marcenaria, na cor AMARELA, sendo 01 medindo 2,14 m x 2 m; 01 medindo 6,32 m x 2,02 m com fechamento nas laterais conforme projeto e 01 medindo 5,90 m x 2,02 - prever colocação de chapas nas áreas de aplicação dos logotipos;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
12.5	Impressão digital em lona tensionada em quadro de marcenaria, na cor VERDE, 01 medindo 3,50 m x 2,15 m;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
12.6	Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com a frente branca e bordas na cor preta, medindo 2,30 m x 0,28 m na parede lateral esquerda, dentro do auditório;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	



12.7	Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO", medindo 0,96 m x 0,80 m na parede lateral direita, dentro do auditório.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
13	DECORAÇÃO - Casa da Secom				
13.1	Vasos de fibra plástica na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - palmeira ou similar.	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
13.2	Floração em madeira OSB, no formato de caixa, medindo 1,15 m x 0,28 m x altura 0,30 cm.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
13.3	Vasos de folhagem de porte médio, com aproximadamente 1,50 m de altura - podocarpus ou similar, dentro da floreira.	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
13.4	Vasos de samambaias, dentro dos nichos;	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
14	MÃO-DE-OBRA - Casa da Secom				
14.1	Operador de áudio	1	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
14.2	Operador de vídeo	1	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
14.3	Segurança desarmado 24h - durante montagem, o período da feira e desmontagem, para Casa da Secom + área externa	1	Postos de trabalho	18/08/25 a 09/09/25	
14.4	Coordenador responsável fulltime para atender as necessidades e funcionamento da casa da Secom e área externa durante montagem, o período da feira e desmontagem	1	Postos de trabalho	18/08/25 a 09/09/25	
15	EQUIPAMENTOS - Casa da Secom				
15.1	Vídeo Wall de LED Full HD composto por 4 televisores 4k de 50 polegadas, fixado no fundo de palco do auditório	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
15.2	Cabo HDMI para possível conexão de notebook no vídeo wall.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
15.3	Notebook com saída HDMI e distribuidor HDMI contendo 6 saídas HDMI (com cabos e fiação conforme necessidade)	2	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.4	Caixas de som vertical line array com sub	2	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.5	Mesa de Som Digital X32 COMPACT	1	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.6	Caixa de som amplificada 12", para retorno	2	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.7	Microfones URD4 c/ Antena Externa	5	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.8	Pedestais para microfone	1	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.9	Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth Compatibilidade: Windows e Mac Alcance sem fio: 30m Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para auditório	1	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.10	Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	1	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
15.11	Cabos e fiações, conforme necessidade do local	1	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
16	ESTRUTURA - Área externa Casa da Secom				
16.1	Piso composto por módulos de deck de madeira natural, posicionados conforme projeto; 04 rampas no mesmo material, conforme projeto;	285	m²	18/08/25 a 09/09/25	
16.2	Tenda em estrutura metálica com cobertura em lona branca, medindo 5 m x 5 m, contendo envelopamento dos pés e testeeiras;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.3	Forro em malha branca tensionada, medindo 5 m x 5 m;	25	m²	18/08/25 a 09/09/25	
16.4	Testeeiras em estrutura de metalon com revestimento em bagum na cor cinza, medindo 5 m x 0,80 m; Prever instalação de lona preta como forro para evitar a transparência;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.5	Estrutura em marcenaria com revestimento em lona impressa nas cores VERDE, VERMELHO e AMARELO, sendo uma de cada cor, medindo 0,40 m x altura aproximadamente 4,40 cm. Prever avanço de 20 cm na altura final da testeeira, conforme medidas do nívelamento do terreno;	3	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.6	Pés/fotem com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento em lambri de madeira pinus, com altura aproximada de 4,40 m, com detalhe sobreposto a testeeira, conforme projeto; Prever avanço de 20 cm na altura final da testeeira, conforme medidas do nívelamento do terreno;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.7	Estrutura em box truss q30, para sustentação de painel de LED;	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25	
16.8	Moldura em OSB para painel de LED, medindo 4,15 m x 3 m;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.9	Parede com estrutura de guias e ripas em madeira com revestimento interno em chapas do OSB e lona tensionada no verso, medindo 3 m x 3,14 m;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	



16.10	Arquibancada composta por 03 degraus, em marcenaria com revestimento em bagum na cor cinza, com estrutura em madeira, reforçada, composta por pilares e cabros de madeira maciça, conforme projeto;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
16.11	Degraus intermediários para acesso, em madeira OSB, medindo 0,80 m de largura cada;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17	ELÉTRICA - Área externa Casa da Secom				
17.1	Refletores de LED de 200W de potência e temperatura de cor 4.000K, com haste para iluminação das testeiças;	10	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17.2	Refletores de LED de 400W de potência e temperatura de cor 4.000K, direcionáveis para iluminação geral, posicionados nas quinas da tenda;	8	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17.3	Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17.4	Especto de jardim LED de 3W de potência e temperatura de cor 3.000K, carregamento com luz solar - não necessita instalação elétrica. Instalados nas floreiras.	18	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17.5	Cob com garra, para tenda	8	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
17.6	Par led RGBWA	12	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18	MOBILIÁRIO - Área externa Casa da Secom				
18.1	Ombrelone	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18.2	Bancos de jardim de 02 lugares;	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18.3	Bancos de jardim de 01 lugar;	6	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18.4	Bancos em estrutura de deck, com rodapés revestidos, sendo: 01 em bagum na cor cinza; 09 em lona impressa na cor VERDE, 04 em lona impressa na cor VERMELHO e 06 em lona impressa na cor AMARELA;	20	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18.5	Balcão/armário em MDF branco, medindo 1,50 m x 0,50 m x alt. 1 m com 3 portas, chave e prateleira interna, para sala;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
18.6	Lixeira plástica com tampa basculante de 100 litros (2 lixo orgânico e 2 lixo reciclável)	4	unidade	18/08/25 a 09/09/25	
	COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SECOM) - Área externa Casa da Secom				
	Pantones Gov RS:				
19	COR SILHUETA VERMELHA HEX #E6403F CMYK 45 10 100 0 COR SILHUETA VERMELHA HEX #E6403F CMYK 45 10 100 0 COR SILHUETA AMARELA HEX #F8C83F CMYK 0 25 100 0				
19.1	Lonas impressas tensionadas em quadro de marcenaria, medindo 2,92 m x 3 m para as paredes externas;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
19.2	Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO", medindo 2,09 m x 0,76 m no totem;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
19.3	Letra caixa "O PLANO É UM SÓ: tornar o RS ainda mais forte." em recorte eletrônico em PVC expandido de 5 mm com a frente branca e bordas na cor preta, medindo 2,95 m x 0,35 m nas testeiças;	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
19.4	Recorte eletrônico em PVC 5 mm com impressão digital frontal "LOGO DO GOVERNO", medindo 1,18 m x 0,51 m no frontal do balcão;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
19.5	Letra caixa "LOGO DO GOVERNO" em PS com 15 cm de espessura no isotipo e com 7 cm de espessura para as letras, com pintura na cor branca e impressão digital no frontal, medindo 3,65 m x 1,50 m. Prever chapa de acrílico cristal de 10 mm na medida de 1,50 m x 1,50 m para fixação das letras do logotipo. O isotipo e o acrílico serão apoiados sobre caixa em marcenaria, medindo 4 m x 0,50 m x altura de 0,30 m contendo pesos e pinos de fixação no solo; Posicionado na parte frontal do jardim da Casa Secom.	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
20	DECORAÇÃO - Área externa Casa da Secom				
20.1	Floreiras em marcenaria, no formato de caixa, medindo 1 m x 1 m x altura 0,50 cm, com laterais revestidas, sendo: 03 em bagum na cor cinza; 06 em lona impressa na cor VERDE, 06 em lona impressa na cor VERMELHO e 03 em lona impressa na cor AMARELA;	18	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
20.2	Vasos de fibra plástica na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - palmeira ou similar.	12	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
20.3	Paisagismo para as floreiras, sendo cada um composto por: 01 Palmeira Areca de porte grande; 01 Dracena Tricolor de porte médio e 12 Ondas do Mar (para forração);	18	conj.	18/08/25 a 09/09/25	
20.4	Ajardinamento composto por: 11 Palmeiras Arecas de porte grande; 12 Dracenas Tricolores de porte médio; 10 Samambaias e 96 Ondas do Mar (para forração);	1	conj.	18/08/25 a 09/09/25	
21	MÃO-DE-OBRA - Área externa Casa da Secom				
21.1	Operador de áudio	1	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	



25081100010078

21.2	Operador de Vídeo	1	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
21.3	Geradorista	1	Postos de trabalho	29/08/25 a 07/09/25	
22	EQUIPAMENTOS - Área externa Casa da Secom				
22.1	Panel de LED Full HD - P2 2.0 a 2.9, medindo 3 m x 2 m, sob a tenda;	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.2	Notebook com saída HDMI e distribuidor HDMI contendo 6 saídas HDMI (com cabos e fiação conforme necessidade)	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.3	Caixas de som vertical line array com sub	4	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.4	Mesa de Som Digital X32 COMPACT	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.5	Caixa de som amplificada 12", para retorno	2	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.6	Microfones URD4 c/ Antena Externa	5	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.7	Pedestais para microfone	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.8	Passador de slides - Conectividade: USB e Bluetooth Compatibilidade: Windows e Mac Alcance sem fio: 30m Software: PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi - para audiório	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.9	Cabo Extensor USB 2.0 Amplificado 20 Metros	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	
22.10	Cabos e fiações, conforme necessidade do local			18/08/25 a 09/09/25	
22.11	Gerador móvel com auto reversor de 55 KVA, silenciado	1	Unid.	18/08/25 a 09/09/25	

OBSERVAÇÕES:

- * Para instalação da comunicação visual deverá ser respeitado o posicionamento detalhado em projeto;
- * Todas as paredes deverão ser chapadas interna e externamente, com chapa de virola ou similar;
- * Prever passagem de dreno, para os aparelhos de ar condicionado, dentro das paredes, conforme indicado nos detalhamentos do projeto. O escoamento será por gravidade diretamente sobre o piso do
- * Prever passagem de cabeamento de áudio, vídeo e elétrica, bem como sistemas hidráulicos sob o piso do estande;
- * A fiação deverá ser com cabos PP e dimensionada para as cargas do estande. Todos os quadros de distribuição deverão ser dimensionados com disjuntores e supressores de surto conforme consumo;
- * Prever casca de pinos para acabamento de todas as floreiras;
- * Toda e qualquer alteração no projeto, bem como mudanças em materiais e acabamentos indicados devem ser previamente aprovadas com o autor do projeto.