



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001

15/04/2025 09:42

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 31783
Objeto: Reforma em cobertura
Imóvel: 15ª DP
Município: Porto Alegre

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	30,00 %	50,00 %
2	60	50,00 %	100,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,20	MS	0,00	32.403,31	
			0,00	6.480,66	6.480,66
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	6.480,66	6.480,66
2. INSTALACAO DA OBRA					
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	172,25	37,01	
			689,00	148,04	837,04
2.1004991 BANHEIRO QUÍMICO C/ 2 LIMPEZAS SEMANAIS - POSTO NA OBRA - LOCAÇÃO MENSAL (REF. 1004768)	2,00	ms	707,09	0,00	
			1.414,18	0,00	1.414,18
3.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	176,00	M2	0,00	9,53	
			0,00	1.677,28	1.677,28
4.22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	169,00	M2	0,00	17,93	
			0,00	3.030,17	3.030,17
5.S00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORII NTERNAS E SEM SANITARIO	2,00	ME	965,09	0,00	
			1.930,18	0,00	1.930,18
Total de INSTALACAO DA OBRA			4.033,36	4.855,49	8.888,85
3. COBERTURA					
1.1013297 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS FIBROCIMENTO	169,00	M²	139,45	105,31	
			23.567,05	17.797,39	41.364,44
2.72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	176,00	M2	46,46	11,98	
			8.176,96	2.108,48	10.285,44
3.72316 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	10,00	M	31,61	5,28	
			316,10	52,80	368,90
4.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	6,00	M	92,03	7,15	
			552,18	42,90	595,08
5.1017520 LONA PLÁSTICA 150 MICRAS FORNEC/INSTAL	50,00	M2	5,49	0,00	
			274,50	0,00	274,50
Total de COBERTURA			32.886,79	20.001,57	52.888,36
4. IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS					
1.1005077 MANTA LIQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	169,00	M2	20,95	16,42	
			3.540,55	2.774,98	6.315,53
2.86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMA0	169,00	M2	6,31	7,85	
			1.066,39	1.326,65	2.393,04
Total de IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS			4.606,94	4.101,63	8.708,57
5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	8,00	M3	49,41	26,93	
			395,28	215,44	610,72
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS			395,28	215,44	610,72
Total do Orçamento			41.922,37	35.654,79	77.577,16

na de Ges

Solicitado pelo usuário: Luiza Helena Zogbi Lontra



22120400143837

Nome do documento: Orcamento atualizado.pdf

Documento assinado por

Luiza Helena Zogbi Lontra

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / 1ªCROP / 375603302

Data

22/04/2025 11:09:03

