



Planilha de Orçamento GLOBAL

29/07/2025
Página 1 de 1

Obra: 12082021 - Reforma Cobertura ACISP
Cliente: Polícia Civil

Endereço: Av. Antônio de Carvalho, nº 555
Cidade: Porto Alegre

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. REFORMA COBERTURA ACADEPOL					
1.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
.1 RETIRADA DE CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO	70,58	M	0,00	11,31	
			0,00	798,26	798,26
.2 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	40,00	M2	0,00	11,95	
			0,00	478,00	478,00
.3 RETIRADA DE CALHAS DE FIBROCIMENTO E ALGEROZ Retirada de todas as calhas de alumínio	275,00	M	0,00	15,91	
			0,00	4.375,25	4.375,25
				5.651,51	5.651,51
1.2. COBERTURA					
.1 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	40,00	M2	112,14	35,55	
			4.485,60	1.422,00	5.907,60
.2 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	70,60	M	89,30	11,56	
			6.304,58	816,14	7.120,72
.3 PARAFUSO 1/2"x85 P/FIXACAO ESTR.FIBROCIMENTO-COLOCADO	30,00	UN	33,28	0,00	
			998,40	0,00	998,40
.4 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	40,00	M2	46,00	21,59	
			1.840,00	863,60	2.703,60
.5 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 75	120,00	M	141,66	55,31	
			16.999,20	6.637,20	23.636,40
.6 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORT 100-FIXO ALVENARIA	115,00	M	165,07	11,02	
			18.983,05	1.267,30	20.250,35
.7 ALGER. CAPA MURO / ENCONTRO ENTRE PRÉDIO ANEXO / COBERT FACH	145,00	M	115,43	11,02	
			16.737,35	1.597,90	18.335,25
.8 ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO MES	240,00	M2	39,80	0,00	
			9.552,00	0,00	9.552,00
.9 LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERI FERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017	155,00	M	67,27	13,43	
			10.426,85	2.081,65	12.508,50
.10 GUINCHO PARA ANDAIME COM ENGRENAGEM-LOCACAO	60,00	D	60,54	0,00	
			3.632,40	0,00	3.632,40
			89.959,43	14.685,79	104.645,22
1.3. SERVIÇOS FINAIS					
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	30,00	M3	0,00	97,77	
			0,00	2.933,10	2.933,10
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	30,00	M2	0,00	36,68	
			0,00	1.100,40	1.100,40
.3 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	30,00	M3	57,39	33,66	
			1.721,70	1.009,80	2.731,50
.4 LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO DA COBERTURA	600,00	m2	0,00	6,10	
			0,00	3.660,00	3.660,00
			1.721,70	8.703,30	10.425,00
1.4. ENGENHEIRO DA OBRA					
.1 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,30	MS	0,00	39.481,86	
			0,00	11.844,56	11.844,56
				11.844,56	11.844,56
1.5. PLACA DA OBRA					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	1.041,30	54,90	
			4.165,20	219,60	4.384,80
			4.165,20	219,60	4.384,80
Total de REFORMA COBERTURA ACADEPOL			95.846,33	41.104,76	136.951,09
TOTAL DO ORÇAMENTO			95.846,33	41.104,76	136.951,09





21120400029141

Nome do documento: pleo.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Alan Nunes Amaral

PC / 600710 / 482247102

30/07/2025 16:55:32

