## ANEXO XIX\_TR\_EXEMPLO DE ORÇAMENTO

IDT 3742



VERSÃO:	2			ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	DATA BASE DE REFERÊNCIA SINAPI 01/04/2025								USE BDI		
	SOLICITANTE:		SEDUC/SOP	Registro de Preços de Manutenção	ENG	C SOCIAIS DESONERAI	DOS:	ORÇAMENTO	BDI SERV	27,15%			25,21%		
	PROCESSO:		PROA - Registro de Preços de Manutenção			ES SINAPI HORISTA	90,00%	DESCONTO LIC	BDI EQUIP	19,07%	'				
	OBRA:		Esc Est Ens Med João de Deus Nunes		ES	ES SINAPI MENSALISTA		0,04	DATA PUBLICAÇÃO	09/05/2025	25,21%	NÃO ALTERE AQUÍ			0,2521
	ENDEREÇO:	R Firmina Moreira, nº 7, CEP 96600-000 - Canguçu		ÁREA 2.292,51		m2				24,16%	119.820,02	2		0	
	ASSUNTO:		PLANILHA ORÇAM	ENTÁRIA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR	CROP E LOTE OU IDT		ESCOLAS	ESTIMA LICITACON	R\$/M2	537,39	24,15%	33.000,00	)		0
	RESP. TÉCNICO	CO: ART/RRT ARQ/ENG		ARQ/ENG	3742		LOTE 2	1.231.971,22	TOTAL ORÇAM	466.908,46					
			Data		*Est	timativa Orçamentá	ria c/ Preço Bas	e Proposto p/Empresa.	05ºCRE 1.182.692,37		PREÇO UN C/DESC		PREÇO TOTAL M	AT E MDO	
	Nº Item	Código	Referência	Descrição do Item	Qtd	Un	Preço	Preço Total (R\$)	BDI	Enc Sociais	MAT	MDO	MAT	MDO	
CRUPO				<u>'</u>			unitário (R\$)		וסט	Life 30ciais	IVIAT	IVIDO			0.005030733
GRUPO	1 1			SERVIÇOS INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	6,03	M2	451,18	2.721,48					2.492,40	229,08	0,005828723
GRUPO ITEM	1.1 1.1.1	103689		SERVIÇOS DE CANTEIRO DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVAN	4.00	M2	557,84	<b>2.231,36</b> 2.231,36	27,15%	90,00%	522,48	35,36	2.089,92	141,44 141,44	
GRUPO	1.1.1	103009		MOBILIZAÇÃO	4,00	] IVIZ	337,64	490,12	27,1370	90,00%	322,40	33,30	402,48	87,64	
ITEM	1.2.1	91359		CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTR	4,00	н	27,54	110,16	27,15%	90,00%	27,54	0,00	110,16	0,00	
ITEM	1.2.2	92145		CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL	4,00	CHP	94,99	379,96	27,15%	90,00%	73,08	21,91	292,32	87,64	
GRUPO	2			ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA	461,99	Н	86,88	40.138,08	27,2370	30,0070	75,00	22,52	1.456,00	38.682,08	0,08596563
ITEM	2.1	90778		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	н	148,45	11.876,00	27,15%	90,00%	2,80	145,65	224,00	11.652,00	0,00330303
ITEM	2.2	90776		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	н	80,29	28.262,08	27,15%	90,00%	3,50	76,79	1.232,00	27.030,08	
GRUPO	3			DEMOLIÇÕES	5,23	M3	841,26	4.396,60	27,2370	30,0070	5,50	, 0,, 3	381,90	1.024,40	
ITEM	3.1	97621		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COI		M3	140,63	1.406,30	27,15%	90,00%	38,19	102,44	381,90	1.024,40	
ITEM	3.2	104789		DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM R	5,00	M3	241,22	1.206,10	27,15%	90,00%	65,51	175,71	327,55	878,55	
ITEM	3.3	67826		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAF	6,67	CHP	239,97	1.600,60	27,15%	90,00%	214,34	25,63	1.429,65	170,95	
ITEM	3.4	100981		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANT	15,00	M3	12,24	183,60	27,15%	90,00%	10,23	2,01	153,45	30,15	
GRUPO	4	l.	C4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	M3	840,53	0,00					0,00	0,00	
GRUPO	4.1		SINAPI	0		0	0,00	0,00	27,15%	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO	5	j.	C5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00	M2	404,27	0,00					0,00	0,00	
GRUPO	5.1		SINAPI	0		0	0,00	0,00	27,15%	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO	1	6	C7	ESQUADRIAS	0,00	M2	955,98	0,00					0,00	0,00	
GRUPO	6.1		SINAPI	0		0	0,00	0,00	27,15%	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO	7	<b>'</b> .	C8	COBERTURA	147,59	M2	298,26	44.019,08					38.156,65	5.862,43	
ITEM	7.1	100391	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUA	4,00	M2	22,05	88,20	27,15%	90,00%	9,78	12,27	39,12	49,08	
ITEM	7.2	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALL	200,00	M2	21,73	4.346,00	27,15%	90,00%	13,98	7,75	2.796,00	1.550,00	
ITEM	7.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, CON	150,00	M2	56,48	8.472,00	27,15%	90,00%	50,58	5,90	7.587,00	885,00	
ITEM	7.4	100382		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELH/	4,00	M2	23,66	94,64	27,15%	90,00%	18,96	4,70	75,84	18,80	
ITEM	7.5	94223		CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUS		М	98,16	3.435,60	27,15%	90,00%	95,27	2,89	3.334,45	101,15	
ITEM	7.6	100435		RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 C		М	73,44	4.112,64	27,15%	90,00%	67,04	6,40	3.754,24	358,40	
ITEM	7.7	94228		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENT	200,00	М	117,35	23.470,00	27,15%	90,00%	102,85	14,50	20.570,00	2.900,00	
GRUPO	8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	115,32	M2	465,68	53.700,14					39.301,79	14.398,35	
ITEM	8.1	96973		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - F		М	84,65	29.627,50	27,15%	90,00%	63,41	21,24	22.193,50	7.434,00	
ITEM	8.2	91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PAI	300,00	М	19,68	5.904,00	27,15%	90,00%	16,14	3,54	4.842,00	1.062,00	
ITEM	8.3	96986		HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIME	2,00	UN	192,22	384,44	27,15%	90,00%	174,12	18,10	348,24	36,20	
ITEM	8.4	100902		LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECII	50,00	UN	36,25	1.812,50	27,15%	90,00%	23,24	13,01	1.162,00	650,50	
ITEM	8.5	100903		LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNEC		UN	39,51	1.975,50	27,15%	90,00%	26,50	13,01	1.325,00	650,50	
ITEM	8.6	91997		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPOF		UN	48,48	727,20	27,15%	90,00%	27,72	20,76	415,80	311,40	
ITEM	8.7	91959		INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E I	25,00	UN	59,16	1.479,00	27,15%	90,00%	34,43	24,73	860,75	618,25	
ITEM	8.8 8.9	104395 91927		CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20	250,00 850.00	UN M	27,10	6.775,00	27,15%	90,00%	17,08	10,02	4.270,00	2.505,00	
GRUPO	8.9			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PA	,	M2	5,90 <b>462,84</b>	5.015,00	27,15%	90,00%	4,57	1,33	3.884,50	1.130,50	
ITEM	9.1	103051		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/	<b>120,43</b> 4,00	UN	37,03	<b>55.739,28</b> 148,12	27,15%	90,00%	15,01	22,02	<b>54.246,90</b> 60,04	<b>1.492,38</b> 88,08	
ITEM	9.1	95546		KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCI	8,00	UN	37,03	2.649,92	27,15%	90,00%	270,46	60,78	2.163,68	486,24	
ITEM	9.2	100848		VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAC	8,00	UN	331,24 770,57	2.649,92 6.164,56	27,15% 27,15%	90,00%	751,00	60,78 19,57	6.008,00	486,24 156,56	
ITEM	9.3	100848	-	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A	8,00	UN	52,47	419,76	27,15%	90,00%	47,56	4,91	380,48	39,28	
ITEM	9.4	100849		CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - F	10,00	UN	328,23	3.282,30	27,15%	90,00%	314,02	14,21	3.140,20	142,10	
ITEM	9.5	100852		TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESEI	10,00	UN	3.393,27	33.932,70	27,15%	90,00%	3.372,57	20,70	33.725,70	207,00	
ITEM	9.6	100854		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	8,00	UN	1.013,81	8.110,48	27,15%	90,00%	981,48	32,33	7.851,84	258,64	
IILIVI	5.7	100038	SHAKEI	WILCOMO SIL GINADO EGOÇA BINANCA - FADINAG IVIEDIO - FORNECIIVIENTO	0,00	UN	1.013,01	0.110,40	27,1370	30,0070	301,40	32,33	7.031,04	230,04	

ITEM	9.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIN	8,00	UN	128,93	1.031,44	27,15%	90,00%	114,62	14,31	916,96	114,48
GRUPO	10.		C14	4 INSTALAÇÕES DE PPCI	0,00	UN	554,98	0,00					0,00	0,00
GRUPO	10.1		SINAPI	0		0	0,00	0,00	27,15%	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO	11.		C15	REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E FORROS	715,52	M2	265,01	189.619,00					170.963,00	18.656,00
ITEM	11.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO	100,00	М	193,08	19.308,00	27,15%	90,00%	178,48	14,60	17.848,00	1.460,00
ITEM	11.2	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 N	600,00	M2	225,87	135.522,00	27,15%	90,00%	220,18	5,69	132.108,00	3.414,00
ITEM	11.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	100,00	M2	88,22	8.822,00	27,15%	90,00%	78,77	9,45	7.877,00	945,00
ITEM	11.4	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO	100,00	M2	42,35	4.235,00	27,15%	90,00%	23,22	19,13	2.322,00	1.913,00
ITEM	11.5	98686	SINAPI	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	400,00	М	54,33	21.732,00	27,15%	90,00%	27,02	27,31	10.808,00	10.924,00
GRUPO	12.		C16	6 PINTURAS E TEXTURAS	1.302,22	M2	51,91	67.598,18					40.095,72	27.502,46
ITEM	12.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	2.000,00	M2	5,71	11.420,00	27,15%	90,00%	2,93	2,78	5.860,00	5.560,00
ITEM	12.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUA	1.000,00	M2	19,40	19.400,00	27,15%	90,00%	12,56	6,84	12.560,00	6.840,00
ITEM	12.3	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇ	1.500,00	M2	18,76	28.140,00	27,15%	90,00%	11,91	6,85	17.865,00	10.275,00
ITEM	12.4	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,	250,00	M2	24,73	6.182,50	27,15%	90,00%	9,51	15,22	2.377,50	3.805,00
ITEM	12.5	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINT	36,00	M2	25,40	914,40	27,15%	90,00%	16,65	8,75	599,40	315,00
ITEM	12.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FC	78,00	M2	19,76	1.541,28	27,15%	90,00%	10,69	9,07	833,82	707,46
GRUPO	13.		C18	8 SERVIÇOS FINAIS	15,27	M2	517,57	7.903,34					4.891,28	3.012,06
ITEM	13.1	5811		CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú1	8,00	CHP	261,98	2.095,84	27,15%	90,00%	236,36	25,62	1.890,88	204,96
ITEM	13.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO A	200,00	M2	1,03	206,00	27,15%	90,00%	0,29	0,74	58,00	148,00
ITEM	13.3	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	200,00	M2	0,64	128,00	27,15%	90,00%	0,18	0,46	36,00	92,00
ITEM	13.4	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	1.500,00	M2	2,57	3.855,00	27,15%	90,00%	1,39	1,18	2.085,00	1.770,00
ITEM	13.5	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS A	35,00	M2	0,82	28,70	27,15%	90,00%	0,56	0,26	19,60	9,10
ITEM	13.6	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂ	10,00	UN	158,98	1.589,80	27,15%	90,00%	80,18	78,80	801,80	788,00
VT							SUBTOTAL=	465.835,18					0,00	0,00
GRUPO	14.			REGISTRO DO EXECUTADO (RELATÓRIO E/OU DESENHO)	0,61	UN	1.746,08	1.073,28					1.073,28	0,00
ITEM	14.1	PARAMETR	MERCADO	REGISTRO DE "AS BUILT"	1	UN	1.073,28	1.073,28	27,15%	90,00%	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00
VT								466.908,46					354.014,25	111.399,07
													VERIFIC	465.413,32
												= FÓRMULA	76,06%	23,94%

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART/RRT №

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Centro - Porto Alegre/RS