



25153800012872

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 16/06/2025						
Obra: 4/2025 - Reforma Nate Capivari do Sul						
Cliente: IRGA						
Endereço: - Alegrete						
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1 SERVIÇOS INICIAIS						
.1 MOBILIZAÇÃO		1,00	UN			
.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		6,00	M2			
.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		96,00	H			
.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3,00	MES			
Total do Grupo						
2 Demolição						
.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, S EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		128,75	M2			
.2 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2 023		80,00	M			
.3 REMOCAO DE RODAPE CERAMICO		97,60	M			
.4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM		28,00	M3			
Total do Grupo						
3 PISOS						
.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE		39,52	M2			
.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE		46,75	M2			





25153800012872

.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X 80CM. AF_02/2023

97,60 M

Total do Grupo

4 SERVIÇOS HIDÁULICOS

.1 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO, LIMPEZA E SUÇÃO DE ESGOTO

1,00 UN

Total do Grupo

5 TELHADO

.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019

128,75 M2

.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS D E FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

12,50 M

.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA

3,00 M

.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

32,75 M

.5 SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL P

42,00 UN

.6 TUBO PVC ESGOTO PB 100mm

12,00 M

.7 JOELHO 45 PVC RÍGIDO ESGOTO 100mm

10,00 UN

.8 JOELHO 90 PVC RÍGIDO ESGOTO 100mm

5,00 UN

.9 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

1,00 M2

.10 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,00 H



Total do Grupo	
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	11,00 UN
.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	4,00 UN
.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00 UN
.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN
.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00 UN
.6 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00 UN
.7 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN
.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN
.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00 UN
.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00 UN
.11 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00 UN






7 CERCAMENTO E ESTACIONAMENTO		
.1 MICROESTACA L=1,50M - 250MM		20,00 UN
.2 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE A TE 0,50M		4,50 M3
.3 VIGA DE BALDRAME CONCR.ARMADO FCK 20 MPA - COMPLETA		3,27 M3
.4 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPa-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.		0,44 M3
.5 RADIER DE CONCRETO DE FCK 25 MPa PARA FUNDAÇÕES		5,42 M³
.6 ALAMBRADO DE TELA ELETROSSOLDADA, MOUROES,ALT,2M		54,00 M
.7 PORTÃO METÁLICO DE ACESSO PEDESTRES		3,33 M2
.8 FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO		2,00 UN
.9 BICICLETARIO 5 VAGAS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA		1,00 VB
.10 PORTAO DE CORRER METÁLICO, COM TRILHOS E ROLDANAS PARA ACESSO A GARAGEM		7,03 M2
.11 MOTOR AUTOMATICO PORTÃO		1,00 UN
.12 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		8,00 H
.13 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		8,00 H
.14 PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIFICO		39,00 M²
.15 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		4,00 UN
.16 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019		43,00 M2





25153800012872

.17 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	43,00 M2
.18 PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "I" 152 X 22	22,56 M
.19 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00 H
.20 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00 H
.21 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00 H
Total do Grupo	
8 Acessibilidade	
.1 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA	0,70 M3
.2 CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 40 MM DE DIÂMETRO	27,00 M
.3 PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 25X25X2,5 CM CONCRETO AMARELO	5,80 M2
.4 PISO BASALTO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	36,20 M2
Total do Grupo	
9 PINTURA	
.1 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	119,20 M2
.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS. AF_01/2021	119,20 M2
.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, MÍNIMO DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	326,00 M2
.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	396,00 M2
.5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ. FERRO MÍNIMO 2 DEMÃOS-INCL.ZARÇAO	81,50 M2





Total do Grupo	
10 SERVIÇOS FINAIS	
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	128,00 M2
.2 Persianas Modelo Roto Screen Tela Solar 3%	19,20 m2
.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00 UN
.4 COLOCACAO DE NUMERACAO METALICA EM PREDIOS-3 ALG.	1,00 CJ
.5 Banner identificação com ilhós e corda de nylon 2,10 x 0,80m	1,00 un
Total do Grupo	
Total do Orçamento	

