



Planilha de Orçamento GLOBAL

29/01/2025
Página 1 de 2

Obra: 8 DP POA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO 8 DP PORTO ALEGRE
Cliente: POLICIA CIVIL

Endereço: PROTÁSIO ALVES, 2914
Cidade: PORTO ALEGRE

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPE NS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	3,00	MES	934,38	0,00	
			2.803,14	0,00	2.803,14
.2 PROJETO ESTRUTURA DA LAJE DE FORRO E TELHADO	218,00	M2	39,30	0,00	
			8.567,40	0,00	8.567,40
.3 PROJETO E INSTAÇÃO DE LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017	60,00	M	61,03	12,48	
			3.661,80	748,80	4.410,60
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			15.032,34	748,80	15.781,14
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	250,00	M2	0,36	3,60	
			90,00	900,00	990,00
.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	250,00	M2	0,79	7,74	
			197,50	1.935,00	2.132,50
.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	35,00	M3	8,44	78,90	
			295,40	2.761,50	3.056,90
.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUA L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	15,00	UN	19,40	191,19	
			291,00	2.867,85	3.158,85
.5 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	30,00	M3	54,36	30,88	
			1.630,80	926,40	2.557,20
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			2.504,70	9.390,75	11.895,45
3. LAJE COBERTURA E CINTA AMARRAÇÃO					
.1 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10CM TAVELA CERAMICA	181,64	M2	165,47	28,31	
			30.055,97	5.142,23	35.198,20
.2 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M)	60,00	M	102,18	46,22	
			6.130,80	2.773,20	8.904,00
Total de LAJE COBERTURA E CINTA AMARRAÇÃO			36.186,77	7.915,43	44.102,20
4. COBERTURA					
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA CERAM.2AGUAS-VAO 12M-65%	250,00	M2	237,56	79,81	
			59.390,00	19.952,50	79.342,50
.2 COBERTURA COM TELHA FRANCESA	250,00	M2	63,50	36,59	
			15.875,00	9.147,50	25.022,50
Total de COBERTURA			75.265,00	29.100,00	104.365,00
5. CALHAS E TUBOS QUEDA					
.1 CALHA CIRCULAR EM PVC RIGIDO 13,5CM	60,00	M	64,63	47,24	
			3.877,80	2.834,40	6.712,20
.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	70,00	M	53,77	3,29	
			3.763,90	230,30	3.994,20
.3 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARADRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	10,00	UN	68,05	0,00	
			680,50	0,00	680,50
.4 CURVA 90 GRES ESGOTO 100mm	10,00	UN	64,39	0,00	
			643,90	0,00	643,90
Total de CALHAS E TUBOS QUEDA			8.966,10	3.064,70	12.030,80
6. SERVIÇOS DE LIMPEZA DA OBRA					
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	40,00	M3	57,26	32,39	
			2.290,40	1.295,60	3.586,00
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	250,00	M2	0,00	35,20	
			0,00	8.800,00	8.800,00
Total de SERVIÇOS DE LIMPEZA DA OBRA			2.290,40	10.095,60	12.386,00



22120400010659

Planilha de Orçamento GLOBAL

29/01/2025
Página 2 de 2

Obra: 8 DP POA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO 8 DP PORTO ALEGRE
Cliente: POLICIA CIVIL

Endereço: PROTÁSIO ALVES, 2914
Cidade: PORTO ALEGRE

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
TOTAL DO ORÇAMENTO			140.245,31	60.315,28	200.560,59



FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - Divisão de Serviços Gerais - CNPJ: 87.958.583/0098-79
Rua Delegado Grant, 115 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3288-2436 - email: ae@pc.rs.gov.br



22120400010659

Nome do documento: Orcamento_REC_Telhado 8_DP_Porto Alegre.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Leandro Franco Taborda

PC / 600710 / 1009896628

31/01/2025 10:43:31

