



Planilha de Orçamento GLOBAL

14/08/2025
Página 1 de 1

Obra: 005/2025 - telhado Pelotas
Cliente: irga

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. serviços iniciais				
10101 MOBILIZAÇÃO	1,00 UN	2.918,68	0,00	
		2.918,68	0,00	2.918,68
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00 M2	498,54	44,24	
		1.994,16	176,96	2.171,12
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00 H	1,09	149,29	
		43,60	5.971,60	6.015,20
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 MES	332,23	23.108,28	
		332,23	23.108,28	23.440,51
73875/1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	80,00 M/MES	41,96	12,01	
		3.356,80	960,80	4.317,60
97064 "MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ""TORRE"" (EXCLUSIVE ANDAIM E E LIMPEZA). AF_03/2024"	240,00 M	29,29	36,44	
		7.029,60	8.745,60	15.775,20
Total de serviços iniciais		15.675,07	38.963,24	54.638,31
2. telhado				
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019	830,00 M2	71,53	5,11	
		59.369,90	4.241,30	63.611,20
92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019	150,00 M2	131,97	8,80	
		19.795,50	1.320,00	21.115,50
97042 LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. A F_03/2024	30,00 M	22,76	1,11	
		682,80	33,30	716,10
Total de telhado		79.848,20	5.594,60	85.442,80
3. alvenaria				
89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), F BK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	60,00 M2	126,10	60,25	
		7.566,00	3.615,00	11.181,00
98457 TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	89,60 M2	63,48	57,71	
		5.687,81	5.170,82	10.858,63
Total de alvenaria		13.253,81	8.785,82	22.039,63
4. Serviços finais				
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA	830,00 M2	2,14	3,35	
		1.776,20	2.780,50	4.556,70
Total de Serviços finais		1.776,20	2.780,50	4.556,70
TOTAL DO ORÇAMENTO		110.553,28	56.124,16	166.677,44





25153800021030

Nome do documento: orcamento global onerado.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Décio Collatto

IRGA / DMS / 422181801

14/08/2025 13:26:17

