



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

READEQUAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA

**RODOVIA : ERS-715
TRECHO : SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO
SUL
SEGMENTO : km 10,10 ao km 24,28
EXTENSÃO : 14,18 km
LOTE : 2
CÓDIGO SRE: 715 ERS 0030**

VOLUME ANEXO 1B – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA

 **Magna**
JUNHO/2023



ÍNDICE

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	04
2. MAPA DE SITUAÇÃO	09
3. ESTUDO DO SUBLEITO	11
3.1 QUADRO DE RESULTADOS DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO	12
3.2 RESULTADOS ESTATÍSTICOS PARA CADA GRUPO DA TRB	22
3.3 QUADRO DE RESULT. DOS ENSAIOS COMPLEMENTARES LG	39
3.4 QUADRO DE RESULT. DOS ENSAIOS COMPLEMENTARES INTESEÇÃO 02	42
4. LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMERCIAL	44
4.1 ESTUDO DO EMPRÉSTIMOS COMERCIAL	45
4.2 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMOS COMERCIAL	51
4.3 LICENÇA DE OPERAÇÃO	53
5. ESTUDO DA PEDREIRA INDICADA (CAPITÃO JANGO – BRASÍLIA GUAÍBA LTDA)	60
5.1 INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE BRITA	61
5.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE	66
5.3 LICENÇA DE OPERAÇÃO	77
6. ESTUDO DE AREAIS – LICENÇAS DE OPERAÇÃO	94
6.1 AREAL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO CAPIVARA LTDA	95
6.2 AREAL MINERAÇÃO ATM LTDA	104
6.3 AREAL MINERAÇÃO PEIXOTO LTDA	123
7. ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIA DOS MATERIAIS	129
8. BOTA-FORA	134
9. TERMO DE ENCERRAMENTO	142



1. APRESENTAÇÃO

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



1. APRESENTAÇÃO

A empresa Magna Engenharia Ltda, apresenta o **VOLUME ANEXO 1B – ESTUDOS GEOTÉCNICOS– LOTE 2**, referente a “Elaboração de Readequação de Projeto Final de Engenharia”, para implantação e pavimentação asfáltica da rodovia ERS-715, trecho Sentinela do Sul (fim Trv.) – Cerro Grande do Sul, código SRE 715ERS0030, segmento do km 0,00 (4,00 – SRE) ao km 24,44 (28,44 – SRE), com uma extensão total de 24,44 km, conforme contrato celebrado com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS no Estado do Rio Grande do Sul.

Embora o SRE, indique uma extensão de 24,44km, os estudos realizados indicaram uma extensão total de 24,28 km, sendo previsto a divisão do segmento em dois lotes de construção, sendo o Lote 1 do km 0+000 ao km 10+100, com uma extensão total de 10,10 km e o Lote 2 do km 10+100 ao km 24+275 com uma extensão de 14,18 km.

Os materiais apresentados neste relatório tratam da readequação dos projetos existentes da ERS-715, os quais foram apresentados originalmente pela empresa ECOPLAN Engenharia Ltda em julho de 1998.

1.1 DADOS BÁSICOS DO CONTRATO

Os dados básicos relativos ao contrato são os seguintes:

- Rodovia: ERS-715
- Trecho : Sentinela do Sul (fim Trv.) – Cerro Grande do Sul
- Extensão Total: 24,44 km
- Número do Contrato: AJ/CD/012/19
- Data da Solicitação: 07/07/2021
- Objeto do Contrato: Elaboração de Readequação de Projeto Final de Engenharia
- Processo Nº: PROA 21043500236869
- Ordem Início Serviços: 07/07/2021
- Prazo de Execução: 120 dias para 10 Km e 180 dias para 14,28 Km

1.2 VOLUMES INTEGRANTES

A presente etapa do projeto do Lote 1 é composta pelos seguintes volumes:

Volume 1 – Relatório do Projeto: apresenta a memória descritiva e justificativa do projeto elaborado, com a descrição dos estudos realizados. São detalhados os critérios adotados na



elaboração do projeto, a metodologia empregada, os cálculos efetuados e as soluções propostas para a execução das obras.

Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes: contém todas as notas de serviços de terraplenagem, bem como o cálculo dos volumes de terraplenagem e os quantitativos da seção transversal.

Volume 1B – Estudos Geotécnicos: apresenta os resultados das sondagens, ensaios e análises realizados e demais elementos dos estudos geotécnicos.

Volume 1C – Seções Transversais: contém as seções transversais desenhadas e gabaritadas na escala 1:200.

Volume 1D – Elementos de Topografia: documento em meio digital contendo todos os dados do levantamento topográfico.

Volume 2 – Projeto de Execução: apresenta a documentação gráfica ilustrativa do projeto elaborado para toda a obra.

Volume 4 – Orçamento - apresenta o custo de todos os serviços e obras necessárias à execução do projeto executivo.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO NO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

A rodovia ERS-715 tem início junto ao Entroncamento BR-116, e finaliza junto ao município de Cerro Grande do Sul. Ao longo dos seus 24, km esta rodovia interliga a BR-116/ERS-717 (p/Camaquã) com o Município de Cerro Grande do Sul. A sua diretriz se desenvolve aproximadamente no sentido leste - oeste.

O trecho rodoviário objeto do presente projeto corresponde ao segmento final da ERS-715, desde o fim do trevo do município de Sentinela do Sul (km 4,00 - SRE), até o município de Cerro Grande do Sul (km 28,44-SRE), com uma extensão total de 24,44 km.

O quadro a seguir identifica o trecho em estudo de acordo com o Sistema Rodoviário Estadual (SRE), atualizado até o mês junho/2021.

Código SRE	Início do Segmento	Final do Segmento	Extensão (km)	Situação Física
715 ERS 0030	Sentinela do Sul	Cerro Grande do Sul	24,44	Em Obras de Pavimentação - EOP



O segmento objeto do presente projeto faz parte da malha rodoviária sob jurisdição da 3ª Superintendência Regional do DAER/RS, sediada em Santa Cruz do Sul/RS.

1.4 EQUIPE TÉCNICA

Responsáveis Técnicos

- Eng. Rodrigo da Silva Gazen CREA 97364/D-RS
- Eng. Carlos Moacir Dri Consiglio CREA 71360/D-RS

Coordenador de Projeto

- Eng. Carlos Eduardo Flores Urbano CREA 145929/D-RS

Estudos Geológicos

- Geólogo Eduardo Favaretto Antunes - CREA 243717/D-RS
- Eng. André Luiz Hebmuller CREA 087145/D-RS

Estudos Topográficos

- Eng. Luiz Carlos Marques Becker CREA 227520/D-RS

Estudos Geotécnicos

- Eng. André Luiz Hebmuller CREA 087145/D-RS

Estudos Hidrológicos

- Eng. Renan May Chaves CREA 236588/D-RS

Estudos de Tráfego:

- Eng. Pedro Picada Gomes CREA 228845/D-RS

Projeto Geométrico

- Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS

Projeto Terraplenagem

- Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS
- Eng. Marcos Roberto Maciel Pereira CREA 212573/D-RS

Projeto de Pavimentação

- Eng. Pedro Picada Gomes CREA 228845/D-RS
- Eng. André Luiz Hebmuller CREA 087145/D-RS

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes

- Eng. Renan May Chaves CREA 236588/D-RS

**Projeto de Interseções, Retornos e Acessos**

- Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS

Projeto de Sinalização

- Eng. Gilberto José da Silveira Migliavacca CREA 65323/D-RS

Projeto de Obras Complementares

- Eng. Gilberto José da Silveira Migliavacca CREA 65323/D-RS

Projeto de Desapropriação

- Eng. Luiz Carlos Marques Becker CREA 227520/D-RS

Orçamento

- Eng. Ana Marília Julião Terbai Gularte CREA 076485/D-RS



Porto Alegre, 29 de maio de 2023.


Eng. Carlos Eduardo Flores Urbano
Coordenador Geral



2. MAPA DE SITUAÇÃO

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



TRECHO EM ESTUDO

ERS-715 - MINUTA DO PROJETO



3. ESTUDO DO SUBLEITO



3.1 QUADRO DE RESULTADOS DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS																									
ESTUDO: SUBLEITO																									
RODOVIA: ERS-715																									
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275																									
EXTENSÃO: 14,175																									
LOTE: 02																									
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA										ENSAIO FÍSICO				I. S. C.		TIPO DE SOLO									
Local de Sondagem		NA		Prof. (m)						Classificação				Compatibilidade		dens.		ISC		CLASSIFICAÇÃO ASHTOO		CLASSIFICAÇÃO VISUAL			
km Original	km Atual	Furo	Pos.	0,00 - 0,10	0,10 - 0,15	0,15 - 0,60	0,60 - 1,50	1,50 - 2,00	2,00 - 2,50	2,50 - 3,00	3,00 - 3,75	3,75 - 4,75	4,75 - 6,00	6,00 - 7,50	7,50 - 10,00	10,00 - 15,00	15,00 - 20,00	20,00 - 25,00	25,00 - 30,00	30,00 - 37,50	37,50 - 47,50	47,50 - 60,00	60,00 - 75,00	75,00 - 100,00	
14-000	10+186	102	LE	0,00 - 0,60																					
14-000	10+186	102	LE	0,60 - 1,50																					
13-900	10+287	103	EX	0,00 - 0,20																					
13-900	10+287	103	EX	0,20 - 1,00	1,00																				
13-800	10+388	104	LD	0,00 - 2,00																					
13-700	10+489	105	LD	0,00 - 0,10																					
13-700	10+489	105	LD	0,10 - 1,50																					
13-600	10+590	106	LD	0,00 - 1,50																					
13-500	10+691	107	LE	0,00 - 1,00																					
13-500	10+691	107	LE	1,00 - 2,50																					
13-400	10+792	108	LD	0,00 - 0,15																					
13-400	10+792	108	LD	0,15 - 0,60																					
13-400	10+792	108	LD	0,60 - 1,50																					
13-300	10+893	109	LE	0,00 - 0,30																					
13-300	10+893	109	LE	0,30 - 0,60																					
13-300	10+893	109	LE	0,60 - 2,00																					
13-200	10+994	110	LD	0,00 - 0,15																					
13-200	10+994	110	LD	0,15 - 0,90	0,90																				
13-100	11+095	111	LE	0,00 - 0,25																					
13-100	11+095	111	LE	0,25 - 1,00																					
13-100	11+095	111	LE	1,00 - 1,50																					
13-000	11+196	112	LE	0,00 - 0,15																					
13-000	11+196	112	LE	0,15 - 1,50																					
12-900	11+297	113	LE	0,00 - 0,20																					
12-900	11+297	113	LE	0,20 - 2,70																					
12-900	11+297	113	LE	2,70 - 2,70																					
12-800	11+398	114	LE	0,00 - 0,10																					
12-800	11+398	114	LE	0,10 - 1,00																					
12-800	11+398	114	LE	1,00 - 3,20																					
12-800	11+398	114	LE	3,20 - 3,20																					
12-700	11+499	115	LE	0,00 - 0,20																					
12-700	11+499	115	LE	0,20 - 2,00																					
12-600	11+600	116	LD	0,00 - 0,10																					
12-600	11+600	116	LD	0,10 - 0,90																					
12-600	11+600	116	LD	0,90 - 3,00																					
12-500	11+701	117	LD	0,00 - 0,15																					
12-500	11+701	117	LD	0,15 - 0,90																					
12-500	11+701	117	LD	0,90 - 2,00																					
12-400	11+802	118	LD	0,00 - 0,15																					
12-400	11+802	118	LD	0,15 - 0,60																					
12-400	11+802	118	LD	0,60 - 1,50																					
12-300	11+903	119	LD	0,00 - 0,15																					
12-300	11+903	119	LD	0,15 - 0,40																					
12-300	11+903	119	LD	0,40 - 1,50																					
12-200	12+004	120	LD	0,00 - 0,15																					
12-200	12+004	120	LD	0,15 - 1,50																					
12-100	12+105	121	LD	0,00 - 0,15																					
12-100	12+105	121	LD	0,15 - 0,30																					



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS

RODOVA: ERS-715
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275
EXTENSÃO: 14,175
LOTE: 02

ESTUDO: SUBLETO

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA										ENSAIO FÍSICO				CLASSIFICAÇÃO				I.S.C.				TIPO DE SOLO				
Local de Sondagem										Granulometria				Índice de Plasticidade				Índice de Compactação				Tipo de Solo				
km Original	km Atual	Furo	Pos.	Prof. (m)	NA	3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 20	Nº 40	Nº 60	Nº 200	LL	IP	IG	ASHTOO	Compacidade	h	dens. exp.	ISC	CLASSIFICAÇÃO ASHTOO	CLASSIFICAÇÃO VISUAL			
12+100	12+105	121	LD	0,30 - 1,40				100	90	80	71	65	56	46	19	8	A7-6	1650	19	18,6	1684	0,17	9	Argila Arenosa	Silo c/ silte varieg. Vermelho	
12+100	12+105	121	LD	1,40 - 2,10				100	90	76	65	57	46	47	20	5	A7-6	1775	15	14,8	1790	0,59	13	Argila Arenosa	Silo c/ silte varieg. rosa	
12+100	12+105	121	LD	2,10 - 5,00				100	93	82	69	51	34	32	14	0	A2-6	1847	12,6	12,3	1863	0,17	30	Areia Argilosa	Silo arenoso varieg. branco	
12+1000	12+206	122	LE	0,00 - 0,15				100	98	83	65	55	51	45	47	19	5	A7-6						Argila Arenosa	Silte c/ argila varieg. vermelha	
12+1000	12+206	122	LE	0,15 - 0,90				100	91	81	72	63	48	54	16	5	A7-5							Argila Silto-Arenosa	Silo c/ silte e mica rosa	
12+1000	12+206	122	LE	0,90 - 1,80				100	98	87	76	67	61	51	45	18	6	A7-6							Argila Arenosa	Silo varieg. crítica vermelha
11+900	12+307	123	LE	0,00 - 0,15				100	97	78	55	43	35	25	33	13	0	A2-6	1812	10,8	11	1839	0,09	16	Areia Argilosa com Pedregulho	Silo c/ silte varieg. rosa
11+900	12+307	123	LE	0,15 - 0,40				100	98	78	55	43	35	25	33	13	0	A2-6	1812	10,8	11	1839	0,09	16	Areia Argilosa com Pedregulho	Silo c/ silte varieg. rosa
11+900	12+307	123	LE	0,40 - 0,70				100	98	89	74	69	59	37	16	7	A6	1630	17,3	17,2	1631	0,48	12	Argila Arenosa	Argila org. varieg. preta	
11+900	12+307	123	LE	0,70 - 1,10	1,10			100	99	91	75	69	63	36	13	6	A6	1719	15,8	15,8	1705	0,48	14	Argila Arenosa	Argila silte, cinza	
11+800	12+408	124	LD	0,00 - 0,40				100	98	86	71	52	40	22	28	18	0	A2-6							Silte c/ argila varieg. marrom	Silte c/ argila varieg. marrom
11+800	12+408	124	LD	0,40 - 1,00				100	98	83	69	59	52	43	42	22	5	A7-6							Argila Arenosa	Argila silte, varieg. amarela
11+800	12+408	124	LD	1,00 - 1,50				100	99	86	67	55	48	38	39	19	2	A6							Argila Arenosa	Silo varieg. cinza
11+700	12+509	125	LE	0,00 - 0,25				100	98	81	52	35	28	18	31	14	0	A2-6	1945	9,6	9,3	1961	0,02	32	Areia Argilosa	Silte aren. var. crítica amarela
11+700	12+509	125	LE	0,25 - 0,70				100	99	90	72	53	43	33	31	15	0	A2-6	1885	13,2	13	1882	0,00	10	Areia Argilosa	Silte aren. var. crítica amarela
11+700	12+509	125	LE	0,70 - 1,50				100	98	90	74	63	57	47	32	14	3	A6	1800	13,4	13,4	1798	0,16	13	Argila Arenosa	Argila arenosa varieg. cinza
11+600	12+610	126	LD	0,00 - 0,15				100	98	86	72	56	46	35	54	21	2	A2-7							Silte aren. var. crítica amarela	Silte aren. var. crítica amarela
11+600	12+610	126	LD	0,15 - 0,60				100	98	86	72	56	46	35	54	21	2	A2-7							Silte aren. var. crítica amarela	Silte aren. var. crítica amarela
11+600	12+610	126	LD	0,60 - 1,50				100	95	81	61	41	32	24	38	20	0	A2-6							Camada de Limpeza	Camada de Limpeza
11+500	12+711	127	LE	0,00 - 0,15				100	98	83	72	55	43	31	43	20	1	A2-7	1880	12,6	12,7	1888	0,26	17	Areia Argilosa	Argila silte, varieg. vermelha
11+500	12+711	127	LE	0,15 - 1,20	1,20			100	98	83	72	55	43	31	43	20	1	A2-7							Areia Argilosa	Argila silte, varieg. vermelha
11+400	12+812	128	EX	0,00 - 0,15				100	97	83	57	45	32	37	16	1	A2-6								Argila arenosa marrom	Argila arenosa marrom
11+400	12+812	128	EX	0,15 - 0,70				100	97	83	57	45	32	37	16	1	A2-6								Argila arenosa marrom	Argila arenosa marrom
11+400	12+812	128	EX	0,70 - 2,00				100	97	83	65	57	47	52	23	7	A7-6								Argila varieg. vermelha	Argila varieg. vermelha
11+300	12+913	129	EX	0,00 - 0,15				100	99	91	73	62	53	40	39	18	3	A6							Camada de Limpeza	Camada de Limpeza
11+300	12+913	129	EX	0,15 - 0,70				100	99	91	73	62	53	40	39	18	3	A6	1760	14,6	14,5	1795	0,06	23	Argila Arenosa	Argila silte, marrom
11+300	12+913	129	EX	0,70 - 1,60				100	94	84	80	78	77	53	20	14	A7-5	1511	25,2	24,9	1527	0,00	10	Argila Silto-Arenosa	Argila silte, cinza	
11+300	12+913	129	EX	1,60 - 3,10				100	94	83	73	69	64	51	17	10	A7-5	1697	21,6	21,4	1615	0,04	16	Argila Silto-Arenosa	Argila silte, cinza	
11+300	12+913	129	EX	3,10 - 5,00				100	94	80	72	67	67	59	22	14	A7-5	1582	21	20,7	1616	0,26	16	Argila Silto-Arenosa	Argila silte, cinza	
11+200	13+014	130	EX	0,00 - 0,15				100	98	85	67	57	51	41	41	13	2	A7-6	1770	14	13,8	1772	0,38	20	Argila Arenosa	Camada de Limpeza
11+200	13+014	130	EX	0,15 - 0,40				100	98	85	67	57	51	41	41	13	2	A7-6	1770	14	13,8	1772	0,38	20	Argila Arenosa	Argila aren. c/ silte marrom
11+200	13+014	130	EX	0,40 - 1,50				100	98	88	77	72	69	63	54	2	12	A7-5	1556	22	22	1550	0,00	16	Argila Silto-Arenosa	Argila silte, varieg. vermelha
11+100	13+115	131	LD	0,00 - 0,15				100	96	78	60	47	38	27	41	19	1	A2-7							Camada de Limpeza	Camada de Limpeza
11+100	13+115	131	LD	0,15 - 0,70				100	96	78	60	47	38	27	41	19	1	A2-7							Argila aren. varieg. cinza	Argila aren. varieg. cinza
11+100	13+115	131	LD	0,70 - 1,50				100	91	80	71	66	60	54	16	9	A7-5								Argila silte, varieg. amarela	Argila silte, varieg. amarela
11+000	13+216	132	LE	0,00 - 0,15				100	99	85	72	63	59	55	67	39	14	A7-6							Camada de Limpeza	Camada de Limpeza
11+000	13+216	132	LE	0,15 - 1,10				100	99	85	72	63	59	55	67	39	14	A7-6	1562	23	23,1	1557	1,29	10	Argila Arenosa	Silo aren. var. c/ silte rosa
11+000	13+216	132	LE	1,10 - 3,00				100	99	85	70	61	59	55	70	39	14	A7-5	1587	23,7	23,6	1579	1,57	6	Argila Silto-Arenosa	Silo c/ silte varieg. rosa
10+900	13+317	133	LD	0,00 - 0,15				100	96	74	56	43	36	28	45	19	1	A2-7							Camada de Limpeza	Camada de Limpeza
10+900	13+317	133	LD	0,15 - 1,40				100	92	68	50	38	30	22	41	19	0	A2-7							Silte varieg. cinza	Silte varieg. cinza
10+900	13+317	133	LD	1,40 - 2,50				100	92	68	50	38	30	22	41	19	0	A2-7							Silte aren. var. c/ silte rosa	Silte aren. var. c/ silte rosa
10+800	13+418	134	LD	0,00 - 0,15				100	97	85	63	54	46	39	13	3	A6	1677	16,4	16	1715	0,31	18	Argila Arenosa	Arg. cristal. organ. preta	
10+800	13+418	134	LD	0,15 - 0,60				100	98	86	73	63	61	57	53	20	9	A7-5	1687	23,7	23,6	1594	0,36	16	Argila Silto-Arenosa	Argila varieg. marrom
10+800	13+418	134	LD	0,60 - 1,50				100	98	86	73	63	61	57	53	20	9	A7-5	1687	23,7	23,6	1594	0,36	16	Argila Silto-Arenosa	Argila varieg. marrom
10+700	13+519	135	LD	0,00 - 0,60				100	87	62	46	41	32	26	45	20	1	A2-7							Silte varieg. rosa	Silte varieg. rosa
10+700	13+519	135	LD	0,60 - 1,30				100	99	93	86	77	70	55	41	14	5	A7-6							Argila Arenosa	Argila Arenosa
10+700	13+519	135	LD	1,30 - 2,00				100	99	95	87	76	68	52	41	15	5	A7-6							Silte varieg. cinza	Silte varieg. cinza



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS																			
ESTUDO: SUBLEITO																			
LOTE: 02																			
RODOVA: ERS-715																			
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275																			
EXTENSÃO: 14,175																			
TIPO DE SOLO																			
CLASSIFICAÇÃO VISUAL																			
CLASSIFICAÇÃO ASHTO																			
I.S.C.																			
COMPACTAÇÃO																			
CLASSIFICAÇÃO																			
ENSAIO FÍSICO																			
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA																			
NA																			
Local de Sondagem																			
Prof. (m)																			
Pos.																			
Furo																			
km Original																			
km Atual																			
7+700	16-546	165	LD	0,15	-0,70														
7+700	16-546	166	LD	0,70	-1,50														
7+700	16-546	165	LD	0,00	-0,15														
7+600	16-652	166	LD	0,15	-0,70														
7+600	16-652	166	LD	0,70	-1,20														
7+600	16-652	166	LD	1,20	-2,00														
7+500	16-758	167	EX	0,00	-0,20														
7+500	16-758	167	EX	0,20	-1,40														
7+500	16-758	167	EX	1,40	-3,00														
7+400	16-864	168	EX	0,00	-0,10														
7+400	16-864	168	EX	0,10	-0,40														
7+400	16-864	168	EX	0,40	-1,00														
7+300	16-970	169	EX	0,00	-0,20														
7+300	16-970	169	EX	0,20	-0,80														
7+300	16-970	169	EX	0,90	-1,40														
7+200	17-076	170	LE	0,00	-0,15														
7+200	17-076	170	LE	0,15	-0,80														
7+200	17-076	170	LE	0,80	-1,50														
7+100	17-182	171	LE	0,00	-0,40														
7+100	17-182	171	LE	0,40	-0,90														
7+100	17-182	171	LE	0,90	-1,50														
7+000	17-288	172	LE	0,00	-0,80														
7+000	17-288	172	LE	0,80	-1,50														
6+900	17-394	173	LE	0,00	-0,40														
6+900	17-394	173	LE	0,40	-0,90														
6+900	17-394	173	LE	0,50	-1,50														
6+800	17-500	174	EX	0,00	-0,20														
6+800	17-500	174	EX	0,20	-0,80														
6+800	17-500	174	EX	0,60	-1,30														
6+800	17-500	174	EX	1,30	-3,30														
6+800	17-500	174	EX	3,30	-5,50														
6+700	17-600	175	LE	0,00	-0,60														
6+700	17-600	175	LE	0,60	-0,60														
6+600	17-700	176	LE	0,00	-0,80														
6+600	17-700	176	LE	0,80	-0,80														
6+500	17-800	177	LD	0,00	-0,15														
6+500	17-800	177	LD	0,15	-1,10														
6+500	17-800	177	LD	1,10	-2,50														
6+400	17-900	178	LD	0,00	-0,15														
6+400	17-900	178	LD	0,15	-0,60														
6+400	17-900	178	LD	0,60	-1,50														
6+300	18-000	179	LD	0,00	-0,15														
6+300	18-000	179	LD	0,15	-0,50														
6+300	18-000	179	LD	0,50	-1,10														
6+200	18-100	180	LD	0,00	-0,15														
6+200	18-100	180	LD	0,15	-0,80														



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS

RODOVA: ERS-715

SEMENTO: km 10+100 ao km 24+275

EXTENSÃO: 14,175

ESTUDO: SUBLEITO

LOTE: 02

Local de Sondagem		ANÁLISE GRANULOMÉTRICA										ENSAIO FÍSICO		Classificação		Compatibilidade		I. S. C.			CLASSIFICAÇÃO ASHTOO		TIPO DE SOLO			
km Original	km Atual	Furo	Pos.	Prof. (m)	NA	3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 20	Nº 40	Nº 60	Nº 200	LL	IP	IG	ASHTOO	Compacidade	D	Máx.	h	dens.	exp.	ISC	CLASSIFICAÇÃO VISUAL	
6+200	18+100	180	LD	0,90 - 1,50				100	87	61	46	37	32	24	81	26	1	A2-7			13,2	1833	0,06	25	Sul. gran. silt. var. cinza e amarelo	
6+100	18+200	181	LD	0,00 - 0,40				100	99	86	70	52	40	34	25	43	23	1	A2-7			13,2	1833	0,06	25	Sul. silt. var. cinza e amarelo
6+100	18+200	181	LD	0,00 - 0,80				100	94	72	57	44	37	25	51	16	0	A2-7			13,2	1833	0,06	25	Sul. silt. cinza var. cinza amarelo	
6+100	18+200	181	LD	0,80 - 1,50				100	99	90	77	60	51	38	38	18	2	A6			12,1	1852	0,22	20	Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+300	182	LD	0,00 - 0,40				100	96	75	45	35	26	15	26	10	0	A2-4							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+300	182	LD	0,40 - 0,90				100	96	75	53	37	29	18	26	11	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+300	182	LD	0,90 - 0,90				100	97	81	63	44	33	16	27	13	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+400	183	LD	0,00 - 0,40				100	95	78	59	43	34	23	25	11	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+400	183	LD	0,40 - 0,90				100	88	70	47	31	25	18	33	14	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+400	183	LD	0,90 - 1,50				100	86	65	47	34	27	19	42	20	0	A2-7							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+500	184	LD	0,00 - 0,80				100	94	75	62	53	49	40	44	18	3	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+500	184	LD	0,80 - 1,70				100	88	72	62	54	49	41	47	25	5	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+500	184	LD	1,70 - 2,50				100	99	88	75	65	60	50	62	25	9	A7-5							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+500	184	LD	2,50 - 3,60				100	88	70	53	48	38	30	55	29	2	A2-7							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+600	185	LD	0,00 - 0,60				100	99	88	66	52	40	33	22	44	17	0	A2-7							Sul. aren. varieg. cinza
6+000	18+600	185	LD	0,60 - 2,50				100	92	71	58	48	40	27	51	20	1	A2-7							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+600	185	LD	2,50 - 3,50				100	84	74	56	45	39	29	49	22	1	A2-7							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+700	186	LD	0,00 - 0,60				100	99	84	61	52	44	32	24	11	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+700	186	LD	0,60 - 1,50				100	96	74	61	53	47	37	50	20	2	A7-5							Sul. aren. varieg. cinza	
6+000	18+800	187	LD	0,00 - 0,15																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	187	LD	0,15 - 0,60				100	99	78	61	47	41	24	26	12	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	187	LD	0,60 - 1,50				100	99	88	70	56	45	37	26	34	15	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza
6+500	18+800	188	LD	0,00 - 0,80				100	88	72	62	55	47	48	13	3	A7-5								Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	188	LD	0,80 - 1,70				100	98	84	72	57	49	39	45	18	2	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	188	LD	1,70 - 2,40				100	90	82	44	31	25	18	37	21	0	A2-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	188	LD	2,40 - 2,80				100	99	84	66	53	46	38	44	21	3	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	18+800	188	LD	2,80 - 6,00				100	99	87	72	57	49	36	44	23	2	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+000	189	LD	0,00 - 0,50				100	83	72	64	59	52	50	22	8	A7-6								Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+000	189	LD	0,50 - 1,80				100	98	85	72	62	54	43	59	28	7	A7-5							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+000	189	LD	1,80 - 5,60				100	99	90	80	66	58	48	56	24	8	A7-5							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+100	190	LD	0,00 - 0,40				100	97	84	70	60	54	44	48	21	5	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+100	190	LD	0,40 - 1,50				100	98	83	67	56	50	40	41	16	2	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+200	191	EX	0,00 - 0,20																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+200	191	EX	0,20 - 0,40	0,40			100	99	89	70	54	43	31	26	9	0	A2-4							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+300	192	EX	0,00 - 0,00																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+400	193	EX	0,00 - 0,10	0,10																				Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+500	194	EX	0,00 - 0,20																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+500	194	EX	0,20 - 1,50				100	97	87	76	63	60	47	34	38	15	0	A2-6						Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+500	194	EX	1,50 - 1,50																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+600	195	EX	0,00 - 0,20																					Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+600	195	EX	0,20 - 0,40	0,40			100	92	75	50	28	16	8	NL	NP	0	A1-B							Sul. aren. varieg. cinza	
6+500	19+700	196	EX	0,00 - 0,20				100	96	84	66	47	43	41	36	48	23	2	A7-6							Sul. aren. varieg. cinza
6+500	19+700	196	EX	0,20 - 0,80	0,80			100	92	65	40	21	12	3	NL	NP	0	A1-B								Sul. aren. varieg. cinza
6+500	19+800	197	EX	0,00 - 0,15																						Sul. aren. varieg. cinza
6+500	19+800	197	EX	0,15 - 0,50				99	94	66	47	43	41	36	48	23	2	A7-6								Sul. aren. varieg. cinza
6+500	19+800	197	EX	0,50 - 1,40				100	94	73	61	52	47	39	50	22	3	A7-6								Sul. aren. varieg. cinza
6+500	19+800	197	EX	1,40 - 1,40																						Sul. aren. varieg. cinza



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAgens E RESULTADOS DE ENSAIOS

RODOVA: ERS-715

SEMENTO: km 10+100 ao km 24+275

EXTENSÃO: 14,175

LOTE: 02

ESTUDO: SUBLETO

Local de Sondagem					NA	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA										ENSAIO FÍSICO				Classificação		Compactação			I. S. C.			TIPO DE SOLO	
km Original	km Atual	Furo	Pos.	Prof. (m)		3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 20	Nº 40	Nº 60	Nº 200	LL	IP	IG	ASHTO	D	Max	h	dens.	exp.	ISC	CLASSIFICAÇÃO ASHTOO	CLASSIFICAÇÃO VISUAL				
4+400	19+900	198	LE	0,00 - 0,15			100	98	81	60	48	41	31	35	13	0	A2-6	1882	12,5	12,2	1866	0,22	26	Ania Argilosa	Camada de Limpeza				
4+400	19+900	198	LE	0,15 - 0,40			100	99	92	79	65	56	40	31	14	2	A6								Saibro c/argila varieg. marrom				
4+400	19+900	198	LE	0,40 - 0,70	0,70		100	99	96	87	82	70	54	24	41	20	0	A8								Argila aren. org. preto			
4+300	20+000	199	LD	0,00 - 0,50			100	96	87	82	70	54	24	41	20	0	A2-7	1787	14,7	14,8	1764	0,10	11	Ania Argilosa	Saibro alt. varieg.				
4+300	20+000	199	LD	0,50 - 0,90			100	93	69	55	45	37	25	40	19	0	A2-6	1873	12,5	12,6	1876	0,10	15	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro varieg. cinza				
4+300	20+000	199	LD	0,90 - 1,50			100	90	64	43	29	23	15	47	29	0	A2-7								Saibro varieg. amarelado e preto				
4+200	20+100	200	LD	0,00 - 0,60			100	97	95	97	78	62	58	30	15	A7-6									Saibro varieg. rosa				
4+200	20+100	200	LD	0,60 - 1,00			100	97	90	93	72	53	54	30	12	A7-6									Saibro varieg. cinza e rosa				
4+200	20+100	200	LD	1,00 - 1,50			100	98	88	75	61	50	36	51	20	2	A7-5								Saibro varieg. amarelo				
4+100	20+200	201	LD	0,00 - 0,40			100	96	77	60	54	50	42	41	19	3	A7-6	1690	16,6	16,5	1727	0,31	20	Argila Arenosa com Pedregulho	Argila alt. c/ saibro varieg. marrom				
4+100	20+200	201	LD	0,40 - 1,20			100	90	67	64	62	58	52	23	11	A7-6	1591	21,5	21,8	1607	0,44	9	Argila Arenosa com Pedregulho	Saibro c/ saibro varieg. cinza					
4+100	20+200	201	LD	1,20 - 2,50			100	91	78	68	63	60	57	56	22	10	A7-6	1586	21,8	22,3	1599	0,48	11	Argila Silto-Arenosa com Pedregulho	Saibro aren. var. cinza e vermelho				
4+000	20+300	202	LD	0,00 - 0,15			100	90	72	57	44	38	29	50	21	1	A2-7	1780	15,1	15,3	1773	0,52	20	Ania Argilosa com Pedregulho	Camada de Limpeza				
4+000	20+300	202	LD	0,15 - 1,50			100	86	74	64	55	40	52	16	2	A7-5									Argila Silto-Arenosa				
3+900	20+400	203	LD	0,00 - 0,15			100	99	86	69	64	60	57	44	18	8	A7-6									Camada de Limpeza			
3+900	20+400	203	LD	0,15 - 0,80			100	79	53	42	37	35	31	50	25	2	A2-7	1887	12,6	12,6	1884	0,26	28	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro alt. amarelo				
3+900	20+400	203	LD	0,80 - 2,00			100	91	77	60	48	41	31	37	18	1	A2-6	1871	12,4	12,4	1886	0,44	18	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro alt. var. cinza e amarelo				
3+800	20+500	204	LE	0,00 - 0,40			100	90	72	59	49	42	30	40	19	1	A2-6									Saibro varieg. amarelado e cinza			
3+800	20+500	204	LE	0,40 - 1,50			100	97	89	74	61	51	41	40	25	5	A6									Saibro varieg. cinza			
3+700	20+600	205	LD	0,00 - 0,30			100	91	66	51	45	42	35	45	19	1	A2-7	1750	15,1	15,1	1786	0,06	12	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro varieg. marrom				
3+700	20+600	205	LD	0,30 - 1,20			100	88	59	47	46	45	43	58	24	6	A7-5	1730	16,6	16,5	1729	0,52	20	Argila Silto-Arenosa com Pedregulho	Saibro alt. varieg. amarelo				
3+700	20+600	205	LD	1,20 - 1,80			100	93	82	71	61	50	35	40	19	1	A2-6	1700	16,1	16,1	1725	0,13	25	Ania Argilosa	Saibro c/ argila f. vr. cinza e amarelo				
3+600	20+700	206	LE	0,00 - 0,15			100	99	86	69	64	60	57	44	18	8	A7-6									Impermeável a tardo			
3+600	20+700	206	LE	0,15 - 0,80			100	81	61	48	39	35	27	47	21	1	A2-7									Camada de Limpeza			
3+600	20+700	206	LE	0,80 - 2,00			100	92	71	57	50	47	41	47	23	4	A7-6	1745	15,6	15,4	1759	0,31	15	Ania Argilosa com Pedregulho	Argila c/ saibro varieg. marrom				
3+500	20+800	207	LD	0,00 - 0,15			100	90	72	57	44	38	29	50	21	1	A2-7									Saibro f. alt. varieg. Amarelo			
3+500	20+800	207	LD	0,15 - 0,70			100	92	71	57	50	47	41	47	23	4	A7-6	1745	15,6	15,4	1759	0,31	15	Ania Argilosa com Pedregulho	Camada de Limpeza				
3+500	20+800	207	LD	0,70 - 1,50			100	90	72	57	44	38	29	50	21	1	A2-7	1780	15,1	15,3	1773	0,52	20	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro f. var. amarelado e marrom cl.				
3+400	20+900	208	EX	0,00 - 0,15			100	94	77	61	50	34	26	12	0	A2-6										Camada de Limpeza			
3+400	20+900	208	EX	0,15 - 0,50	0,50		100	94	77	61	50	34	26	12	0	A2-6										Arg. aren. var. c/ saibro preto			
3+300	21+000	209	EX	0,00 - 0,15			100	94	77	61	50	34	26	12	0	A2-6										Camada de Limpeza			
3+300	21+000	209	EX	0,15 - 0,50	0,50		100	87	77	66	56	39	38	22	3	A6	1823	13,2	12,8	1819	0,26	15	Ania Argilosa	Saibro alt. fino amarelo					
3+200	21+100	210	EX	0,00 - 0,15			100	94	77	61	50	34	26	12	0	A2-6										Camada de Limpeza			
3+200	21+100	210	EX	0,15 - 0,40			98	78	55	39	28	20	7	NL	NP	0	A1-B									Saibro fino amarelo varieg.			
3+200	21+100	210	EX	0,40 - 1,00			100	94	83	68	60	52	35	34	14	0	A2-6									Argila arenosa org. cinza			
3+100	21+200	211	EX	0,00 - 0,20			100	94	83	68	60	52	35	34	14	0	A2-6									Camada de Limpeza			
3+100	21+200	211	EX	0,20 - 0,80	0,80		98	80	67	53	44	34	12	NL	NP	0	A1-B	1832	10,6	10,6	1802	0,09	30	Ania com Pedregulho	Aren. fina c/ saibro amarelo varieg.				
3+000	21+300	212	EX	0,00 - 0,20			100	98	86	71	61	50	34	26	12	0	A2-6										Argila arenosa marrom		
3+000	21+300	212	EX	0,20 - 0,40			100	94	84	69	60	52	35	34	14	0	A2-6										Saibro fino amarelo varieg.		
3+000	21+300	212	EX	0,40 - 1,00			100	94	84	69	60	52	35	34	14	0	A2-6											Saibro fino amarelo varieg.	
2+900	21+400	213	EX	0,00 - 0,10			100	80	63	57	46	37	29	41	16	0	A2-7	1753	15,5	15,9	1744	0,09	13	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro fino amarelo				
2+900	21+400	213	EX	0,10 - 0,40			100	84	66	39	36	33	27	38	16	0	A2-6	1875	12,8	12,7	1870	0,31	11	Ania Argilosa com Pedregulho	Argila arenosa marrom				
2+900	21+400	213	EX	0,40 - 1,20			100	92	82	68	63	59	51	46	10	3	A5	1650	17,9	17,9	1672	0,39	20	Saibro Arenoso	Argila arenosa variegada amarelo				
2+900	21+400	213	EX	1,20 - 2,20			100	86	73	61	54	50	44	19	4	A7-6	1741	15	14,9	1751	0,09	19	Argila Arenosa com Pedregulho	Saibro c/argila rosa					
2+900	21+400	213	EX	2,20 - 3,00			100	87	70	53	41	35	48	43	21	1	A2-7	1912	11,6	11,5	1942	0,39	14	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro fino alt. rosa				
2+900	21+400	213	EX	3,00 - 4,50			100	80	56	41	32	27	23	47	25	1	A2-7	1903	11,3	11	1910	0,05	22	Ania Argilosa com Pedregulho	Saibro fino alt. rosa varieg.				



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS																										
RODOVA: ERS-715 SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275 EXTENSÃO: 14,175 LOTE: 02																										
Local de Sondagem		NA		ANÁLISE GRANULOMÉTRICA										ENSAIO FÍSICO			Classificação		Compactação		I. S. C.			CLASSIFICAÇÃO ASHTOO		TIPO DE SOLO
km Original	km Atual	Furo	Pos.	Prof. (m)	3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 20	Nº 40	Nº 60	Nº 200	LL	IP	IG	ASHTOO	D	Máx.	h	dens.	exp.	ISC				
2+900	21+400	213	EX	6,00 - 6,00																				Impedível a tudo	Cenoura de Limpeza	
2+900	21+488	214	EX	0,00 - 0,30																				Areia com Pedregulho	Solito fino varieg. Marrom	
2+900	21+488	214	EX	0,30 - 1,50																				Areia com Pedregulho	Cenoura de Limpeza	
2+700	21+584	215	EX	0,00 - 0,15																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito fino var. marrom	
2+700	21+584	215	EX	0,15 - 1,00																				Areia com Pedregulho	Cenoura de Limpeza	
2+600	21+680	216	EX	0,00 - 0,15																				Areia com Pedregulho	Areia fina c/ pedreg. rosa	
2+600	21+680	216	EX	0,15 - 0,60																				Areia Agilosa com Pedregulho	Areia org. var. cinza cinza	
2+600	21+680	216	EX	0,60 - 1,00																				Cenoura de Limpeza	Cenoura de Limpeza	
2+500	21+776	217	EX	0,00 - 0,15																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito variegado marrom	
2+500	21+776	217	EX	0,15 - 0,40																				Areia Silteosa com Pedregulho	Areia aren. cinza/areia marrom claro var.	
2+400	21+872	218	EX	0,00 - 0,15																				Areia Arenosa	Cenoura de Limpeza	
2+400	21+872	218	EX	0,15 - 0,40																				Silte Arenoso	Areia aren. cinza/areia marrom var.	
2+400	21+872	218	EX	0,40 - 1,00																				Areia Arenosa	Areia aren. cinza/areia marrom var.	
2+300	21+968	219	EX	0,00 - 0,15																				Cenoura de Limpeza	Cenoura de Limpeza	
2+300	21+968	219	EX	0,15 - 1,50																				Areia aren. cinza/areia vermelho var.	Areia aren. cinza/areia vermelho var.	
2+200	22+064	220	LD	0,00 - 0,15																				Cenoura de Limpeza	Cenoura de Limpeza	
2+200	22+064	220	LD	0,15 - 0,45																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito fino agiloso marrom	
2+100	22+160	221	LE	0,00 - 0,15																				Cenoura de Limpeza	Cenoura de Limpeza	
2+100	22+160	221	LE	0,15 - 0,60																				Areia com Pedregulho	Solito gran. cinza/ org. preto varieg.	
2+100	22+160	221	LE	0,60 - 1,50																				Areia com Pedregulho	Solito gran. cinza/areia cinza	
2+000	22+256	222	LD	0,00 - 0,50																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito gran. cinza/areia marrom varieg.	
2+000	22+256	222	LD	0,50 - 1,50																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito gran. sil. amarelo	
1+900	22+352	223	LE	0,00 - 0,15																				Cenoura de Limpeza	Cenoura de Limpeza	
1+900	22+352	223	LE	0,15 - 0,90																				Solito cinza/areia org. cinza var.	Solito cinza/areia org. cinza var.	
1+800	22+448	224	LD	0,00 - 0,40																				Areia com Pedregulho	Solito silteoso varieg. amarelo	
1+800	22+448	224	LD	0,40 - 1,00																				Areia com Pedregulho	Solito gran. cinza/ org. marrom	
1+700	22+544	225	LD	0,00 - 1,50																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito cinza/areia marrom	
1+600	22+640	226	LD	0,00 - 0,50																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito silteoso marrom	
1+600	22+640	226	LD	0,50 - 1,80																				Areia Agilosa com Pedregulho	Areia cinza/areia areia variegado	
1+500	22+736	227	LD	0,00 - 0,70																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito alt. cinza/areia cinza	
1+500	22+736	227	LD	0,70 - 1,00																				Solito alt. Cinza	Solito gran. cinza cinza	
1+400	22+832	228	LD	0,00 - 2,50																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito granular alt. amarelo	
1+300	22+928	229	LE	0,00 - 0,15																				Areia Agilosa com Pedregulho	Cenoura de Limpeza	
1+300	22+928	229	LE	0,15 - 1,00																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito cinza cinza	
1+200	23+024	230	LE	0,00 - 2,00																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito alt. cinza cinza	
1+200	23+024	230	LE	2,00 - 2,00																				Impedível a tudo	Impedível a tudo	
1+100	23+120	231	LE	0,00 - 0,15																				Silte amarelo	Silte amarelo	
1+100	23+120	231	LE	0,15 - 2,30																				Areia Agilosa com Pedregulho	Solito gran. cinza cinza	
1+100	23+120	231	LE	2,30 - 4,50																				Impedível a tudo	Impedível a tudo	
1+000	23+220	232	LE	0,00 - 1,95																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito gran. cinza cinza	
1+000	23+220	232	LE	1,95 - 1,95																				Impedível a tudo	Impedível a tudo	
0+900	23+320	233	LE	0,00 - 0,70																				Solito rosa	Solito rosa	
0+900	23+320	233	LE	0,70 - 0,70																				Impedível a tudo	Impedível a tudo	
0+800	23+420	234	LE	0,00 - 1,50																				Areia Silteosa com Pedregulho	Solito gran. cinza cinza	
0+700	23+520	235	LD	0,00 - 0,30																				Areia com Pedregulho	Areia amarela marrom	
0+700	23+520	235	LD	0,30 - 0,80																				Areia com Pedregulho	Solito cinza/ org. preto	



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS

RODOVIA: ERS-715

EGMENTO: km 10+100 ao km 24+275

EXTENSÃO: 14,175

USAO: 14.1

LOT#: 02

ESTUDO: SUBLEITO

[illegible]



3.2 RESULTADOS ESTATÍSTICOS PARA CADA GRUPO DA TRB



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																
RODOVIA:		ERS-715														
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL														
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275														
EXTENSÃO:		14,175 km														
LOTE:		02														
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A1-A)														
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO			12 GOLPES		IG
	LL	IP	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC				
N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
X̄	20,0	5,5	75,00	44,50	27,50	20,00	16,50	11,50	8,85	1994	0,05	69,0			0	
s	1,4	0,7	9,90	7,78	0,71	1,41	2,12	2,12	0,35	8,49	0,06	15,6				



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																			
RODOVIA:		ERS-715																	
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																	
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275																	
EXTENSÃO:		14,175 km																	
LOTE:		02																	
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A1-B)																	
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG		
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC					
N	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	7	7	7	0				
$\bar{X}$	5,3	1,3	100,00	98,85	86,77	67,46	45,54	30,85	22,23	11,15	10,51	1927	0,07	37,3					
s	10,2	2,5	0,00	2,15	7,35	9,35	8,16	6,77	6,38	4,76	0,84	64,24	0,06	10,5					
μ_{min}	1,7	0,4	100,00	98,08	84,14	64,12	42,62	28,42	19,95	9,45									
μ_{max}	9,0	2,2	100,00	99,62	89,40	70,81	48,46	33,27	24,51	12,86									
X_{min}	NL	NP	100,00	96,61	79,14	57,76	37,07	23,82	15,61	6,22									
X_{max}	15,9	3,9	100,00	100,00	94,40	77,17	54,01	37,87	28,85	16,09									



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
ERS-715																	
TRECHO: SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																	
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275																	
EXTENSÃO: 14,175 km																	
LOTE: 02																	
ESTUDO: SUBLEITO (SOLOS A2-4)																	
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA						COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG		
	LL	IP	3/8"	3/4"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótica	D máx.	Exp.	ISC			
N	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	20	20	20	20	0		
$\bar{X}$	25,0	8,8	100,00	0,00	89,83	69,21	49,28	37,55	29,62	18,52	9,88	1949	0,11	40,7			
s	3,6	1,1	1,86	0,00	9,34	17,56	17,32	15,10	12,11	7,37	1,27	55,36	0,12	14,5			
μ_{min}	24,1	8,6	100,00	0,00	87,59	65,00	45,13	33,93	26,72	16,75	9,52	1933	0,07	36,5			
μ_{max}	25,9	9,1	100,00	0,00	92,06	73,41	53,42	41,17	32,52	20,28	10,24	1965	0,14	44,8			
X_{min}	21,7	7,8	100,00	0,00	81,24	53,06	33,35	23,67	18,48	11,74	8,65	1895	0,00	26,6			
X_{max}	28,3	9,8	100,00	0,00	98,42	85,35	65,20	51,44	40,76	25,29	11,11	2002	0,22	54,7			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																			
RODOVIA:		ERS-715																	
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																	
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275																	
EXTENSÃO:		14,175 km																	
LOTE:		02																	
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A2-4 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)																	
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG		
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC					
N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	0				
$\bar{X}$	24,4	8,7	100,00	99,08	89,08	67,32	47,04	35,88	28,12	16,96	9,53	1961	0,10	20,0					
s	3,1	1,1	0,00	1,98	9,35	17,09	16,62	14,99	11,95	6,30	1,15	54,03	0,12	0,0					
μ_{min}	23,6	8,4	100,00	98,57	86,67	62,91	42,75	32,01	25,04	15,33	9,16	1944	0,06	20,0					
μ_{max}	25,2	9,0	100,00	99,59	91,49	71,73	51,33	39,75	31,20	18,59	9,89	1979	0,14	20,0					
X_{min}	21,5	7,7	100,00	97,23	80,31	51,29	31,45	21,82	16,91	11,05	8,38	1907	0,00	20,0					
X_{max}	27,3	9,8	100,00	100,00	97,85	83,35	62,63	49,94	39,33	22,87	10,67	2015	0,22	20,0					



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODOVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A2-6)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC					
N	69	69	69	69	69	69	69	69	32	32	32	32	32	32	0		
$\bar{X}$	32,5	14,7	92,10	72,70	53,96	40,96	33,55	23,55	11,22	1902	0,13	24,8					
s	5,1	3,1	7,28	13,48	13,81	11,41	9,20	6,84	1,56	58,43	0,12	8,6					
μ_{min}	31,7	14,2	90,97	70,60	51,81	39,18	32,12	22,49	10,87	1889	0,10	22,8					
μ_{max}	33,3	15,2	93,23	74,79	56,10	42,73	34,98	24,61	11,58	1916	0,15	26,7					
X_{min}	28,2	12,1	86,02	61,43	42,42	31,43	25,86	17,84	9,81	1849	0,02	17,0					
X_{max}	36,8	17,3	98,18	83,96	65,49	50,49	41,24	29,26	12,64	1955	0,23	32,6					



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODOVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A2-6 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	26	26	26	26	0		
$\bar{X}$	32,4	14,7	100,00	99,51	91,95	72,57	53,70	40,56	33,11	23,21	11,08	1904	0,13	19,8			
s	5,2	3,2	0,00	1,20	7,42	13,74	14,11	11,76	9,46	7,00	1,63	59,28	0,12	0,7			
μ_{min}	31,6	14,2	100,00	99,31	90,75	70,34	51,41	38,64	31,57	22,07	10,67	1889	0,10	19,6			
μ_{max}	33,3	15,2	100,00	99,70	93,16	74,80	55,99	42,47	34,65	24,34	11,49	1919	0,16	20,0			
X_{min}	28,1	12,0	100,00	98,49	85,70	60,99	41,81	30,65	25,14	17,31	9,56	1849	0,01	19,2			
X_{max}	36,8	17,4	100,00	100,00	98,20	84,15	65,58	50,46	41,08	29,10	12,60	1959	0,24	20,5			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODÓVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A2-7)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	30	30	1		
$\bar{X}$	46,7	21,1	100,00	99,96	91,46	71,18	55,28	43,82	36,56	27,28	13,73	1810	0,43	18,3			
s	6,4	3,6	0,00	0,20	6,11	10,20	10,89	9,89	6,29	6,50	1,86	64,29	0,41	8,4			
μ_{min}	45,5	20,4	100,00	99,92	90,35	69,32	53,29	42,02	35,41	26,09	13,29	1795	0,34	16,3			
μ_{max}	47,9	21,7	100,00	100,00	92,57	73,04	57,27	45,62	37,71	28,47	14,17	1825	0,53	20,2			
X_{min}	41,2	17,9	100,00	99,79	86,19	62,38	45,89	35,29	31,13	21,67	12,02	1751	0,05	10,6			
X_{max}	52,2	24,2	100,00	100,00	96,73	79,98	64,67	52,35	41,99	32,89	15,43	1869	0,81	25,9			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																		
RODOVIA:		ERS-715																
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275																
EXTENSÃO:		14,175 km																
LOTE:		02																
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A2-7 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)																
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES			GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP		3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
N	47	47		47	47	47	47	47	47	47	47	27	27	27	27	1		
$\bar{X}$	46,4	20,9		100,00	99,96	91,57	71,17	55,26	43,72	36,43	27,17	13,59	1815	0,34	16,3			
s	6,5	3,6		0,00	0,20	6,20	10,52	11,22	10,19	6,46	6,68	1,88	64,47	0,28	3,8			
μ_{min}	45,2	20,3		100,00	99,92	90,41	69,19	53,14	41,81	35,21	25,91	13,12	1799	0,27	15,3			
μ_{max}	47,6	21,6		100,00	100,00	92,74	73,15	57,37	45,64	37,64	28,43	14,06	1831	0,41	17,2			
X_{min}	40,8	17,8		100,00	99,78	86,19	62,04	45,51	34,88	30,81	21,37	11,84	1755	0,08	12,7			
X_{max}	52,0	24,1		100,00	100,00	96,96	80,30	65,00	52,57	42,04	32,97	15,33	1875	0,60	19,9			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODOVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A4)															
PARÂMETRO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
ESTATÍSTICO																	
N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1			
X̄	23,7	8,0	100,00	100,00	100,00	98,00	84,33	65,33	54,67	38,67	21,40	1550	0,49	15,0		0	
s	2,1	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00	4,16	5,86	7,23	3,06							



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA															
ERS-715															
SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
km 10+100 ao km 24+275															
14,175 km															
02															
SUBLEITO (SOLOS A5)															
PARÂMETRO	LIMITES		GRANULOMETRIA							COMPACTAÇÃO			12 GOLPES		IG
	LL	IP	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
ESTATÍSTICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
N															
X̄	46,0	10,0	92,00	82,00	68,00	63,00	59,00	51,00	17,90	1650	0,39	20,0			





ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODÓVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A6)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
N	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	17	17	17	17	3		
$\bar{X}$	36,0	15,8	100,00	99,88	99,08	91,73	78,96	66,46	58,42	45,62	14,64	1768	0,33	16,3			
s	3,3	3,4	0,00	0,59	1,60	4,88	8,08	9,13	8,63	7,28	2,23	84,95	0,22	5,2			
μ_{min}	35,1	14,9	100,00	99,74	98,67	90,50	76,92	64,15	56,24	43,77	13,94	1742	0,26	14,7			
μ_{max}	36,8	16,7	100,00	100,00	99,48	92,97	81,01	68,77	60,61	47,46	15,33	1795	0,40	17,9			
X_{min}	32,9	12,6	100,00	99,34	97,59	87,18	71,42	57,95	50,37	38,82	12,42	1684	0,11	11,2			
X_{max}	39,0	19,0	100,00	100,00	100,00	96,28	86,50	74,98	66,48	52,41	16,85	1853	0,55	21,4			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																		
RODOVIA:		ERS-715																
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275																
EXTENSÃO:		14,175 km																
LOTE:		02																
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A6 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)																
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG	
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC				
N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16	16	16	3			
$\bar{X}$	35,8	15,8	100,00	99,88	99,04	92,04	79,24	66,64	58,48	45,52	14,55	1770	0,33	15,8				
s	3,2	3,5	0,00	0,60	1,62	4,71	8,12	9,27	8,80	7,42	2,28	87,37	0,23	3,1				
μ_{min}	35,0	14,9	100,00	99,73	98,62	90,82	77,14	64,25	56,21	43,61	13,82	1742	0,25	14,8				
μ_{max}	36,6	16,7	100,00	100,00	99,46	93,26	81,34	69,03	60,75	47,43	15,28	1798	0,40	16,8				
X_{min}	32,8	12,5	100,00	99,32	97,52	87,62	71,62	57,95	50,22	38,56	12,27	1682	0,10	12,7				
X_{max}	38,8	19,0	100,00	100,00	100,00	96,46	86,86	75,33	66,74	52,48	16,83	1858	0,55	19,0				



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODOVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A7-5)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC					
N	51	51	51	51	51	51	51	51	26	26	26	26	26	26	26	7	
$\bar{X}$	53,6	20,5	98,22	85,47	72,04	63,20	57,94	50,45	19,84	1624	1,21	11,5	1624	1,21	11,5		
s	8,3	5,5	2,06	6,64	7,26	7,17	7,53	9,10	2,50	58,58	1,22	5,2	58,58	1,22	5,2		
μ_{min}	52,1	19,5	97,84	84,27	70,73	61,90	56,58	48,81	19,21	1609	0,90	10,2	1609	0,90	10,2		
μ_{max}	55,1	21,5	98,59	86,67	73,35	64,49	59,30	52,09	20,47	1639	1,52	12,9	1639	1,52	12,9		
X_{min}	46,5	15,8	96,44	79,75	65,79	57,02	51,46	42,62	17,50	1570	0,07	6,7	1570	0,07	6,7		
X_{max}	60,8	25,2	99,99	91,19	78,29	69,37	64,42	58,28	22,17	1679	2,35	16,4	1679	2,35	16,4		



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																			
ERS-715																			
SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																			
km 10+100 ao km 24+275																			
14,175 km																			
02																			
SUBLEITO (SOLOS A7-5 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)																			
PARÂMETRO	LIMITES			GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG	
	LL	IP		3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC				
N	42	42		42	42	42	42	42	42	42	42	17	17	17	17	7			
X̄	52,2	19,3		100,00	99,98	98,21	85,71	72,31	63,76	58,69	51,55	20,15	1621	0,48	14,1				
s	8,0	4,6		0,00	0,15	2,24	7,24	7,90	7,66	7,84	9,30	2,68	67,66	0,52	3,8				
μ _{min}	50,6	18,3		100,00	99,95	97,77	84,27	70,74	62,24	57,13	49,70	19,31	1600	0,31	12,9				
μ _{máx}	53,8	20,2		100,00	100,00	98,66	87,16	73,88	65,29	60,25	53,40	20,99	1642	0,64	15,3				
X _{min}	45,1	15,2		100,00	99,84	96,25	79,35	65,36	57,03	51,79	43,38	17,49	1554	0,00	10,3				
X _{máx}	59,3	23,3		100,00	100,00	100,00	92,08	79,25	70,49	65,59	59,72	22,82	1688	0,99	17,9				



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																	
RODOVIA:		ERS-715															
TRECHO:		SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL															
SEGMENTO:		km 10+100 ao km 24+275															
EXTENSÃO:		14,175 km															
LOTE:		02															
ESTUDO:		SUBLEITO (SOLOS A7-6)															
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES		GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG
	LL	IP	3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótima	D máx.	Exp.	ISC			
N	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	30	30	30	30	6		
$\bar{X}$	47,1	21,4	99,98	99,88	96,84	84,86	72,49	63,80	57,84	48,12	17,40	1696	0,70	13,8			
s	5,2	4,9	0,14	0,62	3,82	8,70	11,52	13,04	12,29	11,70	3,85	117,26	1,07	5,1			
μ_{min}	46,2	20,5	99,96	99,77	96,15	83,29	70,41	61,45	55,62	46,01	16,49	1668	0,45	12,6			
μ_{max}	48,1	22,3	100,00	99,99	97,53	86,43	74,57	66,16	60,06	50,23	18,31	1724	0,95	15,0			
X_{min}	42,7	17,2	99,86	99,35	93,56	77,37	62,58	52,58	47,27	38,05	13,87	1589	0,00	9,2			
X_{max}	51,6	25,6	100,00	100,00	100,00	92,35	82,40	75,03	68,42	58,18	20,93	1803	1,68	18,4			



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ANÁLISE ESTATÍSTICA																			
ERS-715																			
TRECHO: SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL																			
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275																			
EXTENSÃO: 14,175 km																			
LOTE: 02																			
ESTUDO: SUBLEITO (SOLOS A7-6 COM EXPURGOS E CONSIDERANDO ISC > 20% = 20%)																			
PARÂMETRO ESTATÍSTICO	LIMITES			GRANULOMETRIA								COMPACTAÇÃO				12 GOLPES		IG	
	LL	IP		3/4"	3/8"	# 4	# 10	# 20	# 40	# 60	# 200	h ótica	D máx.	Exp.	ISC				
N	48	48		48	48	48	48	48	48	48	48	27	27	27	27	27			
$\bar{X}$	47,4	21,9		99,98	99,88	96,69	84,02	71,00	61,94	55,73	45,90	17,23	1695	0,44	14,7				
s	5,2	4,6		0,14	0,64	3,88	8,26	10,11	10,87	8,91	7,58	3,38	102,18	0,36	3,7				
μ_{min}	46,4	21,0		99,95	99,76	95,97	82,48	69,12	59,91	54,07	44,48	16,39	1670	0,35	13,8				6
μ_{max}	48,4	22,7		100,00	99,99	97,41	85,56	72,88	63,96	57,39	47,31	18,07	1721	0,53	15,7				
X_{min}	42,9	17,8		99,85	99,32	93,33	76,87	62,24	52,53	48,01	39,33	14,10	1601	0,10	11,3				
X_{max}	51,9	25,9		100,00	100,00	100,00	91,17	79,76	71,35	63,45	52,46	20,37	1790	0,78	18,2				




3.3 QUADRO DE RESULTADOS DOS ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA A LINHA GERAL

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS																												
RODOVIA: ERS-715																												
SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275																												
EXTENSÃO: 14,175																												
LOTE: 02																												
ESTUDO: SUBLEITO (ENSAIOS COMPLEMENTARES)																												
DATA: MARÇO 2022																												
Local de Sondagem				NA		ANÁLISE GRANULOMÉTRICA								ENSAIO FÍSICO				Classificação		Data: Março 2022			I.S.C.		TIPO DE SOLO			
km Original	km Atual	Furo	Pos.	Prof. (m)		1"	3/4"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 20	Nº 40	Nº 60	Nº 200	LL	IP	IG	ASHTO	D. Max	h. d.	h.	dens.	exp.	ISC				
12+200	12+004	120A	LD	0,00 - 0,16																								
12+200	12+004	120A	LD	0,16 - 0,48																								
12+200	12+004	120A	LD	0,48 - 2,30																								
9+900	14+300	143A	EXO	0,00 - 0,14																								
9+900	14+300	143A	EXO	0,14 - 0,29																								
9+900	14+300	143A	EXO	0,29 - 1,00																								
9+900	14+300	143A	EXO	1,00 - 1,50																								
9+200	15+600	150A	LE	0,00 - 0,13																								
9+200	15+000	150A	LE	0,13 - 0,35																								
9+200	15+000	150A	LE	0,35 - 1,60																								
9+000	15+200	152A	LE	0,00 - 0,14																								
9+000	15+200	152A	LE	0,14 - 0,40																								
9+000	15+200	152A	LE	0,40 - 1,86																								
9+000	15+200	152A	LE	1,88 - 4,00																								
8+900	15+300	153A	LE	0,00 - 0,15																								
8+900	15+300	153A	LE	0,15 - 0,50																								
8+900	15+300	153A	LE	0,50 - 3,50																								
8+900	15+400	154A	LD	0,00 - 0,15																								
8+900	15+400	154A	LD	0,15 - 0,38																								
8+900	15+400	154A	LD	0,38 - 1,73																								
8+800	15+400	154A	LD	1,73 - 3,20																								
8+700	15+500	155A	LD	0,00 - 0,14																								
8+700	15+500	155A	LD	0,14 - 0,36																								
8+700	15+500	155A	LD	0,36 - 3,40																								
8+600	15+600	156A	EXO	0,00 - 0,13																								
8+600	15+600	156A	EXO	0,13 - 0,41																								
8+600	15+600	156A	EXO	0,41 - 1,60																								
7+800	16+440	164A	LD	0,00 - 0,15																								
7+800	16+440	164A	LD	0,15 - 1,03																								
7+800	16+440	164A	LD	1,03 - 2,80																								
7+700	16+546	165A	LD	0,00 - 0,15																								
7+700	16+546	165A	LD	0,15 - 0,31																								
7+700	16+546	165A	LD	0,31 - 3,40																								
7+600	16+652	166A	LD	0,00 - 0,14																								
7+600	16+652	166A	LD	0,14 - 0,50																								
7+600	16+652	166A	LD	0,50 - 3,70																								
7+000	17+288	172A	LE	0,00 - 0,15																								
7+000	17+288	172A	LE	0,15 - 0,90																								
7+000	17+288	172A	LE	0,90 - 2,13																								
7+000	17+288	172A	LE	2,13 - 4,30																								
6+900	17+384	173A	LE	0,00 - 0,15																								
6+900	17+384	173A	LE	0,15 - 3,25	3,00																							
6+900	17+384	173A	LE	3,25 - 4,70																								





3.4 QUADRO DE RESULTADOS DOS ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA A INTERSEÇÃO 02

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS E RESULTADOS DE ENSAIOS

RODOVIA: ERS-715

SEGMENTO: km 10+100 ao km 24+275

EXTENSÃO: 14.175

ESTUDO: SUBLEITO (INTERSEÇÃO 02)

QTE: 02

[illegible]



4. LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMERCIAL

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



4.1 ESTUDO DO EMPRÉSTIMO COMERCIAL

LOCAL DE SONDAGEM	RE- GIS+IMP.	ANALISE GRANULOMETRICA	E.F.	CLASS.	COMP. AASHO	I. S. C.	Classificacao AASHO	Classificacao VISUAL
ESTACA PO1 PROFUND. TRO1	3/4,3/8, 4, 10, 20, 40, 60, 120, 200, LL, IP, IC, HRB	Dmax, Hot, h, dens, exp, ISC,						
01 LE 0,00-0,25								Decapagem
01 LE 0,25-0,50								Saibro medio tipo areao cinza
01 LE 0,50-1,80								Silte rosa
01 LE 1,80-3,80								Silte cinza variegado
01 LE 3,80-3,80	3,80							Impenetravel a trado
02 LE 0,00-0,30								Decapagem
02 LE 0,30-1,00								Saib. gran. tipo areao marrom
02 LE 1,00-3,30	037							Saibro medio silt. cinza
02 LE 3,30-3,30	3,30							Impenetravel a trado
03 LE 0,00-0,30								Decapagem
03 LE 0,30-0,80								Saibro (tipo areao) marrom
03 LE 0,80-1,60								Saibro argiloso marrom
03 LE 1,60-3,60								Saibro silt. cinza
03 LE 3,60-3,60	3,60							Impenetravel saibro muito compact.
04 LE 0,00-0,20								Decapagem
04 LE 0,20-2,90								Silte arg. c/saibro f.amarelo var.
04 LE 2,90-2,90	2,90							Impenetravel a trado
05 LE 0,00-0,20								Decapagem
05 LE 0,20-2,50								Saibro silt. averm. variegada
05 LE 2,50-5,70								Saibro silt. averm. varieg.
05 LE 5,70-5,70	5,70							Impenetravel a trado
06 LE 0,00-0,20								Decapagem
06 LE 0,20-0,58	58							Saibro (tipo areao) marrom
06 LE 0,60-3,00								Saibro grosso marrom variegado
06 LE 3,00-3,00	3,00							Impenetravel a trado
07 LE 0,00-0,20								Decapagem
07 LE 0,20-0,70								Saibro (tipo areao) marrom
07 LE 0,70-3,10								Saibro c/arg. silt.amarela varieg.
07 LE 3,10-3,10	3,00							Impenetravel a trado
RESULTADOS DE ENSAIOS								PROJETO N'
RODOVIA :RS/715								Folha: 001/003
TRECHO :CERRO GRANDE - SENTINELA								ORGAO:DAER/RS
SEGMENTO:JAZIDA 13								

LOCAL DE SONDAGEM	RE-	ANALISE GRANULOMETRICA	E.F.	CLASS.	COMP.AASHO	I. S. C.	Classificacao AASHO	Classificacao VISUAL
ESTACA PO1 PROFUND. TRO	NA	3/4,3/8, 4 10 20 40 60 200 LL IP IG HRB Dmax, Hot. h Idens, exp. ISC						
08 LE 0,00-0,25		100 97 85 65 52 45 32 34 15 0 A-2-6 2044 10,2 9,9 2044 1,43 24 Areia Argilosa						Decapagem
08 LE 0,25-2,90								Silte c/saibro fino cinza
08 LE 2,90-2,90	2,90							Impenetravel a trado
09 LE 0,00-0,30								Decapagem
09 LE 0,30-2,60		100 96 73 62 54 50 46 36 17 4 A-6 1965 10,2 10,3 1981 0,10 79 Argila Arenosa com Pedregulho						Saibro marrom variegado
09 LE 2,60-4,40		100 97 80 50 32 25 17 34 17 0 A-2-6 1967 10,2 10,3 1981 0,04 83 Areia Argilosa com Pedregulho						Saibro marrom variegado
09 LE 4,40-4,40	4,40							Impenetravel a trado
10 LE 0,00-0,30								Decapagem
10 LE 0,30-3,80		100 80 59 47 41 33 45 17 1 A-2-7 1819 14,4 14,3 1875 0,23 46 Areia Argilosa com Pedregulho						Saibro siltoso amarelo variegado
10 LE 3,80-3,80	3,80							Impenetravel a trado
11 LE 0,00-0,30								Decapagem
11 LE 0,00-0,30								Saibro fino silt. amarelo varieg.
11 LE 0,30-2,10		100 96 84 65 49 42 33 44 18 1 A-2-7 1810 14,1 14,2 1807 0,09 55 Areia Argilosa						Material compacto (n penetrado)
11 LE 2,10-2,10	2,10							Decapagem
12 LE 0,00-0,20								Silte c/saibro e mica amarela
12 LE 0,20-2,80		100 95 78 64 55 49 38 54 26 4 A-7-6 1882 12,3 12,1 1876 1,27 25 Argila Arenosa com Pedregulho						Mat. muito fino (impenetravel)
12 LE 2,80-2,80	2,80							Decapagem
121 LE 0,00-0,15								Saibro (tipo areao) marrom
121 LE 0,15-0,60		100 99 89 56 36 28 23 16 23 9 0 A-2-4 2038 8,1 8,2 2070 0,30 93 Areia Siltosa com Pedregulho						Saibro fino e pedra marrom varieg.
121 LE 0,60-1,80		98 97 91 71 46 33 26 18 28 12 0 A-2-6 1983 8,5 8,3 2035 0,08 112 Areia Argilosa com Pedregulho						Impenetravel (pedra)
121 LE 1,80-1,80	1,80							Saibro gran. cinza variegado
22 LE 10,0-13,0 063		100 97 80 53 33 23 18 11 31 13 0 A-2-6 1978 9,2 9,2 2009 0,08 88 Areia Argilosa com Pedregulho						Saibro gran. cinza variegado
221 LE 10,0-13,0 085		100 97 80 50 25 14 10 5 NL NP 0 A-1-A 1941 9,3 9,1 1972 0,52 109 Areia com Pedregulho						Saibro gran. cinza variegado
222 LE 4,00-6,00		100 98 88 61 40 27 20 10 36 10 0 A-2-4 1959 9,9 9,8 1937 0,37 54 Areia Siltosa com Pedregulho						Saibro cinza
223 LE 8,00-11,0		89 70 42 21 9 5 3 2 NL NP 0 A-1-A 1881 8,7 9,0 1862 0,36 76 Areia com Pedregulho						Saibro gran. cinza variegado
31 LE 0,00-0,20								Decapagem
31 LE 0,20-1,70 078		100 97 77 41 20 12 9 5 NL NP 0 A-1-A 1933 10,1 10,2 1926 0,00 74 Areia com Pedregulho						Saibro granular cinza variegado
31 LE 1,70-3,30		100 96 72 39 25 17 13 8 NL NP 0 A-1-A 1915 9,1 9,1 1932 0,36 98 Areia com Pedregulho						Saibro gran. cinza variegado
61 LE 0,00-0,20								Decapagem

RESULTADOS DE ENSAIOS

PROJETO N'

RODOVIA : RS/715

TRECHO : CERRO GRANDE - SENTINELA

SEGMENTO : JAZIDA 13

Folha: 002/003

ORGAO: DAER/RS

ANALISE GRANULOMETRICA													E.F.		CLASS.		COMP.AASHO		I. S. C.		Classificacao AASHO		Classificacao VISUAL																								
LOCAL DE SONDAGEM		RE-	GIS+IMP.	NA.	3/4		3/8		4		10		20		40		60		200		LL		IP		IG		HRB		Dmax		Hot		h		dens		exp		ISC								
ESTACA		PO		PROFUND.		TRO																																									
61		LE 0,20-1,10						100		94		73		53		42		35		26		45		22		1		A-2-7		1953		10,1		9,9		1961		0,24		42		Areia Argilosa com Pedregulho		Silte c/saib. f. e mica rosa var.			
61		LE 1,10-2,80						100		96		72		48		34		27		19		35		16		0		A-2-6		1978		9,1		9,0		1963		0,00		99		Areia Argilosa com Pedregulho		Saibro aren vermelho variegado			
91		LE 0,00-0,20																																								Decapagem					
91		LE 0,20-1,90		048				100		98		92		79		52		32		23		14		NL		NP		0		A-1-B		1932		10,1		9,8		1900		0,07		61		Areia com Pedregulho		Saibr. silt. c/pedr. cinza varieg.	
91		LE 1,90-1,90		1,90																																						Impenetravel (pedreg.)					

RESULTADOS DE ENSAIOS		PROJETO N °
RODOVIA :RS/715		
TRECHO :CERRO GRANDE - SENTINELA		Folha: 003/003
SEGMENTO:JAZIDA 13		ORGAO:DAER/RS

RESULTADOS DE ENSAIOS

PROJETO N'

RODOVIA : RS/715

TRECHO : CERRO GRANDE - SENTINELA

SEMENTO: JAZIDA 13

Folha: 003/003

ORGAO: DAER/RS

CLASSE	ANALISE GRANULOMETRICA										E.FISICOS			CLASS.			COMP.AASHO			I. S. C.		
	3/4	3/6	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	Dmax.	Hot.	h	dens	exp.	ISC					
A-1-A	Media	97.7	90.5	69.7	38.8	20.7	13.3	10.2	6.0	0.0	0.0	0.0	1938.2	8.9	8.9	1929.5	0.4	92.7				
	Desvio Padrao	4.41	11.40	15.66	10.07	6.22	4.84	4.36	2.76	0.00	0.00	0.00	38.25	0.80	0.82	36.69	0.09	14.28				
	Numero Amostras	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6				
	Media Max.Univer.	100.0	96.5	77.9	44.1	24.0	15.9	12.5	7.5	0.0	0.0	0.0	1958.3	9.3	9.3	1948.8	0.0	100.2				
	Media Min.Univer.	95.4	84.5	61.5	33.5	17.4	10.7	7.9	4.5	0.0	0.0	0.0	1918.1	8.5	8.5	1910.2	0.0	85.2				
	Valor Maximo	100.0	100.0	88.6	50.9	28.2	19.1	15.5	9.3	0.0	0.0	0.0	1984.4	9.9	9.9	1973.8	0.0	100.0				
Valor Minimo	92.4	76.7	50.8	26.7	13.2	7.5	4.9	2.7	0.0	0.0	0.0	1892.0	7.9	7.9	1885.2	0.0	75.5					
A-1-B	Media	100.0	99.0	93.0	68.5	43.0	29.0	21.5	13.0	0.0	0.0	0.0	2006.0	8.6	8.5	1992.5	0.0	90.0				
	Desvio Padrao	0.00	1.41	1.41	14.85	12.73	4.24	2.12	1.41	0.00	0.00	0.00	104.65	2.12	1.84	130.82	0.07	41.01				
	Numero Amostras	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
A-2-4	Media	99.8	98.6	89.0	58.6	37.0	27.6	22.4	14.8	27.6	9.0	0.0	2021.8	8.4	8.4	2029.2	0.2	86.4				
	Desvio Padrao	0.45	0.89	2.12	6.58	3.39	2.30	2.30	2.78	5.68	1.23	0.00	56.55	1.38	1.34	69.13	0.19	27.66				
	Numero Amostras	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5				
A-2-6	Media	99.8	99.1	90.8	66.2	43.8	32.2	26.7	19.1	32.8	14.2	0.0	1997.2	9.3	9.2	2006.3	0.3	80.4				
	Desvio Padrao	0.63	1.29	5.85	11.41	10.03	8.56	7.83	6.14	3.36	2.25	0.00	43.47	0.95	1.02	40.67	0.45	27.72				
	Numero Amostras	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10				
	Media Max.Univer.	100.1	99.6	93.2	70.9	47.9	35.7	29.9	21.6	34.2	15.1	0.0	2014.9	9.7	9.6	2022.9	0.5	91.7				
	Media Min.Univer.	99.5	98.6	88.4	61.5	39.7	28.7	23.5	16.6	31.4	13.3	0.0	1979.5	8.9	8.8	1989.7	0.1	69.1				
	Valor Maximo	100.0	100.0	97.2	78.6	54.7	41.5	35.2	25.8	36.5	16.6	0.0	2044.5	10.3	10.3	2050.5	0.8	100.0				
Valor Minimo	99.1	97.7	84.4	53.8	32.9	22.9	18.2	12.4	29.1	11.8	0.0	1949.9	8.3	8.1	1962.1	0.0	50.2					
A-2-7	Media	100.0	100.0	96.7	79.0	59.0	46.0	39.3	30.7	44.7	19.0	1.0	1860.7	12.9	12.8	1881.0	0.2	47.7				
	Desvio Padrao	0.00	0.00	3.06	5.57	6.00	3.61	3.79	4.04	0.58	2.65	0.00	80.09	2.40	2.51	77.18	0.09	6.66				
	Numero Amostras	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
A-6	Media	100.0	100.0	96.0	73.0	62.0	54.0	50.0	46.0	36.0	17.0	4.0	1965.0	10.2	10.3	1981.0	0.1	79.0				
ANALISE ESTATISTICA DOS ENSAIOS																						
PROJETO N°																						
RODOVIA :RS/715																						
TRECHO :CERRO GRANDE - SENTINELA																						
SEGMENTO:JAZIDA 13																						
Folha: 001																						
ORGAO:DAER/RS																						

CLASSE	ANALISE GRANULOMETRICA										E. FISICOS			CLASS.			COMP. AASHO			I. S. C.		
	3/4	3/6	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	Dmax.	Hot.	h	dens	exp.	ISC					
A-7-6	100.0	100.0	98.0	88.6	78.8	71.0	66.2	58.6	48.6	23.2	9.2	1818.4	14.7	14.6	1805.0	3.0	17.6					
Desvio Padrao	0.00	0.00	2.35	11.22	16.21	18.71	20.63	21.13	5.77	5.26	6.83	88.25	3.13	3.15	92.10	3.24	17.84					
Numero Amostras	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					

ANALISE ESTATISTICA DOS ENSAIOS										PROJETO N°	
RODOVIA : RS/715										Folha: 002	
TRECHO : CERRO GRANDE - SENTINELA										ORGAO: DAER/RS	
SEGMENTO: JAZIDA 13											




4.2 COROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMERCIAL

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA

32

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS -
EMPRESTIMO COMERCIAL - J-13



LEGENDA

- TRECHO EM ESTUDO
- PAVIMENTADA
- NÃO PAVIMENTADA



EMPRESTIMO CONCENTRADO

PROJETOADO POR:



S.L.T.	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	ATE-DG
ESCALAS:	RODOVIA ERS-715	
S/ ESC.	TRECHO SENTINELA DO SUL (FM TRV) - CERRO GRANDE DO SUL	
DATA:	NOV/2021	PT-11
	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	
	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO EMPRESTIMO COMERCIAL J-13	



4.3 LICENÇA DE OPERAÇÃO

04/08/2021

SEI/ANM - 2807625 - Despacho

54



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

DESPACHO Nº 99064/SEFAM-RS/ANM/2021

Processo: 48401.810832/2011-10

Interessado(s): Olívio Lopes

Destinatário(s): Gerência Regional da ANM no Estado do Rio Grande do Sul

Com fundamento no que dispõe o Artigo 185 da Portaria N.º 155/2016, de 12 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2016, do Diretor-Geral do DNPM, e no uso da competência delegada pelo Art. 1º, inciso III da Portaria SEI nº 367 de 19/06/2020, publicada no DOU em 22/06/2020, **AUTORIZO** a averbação da Prorrogação do Registro de Licença n.º 250/2012 com prazo até 29/07/2025.

PUBLIQUE-SE, (742)



Documento assinado eletronicamente por **José Eduardo da Costa Duarte, Gerente Regional, Interino**, em 03/08/2021, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador **2807625** e o código CRC **9769A924**.

48401.810832/2011-10

2807625v3



MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL
PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PMSS	
Fl. 01	Rub. 55

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) - Nº 001/2021

A Divisão de Meio Ambiente da Secretaria da Agricultura, órgão ambiental competente definido pela Lei nº 1.013, de 22 de outubro de 2009, e com base nos autos do(s) processo(s) administrativo(s) nº 3.116/2020, expede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO** que autoriza a(aos):

Empreendedor(es): OLIVIO LOPES - ME
CNPJ: 04.194.754/0001-80
Endereço: Estrada da Saibreira, nº 4686
Processo de Requerimento: 3.116/2020
Município(s): Sentinela do Sul
Atividade/porte: Lavra de saibro a céu aberto e com recuperação de área degradada - Porte Mínimo (poligonal útil de até 2,50 hectares)
Código da atividade: 530,10 – Potencial Poluidor Médio
Coord. geográficas: -30.613711° - Latitude
-51.562510° - Longitude
(Datum SIRGAS 2000 - graus decimais)

CONFORME os estudos ambientais do empreendimento que tem como responsáveis técnicos da atividade o **Geólogo VALTER AUGUSTO GOLDMEIER** (CREA/PE nº 20.117 – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – nº 10634110) e a **Bióloga MARIA JANETE KERBER GOLDMEIER** (CRBio nº 45.581-03D – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – nº 2020/14.203), que assinam os estudos ambientais, sendo que a **poligonal útil do empreendimento é de 1,20 hectares**, a poligonal ambiental é de 1,20 hectares, e a poligonal da Agência Nacional de Mineração (ANM), antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), é de 1,99 hectares – Processo nº 810.832/2011, conforme a Resolução do CONSEMA/RS nº 347, de 11 de maio de 2017, num polígono de quatro vértices (**poligonal ANM**):

Vértice	Coordenadas Geográficas Datum horizontal SIRGAS 2000 (graus decimais)	
	Latitude	Longitude
1	-30.613711°	-51.562510°
2	-30.611439°	-51.562510°
3	-30.611439°	-51.561685°
4	-30.613711°	-51.561685°

Com as seguintes **condições e restrições**:

1. O empreendedor terá um **prazo de 30 (trinta) dias**, a contar a publicação desta licença, para apresentar documentação complementar atualizada, de modo a estabelecer a **poligonal ambiental, poligonal útil e**

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SENTINELA DO SUL
Rua Luiz Gonzaga Leal, nº 110, centro - CEP: 96765-000- Sentinela do Sul/RS
Fone: (51) 3679- 1336
e-mail: meioambiente@sentineladosul.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL
PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PMSS	
Fl.	Rub.
02	56

poligonal de extração do empreendimento, na forma da Resolução do CONSEMA/RS nº 347, de 11 de maio de 2017, e alterações;

2. O empreendedor terá um **prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias**, a contar a publicação desta licença, para **apresentar documentação técnica que comprove a execução da recuperação da área degradada concomitante à atividade minerária (relatório de execução, registros fotográficos e parecer conclusivo do responsável técnico)**, conforme o item nº 4 da Licença de Operação (LO) nº 17, de 29 de dezembro de 2016 e projeto de recuperação de áreas degradadas apresentado nos estudos técnicos, especialmente o Relatório Operacional das Atividades Licenciadas (pg. 1) e o Projeto de Extração de Saibro – Projeto Ambiental RCA/PCA (pgs. 48 a 61), subscrito pelos responsáveis técnicos da atividade o Geólogo VALTER AUGUSTO GOLDMEIER (CREA/PE nº 20.117 – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – nº 10634110) e a Bióloga MARIA JANETE KERBER GOLDMEIER (CRBio nº 45.581-03D – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – nº 2020/14.203);

2.1. Na documentação técnica prevista no item 2 deverá ser comprovado o **plantio de espécies arbóreas (revegetação)** previsto nos itens 8.3.2.3, 8.4.1 e 8.4.2 do Projeto Ambiental RCA/PCA elaborado para obtenção da LO nº 17/2016, bem como o cronograma de plantio compensatório, provada a eficácia de tais plantios e o monitoramento da recobertura vegetal prevista no item 8.4.3 do referido Projeto Ambiental RCA/PCA;

2.2. Na documentação técnica prevista no item 2 deverá ser comprovada a **execução do cortinamento vegetal** prevista no item 8.3.2.1 do Projeto Ambiental RCA/PCA elaborado para obtenção da LO nº 17/2016;

2.3. Na documentação técnica prevista no item 2 deverá ser comprovada a execução de medidas de **correção das inclinações dos taludes (para melhorar a estabilização geotécnica), bem como o plantio de gramíneas e a reorganização de taludes, de forma imediata**, sobretudo na estrada de acesso, nos taludes que ficam a oeste (setor oeste) e a norte (setor norte) da área de mineração;

2.4. Na documentação técnica prevista no item 2 deverá ser comprovada a **adequação da microdrenagem na área de lavra e bacia de decantação**;

2.5. Na documentação técnica prevista no item 2 deverá ser comprovado o **correto manejo dos solos orgânicos oriundos do decapeamento**, estocados no empreendimento;

2.6. Caso a documentação técnica prevista no item 2 não seja entregue dentro prazo estipulado, **de até 150 (cento e cinquenta) dias**, a contar a publicação desta licença, **automaticamente esta perderá sua validade, sendo suspensa pelo órgão ambiental por até 60 (sessenta dias) e, após este prazo, será revogada**;

3. Esta Licença autoriza a operação da atividade de lavra de saibro a céu aberto, sem beneficiamento, fora de recurso hídrico, e com recuperação de área degradada, autorizados a adequação do acesso interno, a demarcação, a colocação de placas de identificação do empreendimento e o cercamento da área, **sendo manejados aproximadamente 125.000,00 metros cúbicos**;

4. O empreendedor terá até o **dia 2 de agosto de 2021**, para **apresentar o Registro de Licença, Permissão de Lavra Garimpeira ou Registro de Extração** em vigor, junto à Agência Nacional de Mineração (ANM);

5. A poligonal deverá ser materializada por marcos fixos (madeira ou cimento), na cor vermelha ou laranja, nos vértices da poligonal;

6. O empreendedor deverá manter o Plano de Controle Ambiental e Relatório de Controle Ambiental (PCA e RCA unificados) aprovado no local da atividade, bem como o pessoal de operação informado quanto à perfeita implementação das condições e restrições da presente licença;

7. No caso de necessidade de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento, com relação aos aspectos licenciados, deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto ao órgão ambiental;

8. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado ao órgão ambiental, com antecedência mínima de 2 (dois) meses, o **plano de desativação** com

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SENTINELA DO SUL
Rua Luiz Gonzaga Leal, nº 110, centro - CEP: 96765-000 - Sentinela do Sul/RS
Fone: (51) 3679- 1336
e-mail: meioambiente@sentineladosul.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL
PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PMSS	
Fl.	Rub.
03	57

levantamento do passivo ambiental e definição das medidas a serem implantada para a mitigação do mesmo, acompanhado de cronograma executivo;

9. Esta licença **autoriza a supressão de vegetação nativa** na área alvo deste licenciamento, conforme o previsto no Laudo Biológico (fauna e flora), mediante a reposição florestal obrigatória (RFO), efetivando a medida compensatória prevista no Projeto Ambiental (PCA/RCA);

10. Deverão ser mantidas e preservadas as Áreas de Preservação Permanente - APP's definidas na legislação ambiental, no entorno da área minerada e, após a recuperação da área, todas as APP's deverão ser reconduzidas ao estado natural;

11. Está autorizado o **decapeamento** (retirada da camada de terra depositada sobre o material mineral) de um volume aproximadamente previsto de 4.500,00 metros cúbicos de solo orgânico, que serão acomodados em local próprio da jazida para posterior recuperação da área;

12. A área minerada deverá ser protegida do acesso de pessoas estranhas, objetivando evitar utilização indiscriminada por terceiros para depósito de resíduos, quando nos casos de suspensão temporária e final das atividades;

13. O projeto de recuperação de áreas degradadas, aprovado pelo órgão ambiental, deverá ser implantado concomitantemente a atividade minerária;

14. Deverão ser apresentados relatórios anuais (a contar da data de publicação desta licença) contemplando, em detalhes e com comprovação fotográfica, todas as medidas de manutenção e de controle ambiental implantadas;

15. Deverão ser implantadas medidas para o controle de poeiras oriundas da operação e trânsito de veículos dentro e fora da área do empreendimento;

16. Deverão ser adotadas medidas com vistas a evitar a erosão do solo e assoreamento dos recursos hídricos na área do empreendimento;

17. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres, conforme legislação vigente;

18. **Deverão ser adotadas medidas preventivas e mitigadoras:**

18.1. para os locais/pontos objeto de estabilização geotécnica na área do empreendimento;

18.2. para os locais/pontos identificados como ambientalmente sensíveis, como potenciais corredores ecológicos, APPs, remanescentes florestais, mananciais hídricos;

19. A Equipe de Supervisão Ambiental e/ou a Equipe Técnica do Empreendedor deverá informar imediatamente ao órgão ambiental, a ocorrência de qualquer situação verificada no empreendimento que esteja em desacordo com as restrições e condicionantes estabelecidas neste documento de licenciamento ambiental;

20. A Supervisão Ambiental deverá ser contínua e com o intuito de controlar e minimizar os impactos provenientes da atividade proposta sobre os solos, os recursos hídricos e a biodiversidade existentes;

21. A Equipe de Supervisão Ambiental e/ou a Equipe Técnica do Empreendedor deverá monitorar as perturbações e possíveis desequilíbrios na fauna terrestre ocasionados pela implantação do empreendimento e nas intervenções emergenciais em vegetação nativa, cumprindo as condições e restrições desta licença.

Com vista à solicitação da **RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**, o empreendedor deverá apresentar:

1. requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação – a ser protocolado no órgão ambiental obrigatoriamente antes da expiração do prazo de validade desta licença e preferencialmente com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias deste, ficando esta automaticamente prorrogado até a

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SENTINELA DO SUL
Rua Luiz Gonzaga Leal, nº110, centro - CEP:96765-000- Sentinela do Sul/RS
Fone: (51) 3679- 1336
e-mail: meioambiente@sentineladosul.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL
PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PMSS	
Fl.	Rub.
04	58

manifestação definitiva do órgão ambiental (§ 4º do art. 18 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1991);

2. documentação cadastral do(s) empreendedor(es) atualizada;
3. **atualização da planta planialtimétrica** (escala 1:2.000 ou maior), orientada segundo o norte geográfico, a escala, contendo a delimitação do polígono autorizado pelo DNPM, com suas coordenadas geográficas decimais (*datum SIRGAS 2000*), a delimitação da vegetação nativa existente (se houver), a(s) frente(s) de lavra prevista(s), a direção e o sentido de avanço de lavra, a localização do depósito de minério, estêreis e do solo, bacia(s) de decantação de sedimentos, canaletas de condução das águas pluviais, áreas de plantio compensatório e cortinamento vegetal, assim todos os elementos constituintes da área em questão;
4. cópia do Registro de Licença, Permissão de Lavra Garimpeira ou Registro de Extração em vigor, junto à Agência Nacional de Mineração (ANM);
5. formulário de "Extração Mineral", devidamente preenchido e atualizado em todos os seus itens;
6. **relatório operacional das atividades licenciadas e medidas de controle ambiental implantadas**, contemplando relatório fotográfico de cada etapa, de forma que identifique o **cumprimento de todas as condicionantes da Licença de Operação anterior**, acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pela operação do empreendimento.
7. Plano de Controle Ambiental (PCA) para o período de vigência da nova licença, podendo ser definida a duração do PCA para, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos, conforme o inciso III do caput do art. 18 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1991 (**opcional**);
8. **Parecer conclusivo** emitido pelo responsável técnico de que o empreendimento atende a todas as medidas de controle ambiental, planos de mitigação e erradicação de impactos ambientais e à legislação ambiental em vigor, declarando que seu funcionamento poderá ser autorizado pelo órgão ambiental, assim atendendo ao que está previsto nos estudos ambientais apresentados;
9. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da área de biota (Biólogo/Eng. Agrônomo/Eng. Florestal/Tecnólogo em Gestão Ambiental) e do meio físico (Geólogo/Eng. Geológico/Eng. de Minas) de execução (ou de cargo e função), acompanhamento e implantação das medidas mitigadoras e compensatórias no PCA;

Caso venha a ocorrer alteração nas informações prestadas sobre o empreendimento, o empreendedor deverá apresentar, imediatamente, retificação das mesmas, sob pena de cancelamento desta licença de operação.

Esta licença só é válida para as condições contidas acima e pelo período de 4 (quatro) anos a contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licença for descumprido, automaticamente esta perderá sua validade. Este documento também perderá a validade caso os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondam à realidade.

A presente licença só autoriza a área em questão.

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela legislação Federal, estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

Sentinela do Sul, 18 de janeiro de 2021.


Alexandre Duarte – OETA/ 89773780015
Licenciador Ambiental Municipal
Portaria nº 022/2014

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SENTINELA DO SUL
Rua Luiz Gonzaga Leal, nº110, centro - CEP:96765-000- Sentinela do Sul/RS
Fone: (51) 3679- 1336
e-mail: meioambiente@sentineladosul.rs.gov.br

OLIVIO LOPES ME
CNPJ: 04.194.754/0001-80
 TELEFONE: 51-996365202 OU 996334165
 Est. Saibreira 4686 sede - Sentinela do Sul

ORÇAMENTO

Cliente:
 Endereço:
 Telefone:
 Data: 24/05/2023
 Validade : 30 dias

QUANTIA:	UNID.	DESCRIÇÃO:	VALOR m ³ :	VALIDADE:
	m ³	Saibro na Jazida	R\$ 10,00	28/06/2023

Sentinela do Sul, 24 de Maio de 2023.


 OLIVIO LOPES ME



5. ESTUDO DA PEDREIRA INDICADA (CAPITÃO JANGO – BRASÍLIA GUAÍBA LTDA)

ERS-715 - PROJETO FINAL DE ENGENHARIA



5.1 INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE BRITA

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE BRITA

(25/08/2021)

1. Dados Comerciais Gerais:

- Empresa / Proprietário : Construtora Brasília Guaíba Ltda – Em Recuperação Judicial / Diretor André Loiferman ;
- CNPJ: 33.192.873/0001-00 ;
- Endereço: Passo do Capitão Jango, 4º Distrito, Zona Rural ;
- Município/UF: Camaquã /RS ;
- Contato: Luiz Antônio Brandalero ;
- Fone: (051)99962-9978;
- Email: brandalero@brasiliaguaiba.com.br;

2. Dados Comerciais Gerais:

- Licença Ambiental da ocorrência, cópia destes documentos em pdf;


Em anexo.

- Croqui da área de exploração;

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

PEDREIRAREIRA DE CAPITÃO JANGO – CAMAQUÃ/RS





- Fotos atuais da área explorada;

