



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40923

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 29/10/2025

EDITAL NÚMERO: 689 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/11/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0120117-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0465-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL PARA O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) DO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON: A AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER HABITÁVEL PARA SERVIR COMO CONSULTÓRIO RETAGUARDA AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DESEMPENHA UM PAPEL CRUCIAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, OFERECENDO SERVIÇOS DE TESTAGEM E ORIENTAÇÃO SOBRE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, ESPECIALMENTE EM UM CONTEXTO EM QUE A DEMANDA POR ESSES SERVIÇOS TEM AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE. A INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ADEQUADO PERMITIRÁ UM ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E HUMANIZADO, GARANTINDO PRIVACIDADE E CONFORTO AOS PACIENTES DURANTE AS CONSULTAS. ALÉM DISSO, COM A ÁREA FÍSICA AMPLIADA, HAVERÁ MAIORES CONDIÇÕES DE OFERTA DE CENÁRIO DE PRÁTICAS E CAPACITAÇÕES EM SERVIÇO AOS PROFISSIONAIS DA REDE, JUNTAMENTE COMO FORTALECIMENTO DE AÇÕES CIENTÍFICAS. AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL PARA O SERVIÇO DE ATENÇÃO E TERAPÊUTICA (SAT) DO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON: A AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER HABITÁVEL PARA SERVIR COMO CONSULTÓRIO RETAGUARDA AO SAT DO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. ATUALMENTE, A ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO TEM SIDO UTILIZADA PELOS PACIENTES, ESPECIALMENTE OS USUÁRIOS DO HOSPITAL DIA, QUE PERMANECEM AMPLO PERÍODO NO SERVIÇO EM FUNÇÃO DO PROJETO DE TDO AMPLIADO. ISSO FAZ COM QUE SE SUJEITEM ÀS INTEMPÉRIES DO CLIMA, OU QUE PROMOVAM CERTA AGLOMERAÇÃO NA SALA DE ESPERA. A INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ADEQUADO PERMITIRÁ UM ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E HUMANIZADO, GARANTINDO PRIVACIDADE E CONFORTO AOS PACIENTES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM SUA PERMANÊNCIA NO SAT. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE E A EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CONTAINER - HABITÁVEL COMPRIMENTO: 6,00M LARGURA: 2,42M

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 192.120,00

Item 1 - 0465.0270.009996

CONTAINER - HABITÁVEL COMPRIMENTO: 6,00M LARGURA: 2,42M

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 96.060,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONTAINER - TIPO CONTAINER: HABITÁVEL; TIPO DE MATERIAL DO CONTAINER: AÇO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; ESPESSURA: 1,55 MM; COMPRIMENTO: 6,00 M; ALTURA: 2,75 M; LARGURA: 2,42 M; GARANTIA: 05 ANOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: LARGURA: 2,42 METROS PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE + - 4% ALTURA: 2,75 PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE + - 6% ESPESSURA DA ESTRUTURA: NO MÍNIMO, 1,55MM ESPESSURA DAS PAREDES PAINEL ISOTERMICO: 30MM

DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODA PARTE ELÉTRICA INSTALADA, DIVISÕES INTERNAS, PORTAS E JANELAS; TODAS AS DESPESAS COM: LOCOMOÇÃO, INSTALAÇÕES, FRETES, FUNCIONÁRIOS, OU QUALQUER DESPESA POR VENTURA EFETUADA E NÃO CITADA NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, SERÁ DE ÚNICA E TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME;

DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIAS INTERNAS EM PAINEL ISOTERMICO DE 30MM DE ESPESSURA, CONFORME DESENHO TÉCNICO; AS PAREDES DO CONTAINER DEVERÃO SER DO TIPO PAINEL ISOTERMICO DE 30MM DE ESPESSURA; OS ELETRODUTOS PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ENERGIA DEVEM SER NA COR BRANCA; A PARTE EXTERNA FRONTAL DEVERÁ SER ADESIVADA CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;



PARTE EXTERNA LATERAL (ESQUERDA E DIREITA) DEVERÁ SER ADESIVADA, CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

A COR DO CONTÊINER DEVERÁ SER INFORMADA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

DAS PORTAS E JANELAS;

OS VIDROS DEVERÃO SER DE, NO MÍNIMO, 8MM;

A SALA DE OPERAÇÕES, PARTE FRONTAL DO CONTÊINER, DEVERÁ POSSUIR VIDRO FIXO DE, NO MÍNIMO, 8MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO MEDINDO 220X110CM CONFORME DESENHO ANEXO;

A SALA DE OPERAÇÕES DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) JANELAS VITRÔ DE ALUMÍNIO FOLHA MÓVEL MEDINDO 160X100CM, ESPESSURA MÍNIMA DO VIDRO 8MM, SENDO UMA DE CADA LADO DO CONTAINER CONFORME DESENHO ANEXO;

A COPA DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE ALUMÍNIO NO TAMANHO DE 50X50CM DO TIPO MAXIM-AR CONFORME DESENHO ANEXO;

O BANHEIRO DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE ALUMÍNIO NO TAMANHO DE 50X50CM DO TIPO MAXIM-AR CONFORME DESENHO ANEXO;

A PORTA LATERAL, DE ENTRADA, DO CONTÊINER DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X95CM, COM ABERTURA PARA A ÁREA EXTERNA CONFORME DESENHO ANEXO;

A PORTA DO BANHEIRO DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X60CM;

A PORTA DA COPA DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X60CM;

AS JANELAS DA SALA DE OPERAÇÕES DEVEM SER PROTEGIDAS COM GRADIL PARA MAIOR SEGURANÇA;

DO PISO;

DEVERÁ POSSUIR PISO EM TODO O CONTAINER EM COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO, 15MM, COM ACABAMENTO EM PISO LAMINADO CONFORME REQUISIÇÃO DO ÓRGÃO SOLICITANTE;

DO TETO INTERNO/PAREDES;

DEVERÁ POSSUIR TELHA DE 0,50MM COM ISOPOR DE NO MÍNIMO, 25MM COM ACABAMENTO DE FORRO PVC TIPO JUNTA SECA (FORRO LISO);

DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;

DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÃO CLOACAL PARA O VASO SANITÁRIO, PARA A PIA DO BANHEIRO E PARA A PIA DA COZINHA;

DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PIA DA COZINHA E PARA PIA DO BANHEIRO;

COM O FORNECIMENTO DAS TORNEIRAS;

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

TENSÃO DAS TOMADAS 127V;

DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) LUMINÁRIAS DE LED;

DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) PONTOS COM TOMADAS ELÉTRICAS DUPLAS, 04 (QUATRO) NA COPA, SENDO 01 (UMA) EXCLUSIVA PARA MICRO-ONDAS E OUTRA PARA FRIGOBAR 20A, 01 (UMA) NO BANHEIRO DE 10A E 05 NA SALA DE OPERAÇÕES, SENDO 01 UMA EXCLUSIVA PARA AR-CONDICIONADO 20A E DUAS PARA TELEVISÕES E COMPUTADORES 20A, RESTANTE 10A;

O CONTÊINER DEVERÁ SER ENTREGUE SEM PONTOS DE FERRUGEM, NEM AMASSADOS OU DEFORMADOS;

NA HIPÓTESE DE CONTÊINER REUTILIZADO, DEVERÁ SER TRATADO E HIGIENIZADO PARA FUNCIONAMENTO COMO MÓDULO HABITÁVEL, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA GARANTIA CONTRA

CONTAMINAÇÃO E RISCOS FÍSICO-QUÍMICOS BIOLÓGICOS E RADIOATIVOS, DEVIDAMENTE ASSINADO POR ENGENHEIRO;

DEVERÁ POSSUIR O TETO TOTALMENTE LIVRE DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS E PROTEGIDO CONTRA VENTANIAS FORTES;

DEVERÁ POSSUIR AS PORTAS E JANELAS DEVIDAMENTE VEDADAS;

O CONTÊINER DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETAMENTE ADESIVADO, EM SUA ÁREA EXTERNA, COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS: ADESIVO LEITOSO, COM 140GRAMAS, IMPRESSO PELO SISTEMA DIGITAL A BASE LATEX COM 360 DPIS DE DEFINIÇÃO E RECORTE EM EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, APLICAÇÃO DE VERNIZ TIPO COLT;

O LAYOUT DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

DEVERÁ O LAVABO POSSUIR VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA;

DEVERÁ O LAVABO POSSUIR LAVATÓRIO COM TORNEIRA;

DEVERÃO TER GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 05 ANOS, INCLUINDO ACABAMENTOS INTERNOS E COM AS INSTALAÇÕES EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;

DO TELHADO;

DEVERÁ POSSUIR TELHAS TERMOACÚSTICAS PARA PROTEÇÃO TÉRMICA PARA NÃO AQUECER DENTRO DO CONTAINER HABITÁVEL;

A INCLINAÇÃO DO TELHADO SERÁ CONFORME A INDICAÇÃO DA FABRICANTE;

PLATIBANDA;

A PLATIBANDA DEVERÁ SER METÁLICA, COM FUNÇÃO ESTÉTICA, COM AS DIMENSÕES DE 800 MM DE ALTURA, 3640 MM DE



LARGURA E 7258 MM DE COMPRIMENTO CONFORME DESENHO EM ANEXO;

O CONTAINER DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS INSTALADO DECRITOS NO ITEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO;

LSTAGEM DE ANEXOS;

- ANEXO A - PLANTA BAIXA;

- ANEXO B - DESENHO TÉCNICO;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.