



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

Obra
SES: Telhados CEVS Etapa 1

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
27,47%
Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 51,86%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total		Peso (%)		
					M. O.	MAT.	M. O.	MAT.			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	15	419.53	644.93	1.064.46	6.292.95	38.463.66	3.64 %	
1.2	00010779 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	8	0.00	1.278.75	1.278.75	0.00	15.966.90	1.51 %	
1.3	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	UN	2	39.91	192.41	232.32	79.82	10.230.00	0.97 %	
1.4	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	66	61.85	69.56	131.41	4.082.10	464.64	0.04 %	
1.5	00037524 SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	40	0.00	3.60	3.60	0.00	8.673.06	0.82 %	
1.6	103689 SINAPI	FORNIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	69.54	427.97	497.51	417.24	144.00	0.01 %	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8h na semana x 8 meses	H	192	270.03	2.29	272.32	51.845.76	2.985.06	128.311.72	12.14 %
2.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8h na semana x 8 meses	H	256	245.81	2.87	248.68	62.927.36	439.68	52.285.44	4.95 %
2.3	00034783 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	60	206.07	0.00	206.07	12.364.20	734.72	63.662.08	6.02 %
3		Prélio 03 (DAF): DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:									
3.1	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (com reaproveitamento)	m²	500	0.00	2.21	2.21	0.00	12.364.20	1.17 %	
3.2	104803 SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	287	7.95	1.14	9.09	2.122.65	3.532.03	0.33 %	
4		Prélio 03 (DAF): TELHAMENTO E FUNILARIA									
4.1	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162.5	50.46	169.83	220.29	8.199.75	1.105.00	1.105.00	0.10 %
4.2	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Capeamento Laterais, Shed e Reservatório	M	227.5	17.64	58.93	76.57	4.013.10	304.38	2.427.03	0.23 %
									53.216.79	5.03 %	
									35.797.12	3.39 %	
									17.419.67	1.65 %	



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

5	Prédio 03 (DAF): ACABAMENTOS E PINTURA										12,439.50	1.18 %
5.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2,242.80	226.40	2,469.20	0.23 %
5.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 Volume do reservatório	m²	178.5	3.30	0.60	3.90	589.05	107.10	696.15	0.07 %
5.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 Volume do reservatório	m²	32.4	25.48	35.68	61.16	825.55	1,156.03	1,981.58	0.19 %
5.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	178.5	9.67	9.28	18.95	1,726.10	1,656.48	3,382.57	0.32 %
5.5	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	200	14.23	5.32	19.55	2,846.00	1,064.00	3,910.00	0.37 %
6	Prédio 04 (Central): DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										26,686.42	2.52 %
6.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2,242.80	226.40	2,469.20	0.23 %
6.2	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Blocos A, B e C	M	184.5	7.95	1.14	9.09	1,466.78	210.33	1,677.10	0.16 %
6.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Bloco C	m²	46	6.16	0.92	7.08	283.36	42.32	325.68	0.03 %
6.4	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 Bloco C	m²	2	37.63	5.79	43.42	75.26	11.58	86.84	0.01 %
6.5	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	39	16.15	2.12	18.27	629.85	82.68	712.53	0.07 %
6.6	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Blocos A (inversão sentido portas)	H	8	44.15	5.84	49.99	353.20	46.72	399.92	0.04 %
6.7	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Bloco C	UN	7	3.20	0.48	3.68	22.40	3.36	25.76	0.00 %
6.8	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Bloco B	m²	30	5.10	0.77	5.87	153.00	23.10	176.10	0.02 %
6.9	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Retirada piso Bloco B e C	m²	169.16	39.50	6.01	45.51	6,681.82	1,016.65	7,698.47	0.73 %
6.10	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE Bloco C	UN	2	243.84	5,156.70	5,400.54	487.68	10,313.40	10,801.08	1.02 %
6.11	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS Bloco C	m²	2	37.01	260.73	297.74	74.02	521.46	595.48	0.06 %
6.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 Bloco C	m²	2	66.42	792.71	859.13	132.84	1,585.42	1,718.26	0.16 %
7	Prédio 04 (Central): TELHAMENTO E FUNILARIA										56,964.41	5.39 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

7.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Blocos A, B e C	M	140	50.46	169.83	220.29	7.064.40	23.776.20	30.840.60	2.92 %
7.2	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Dutos; Blocos A, B e C	M	229.5	17.64	58.93	76.57	4.048.38	13.524.43	17.572.81	1.66 %
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Bloco C	m²	50	5.03	165.99	171.02	251.50	8.299.50	8.551.00	0.81 %
8			Prédio 04 (Central): FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS								89,476.63	8.46 %
8.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 Blocos A, B C	m²	181	43.20	140.84	184.04	7.819.20	25.492.04	33.311.24	3.15 %
8.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS Bloco A - Recepção DAT (ajustes)	m²	50	53.54	24.66	78.20	2.677.00	1.233.00	3.910.00	0.37 %
8.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE Blocos A e B	m²	181	30.61	105.62	136.23	5.540.41	19.117.22	24.657.63	2.33 %
8.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2.4	35.74	100.72	136.46	85.78	241.72	327.50	0.03 %
8.5	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	140	6.79	48.16	54.95	950.60	6.742.40	7.693.00	0.73 %
8.6	102496	SINAPI	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 Copa, Depósito	M	30	8.10	11.14	19.24	243.00	334.20	577.20	0.05 %
8.7	102240	SINAPI	DIVISÓRIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021 Blocos A e B	m²	46	176.75	138.08	314.83	8.130.50	6.351.68	14.482.18	1.37 %
8.8	102246	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 Blocos A e B	m²	5.04	266.23	285.18	551.41	1.341.80	1.437.30	2.779.10	0.26 %
8.9	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Bloco C (fixa)	m²	2	25.13	844.26	869.39	50.26	1.688.52	1.738.78	0.16 %
9			Prédio 04 (Central): ACABAMENTOS E PINTURAS								41,324.37	3.91 %
9.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	15	56.07	5.66	61.73	841.05	84.90	925.95	0.09 %
9.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 Fachada Blocos A e B + Prédio 03	m²	2065	3.30	0.60	3.90	6.814.50	1.239.00	8.053.50	0.76 %
9.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Paredes internas Bloco A, B e C	m²	470	14.57	5.94	20.51	6.847.90	2.791.80	9.639.70	0.91 %
9.4	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Paredes internas Blocos A e B	m²	80	29.95	8.50	38.45	2.396.00	680.00	3.076.00	0.29 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

9.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	470	9.67	9.28	18.95	4.544.90	4.361.60	8.906.50	0.84 %
9.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	156	13.45	9.92	23.37	2.098.20	1.547.52	3.645.72	0.34 %
9.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Prédio 3 Portas Blocos A e B	m²	60	17.84	9.81	27.65	1.070.40	588.60	1.659.00	0.16 %
9.8	100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	200	21.33	5.76	27.09	4.266.00	1.152.00	5.418.00	0.51 %
10			Prédio 04 (Central): ELÉTRICA e OUTROS								9.947.53	0.94 %
10.1	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 split	UN	3	15.94	52.93	68.87	47.82	158.79	206.61	0.02 %
10.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	64.28	32.84	97.12	128.56	65.68	194.24	0.02 %
10.3	00038064	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1	0.00	24.13	24.13	0.00	24.13	24.13	0.00 %
10.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75	21.60	18.96	40.56	1.620.00	1.422.00	3.042.00	0.29 %
10.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	2.67	3.78	6.45	133.50	189.00	322.50	0.03 %
10.6	100918	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Blocos A, B e C	UN	15	31.71	171.26	202.97	475.65	2.568.90	3.044.55	0.29 %
10.7	98335	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024 Bloco C	m²	10	181.92	129.43	311.35	1.819.20	1.294.30	3.113.50	0.29 %
11			Prédio 05 (DVS): DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								3.837.39	0.36 %
11.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	444	6.16	0.92	7.08	2.735.04	408.48	3.143.52	0.30 %
11.2	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	57.5	7.95	1.14	9.09	457.13	65.55	522.67	0.05 %
11.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Volume escada	m²	40	3.78	0.50	4.28	151.20	20.00	171.20	0.02 %
12			TELHAMENTO E FUNILARIA: Prédio 05 (DVS)								76.031.44	7.19 %
12.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2.242.80	226.40	2.469.20	0.23 %
12.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	444	12.62	123.74	136.36	5.603.28	54.940.56	60.543.84	5.73 %

Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com





RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

12.3	00007216	SINAPI	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UN	42	0.00	72.05	72.05	0.00	3,026.10	3,026.10	0.29 %
12.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18	50.46	169.83	220.29	908.28	3,056.94	3,965.22	0.38 %
12.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44	17.64	58.93	76.57	776.16	2,592.92	3,369.08	0.32 %
12.6	00004307	SINAPI	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	200	0.00	13.29	13.29	0.00	2,658.00	2,658.00	0.25 %
13			Prédio 05 (Forros e Pinturas)								8,535.00	0.81 %
13.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS Volume escada e corredor	m²	50	46.57	62.31	108.88	2,328.50	3,115.50	5,444.00	0.51 %
13.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 Volume escada e corredor	m²	50	29.95	8.50	38.45	1,497.50	425.00	1,922.50	0.18 %
13.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Volume escada e corredor	m²	50	13.45	9.92	23.37	672.50	496.00	1,168.50	0.11 %
14			Prédio 06 (Refeitório): DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								13,297.34	1.26 %
14.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2,242.80	226.40	2,469.20	0.23 %
14.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	150	6.16	0.92	7.08	924.00	138.00	1,062.00	0.10 %
14.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	150	3.78	0.50	4.28	567.00	75.00	642.00	0.06 %
14.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	150	5.41	0.71	6.12	811.50	106.50	918.00	0.09 %
14.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14	3.20	0.48	3.68	44.80	6.72	51.52	0.00 %
14.6	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	25	1.19	0.18	1.37	29.75	4.50	34.25	0.00 %
14.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21	16.15	2.12	18.27	339.15	44.52	383.67	0.04 %
14.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Piso e Parede	m²	170	39.50	6.01	45.51	6,715.00	1,021.70	7,736.70	0.73 %
15			Prédio 06 (Refeitório): TELHAMENTO E FUNILARIA								21,517.20	2.04 %
15.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	150	12.62	123.74	136.36	1,893.00	18,561.00	20,454.00	1.93 %
15.2	00004307	SINAPI	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	80	0.00	13.29	13.29	0.00	1,063.20	1,063.20	0.10 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

16	Prédio 06 (Refeitório): FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS:										67,023.15	6.34 %
16.1	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL - PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	150	43.20	140.84	184.04	6,480.00	21,126.00	27,606.00	2.61 %
16.2	102238	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021	m²	21	202.99	140.12	343.11	4,262.79	2,942.52	7,205.31	0.68 %
16.3	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	20	40.10	46.91	87.01	802.00	938.20	1,740.20	0.16 %
16.4	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 Uniformizar parede	m²	10	219.58	465.92	685.50	2,195.80	4,659.20	6,855.00	0.65 %
16.5	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	2	37.01	334.23	371.24	74.02	688.46	742.48	0.07 %
16.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	160	30.61	105.62	136.23	4,897.60	16,899.20	21,796.80	2.06 %
16.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	57	5.29	10.02	15.31	301.53	571.14	872.67	0.08 %
16.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	1.5	35.74	100.72	136.46	53.61	151.08	204.69	0.02 %
17	Prédio 06 (Refeitório): ACABAMENTOS E PINTURAS										2,842.50	0.27 %
17.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	m²	150	9.67	9.28	18.95	1,450.50	1,392.00	2,842.50	0.27 %
18	PRÉDIO 06 (Refeitório): ELÉTRICA										13,353.72	1.26 %
18.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	72.00	42.40	114.40	144.00	84.80	228.80	0.02 %
18.2	103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	41.20	42.06	83.26	41.20	42.06	83.26	0.01 %
18.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	86.31	59.54	145.85	1,898.82	1,309.88	3,208.70	0.30 %
18.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	64.28	32.84	97.12	321.40	164.20	485.60	0.05 %
18.5	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50.79	10.22	61.01	50.79	10.22	61.01	0.01 %
18.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	158.15	583.80	741.95	158.15	583.80	741.95	0.07 %
18.7	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	36.87	89.40	126.27	73.74	178.80	252.54	0.02 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

18.8	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	34.46	151.95	186.41	344.60	1,519.50	1,864.10	0.18 %
18.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112	16.25	9.35	25.60	1,820.00	1,047.20	2,867.20	0.27 %
18.10	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	14.97	7.76	22.73	164.67	85.36	250.03	0.02 %
18.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	153	2.67	3.24	5.91	408.51	495.72	904.23	0.09 %
18.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152	3.58	5.27	8.85	544.16	801.04	1,345.20	0.13 %
18.13	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	7.04	34.13	406.35	105.60	511.95	0.05 %
18.14	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	9.52	36.61	406.35	142.80	549.15	0.05 %
19			Prédio 07: DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								10,605.45	1.00 %
19.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2,242.80	226.40	2,469.20	0.23 %
19.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	361	6.16	0.92	7.08	2,223.76	332.12	2,555.88	0.24 %
19.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	254	3.78	0.50	4.28	960.12	127.00	1,087.12	0.10 %
19.4	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	123.16	14.34	1.90	16.24	1,766.11	234.00	2,000.11	0.19 %
19.5	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	254	5.41	0.71	6.12	1,374.14	180.34	1,554.48	0.15 %
19.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	33	3.20	0.48	3.68	105.60	15.84	121.44	0.01 %
19.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	45	1.19	0.18	1.37	53.55	8.10	61.65	0.01 %
19.8	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	200	1.72	0.25	1.97	344.00	50.00	394.00	0.04 %
19.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Auditório	m²	19	16.54	2.49	19.03	314.26	47.31	361.57	0.03 %
20			Prédio 07: TELHAMENTO E FUNILARIA								54,974.07	5.20 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

20.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	340	12.62	123.74	136.36	4.290.80	42.071.60	46.362.40	4.39 %
20.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	21	12.62	123.74	136.36	265.02	2.598.54	2.863.56	0.27 %
20.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	23	17.64	58.93	76.57	405.72	1.355.39	1.761.11	0.17 %
20.4	00004307	SINAPI	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	300	0.00	13.29	13.29	0.00	3.987.00	3.987.00	0.38 %
21			Prédio 07: FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS								171.133.83	16.19 %
21.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS; ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	70	70.15	27.44	97.59	4.910.50	1.920.80	6.831.30	0.65 %
21.2	104960	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	70	18.22	33.32	51.54	1.275.40	2.332.40	3.607.80	0.34 %
21.3	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	310	43.20	140.84	184.04	13.392.00	43.660.40	57.052.40	5.40 %
21.4	102238	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021	m²	30.2	202.99	140.12	343.11	6.130.30	4.231.62	10.361.92	0.98 %
21.5	102246	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSOICOMEIA E=35MM; S/ BONECA, INCLUSO BATEINTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021 NAO e Limpeza	m²	5.05	266.23	285.18	551.41	1.344.46	1.440.16	2.784.62	0.26 %
21.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	400	45.35	108.85	154.20	18.140.00	43.540.00	61.680.00	5.83 %
21.7	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	236	5.29	10.02	15.31	1.248.44	2.364.72	3.613.16	0.34 %
21.8	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	9	35.74	119.48	155.22	321.66	1.075.32	1.396.98	0.13 %
21.9	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Todos as salas	m²	20	23.41	1.092.02	1.115.43	468.20	21.840.40	22.308.60	2.11 %
21.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023 Auditório	m²	79	9.67	9.28	18.95	763.93	733.12	1.497.05	0.14 %
22			Prédio 07 (Auditório): ELÉTRICA								9.713.54	0.92 %
22.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	72.00	42.40	114.40	432.00	254.40	686.40	0.06 %
22.2	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	86.31	59.54	145.85	1.812.51	1.250.34	3.062.85	0.29 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

22.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	64.28	32.84	97.12	321.40	164.20	485.60	0.05 %
22.4	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	158.15	583.80	741.95	158.15	583.80	741.95	0.07 %
22.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20.39	10.40	30.79	20.39	10.40	30.79	0.00 %
22.6	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	34.46	151.95	186.41	206.76	911.70	1,118.46	0.11 %
22.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	16.25	9.35	25.60	406.25	233.75	640.00	0.06 %
22.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	219	2.67	3.24	5.91	584.73	709.56	1,294.29	0.12 %
22.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58	3.58	5.27	8.85	207.64	305.66	513.30	0.05 %
22.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	7.04	34.13	406.35	105.60	511.95	0.05 %
22.11	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	9.52	36.61	406.35	142.80	549.15	0.05 %
22.12	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLÉS, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
23			Prédio 07 (Sala Motoristas): ELÉTRICA								5.079,95	0,48 %
23.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	72.00	42.40	114.40	144.00	84.80	228.80	0.02 %
23.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	33.98	21.99	55.97	101.94	65.97	167.91	0.02 %
23.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	86.31	59.54	145.85	517.86	357.24	875.10	0.08 %
23.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20.39	10.40	30.79	20.39	10.40	30.79	0.00 %
23.5	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	34.46	151.95	186.41	68.92	303.90	372.82	0.04 %
23.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	33.98	21.99	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com





RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

23.7	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	50.79	10.22	61.01	152.37	30.66	183.03	0.02 %
23.8	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	29.13	493.36	522.49	29.13	493.36	522.49	0.05 %
23.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31	16.25	9.35	25.60	503.75	289.85	793.60	0.08 %
23.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116	2.67	3.24	5.91	309.72	375.84	685.56	0.06 %
23.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49	3.58	5.27	8.85	175.42	258.23	433.65	0.04 %
23.12	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	27.09	9.52	36.61	270.90	95.20	366.10	0.03 %
23.13	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	27.09	7.04	34.13	270.90	70.40	341.30	0.03 %
23.14	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLÉS, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
24			Prédio 07 (Patrimônio e Limpeza): ELÉTRICA								12,545.51	1.19 %
24.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	72.00	42.40	114.40	432.00	254.40	686.40	0.06 %
24.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	33.98	21.99	55.97	339.80	219.90	559.70	0.05 %
24.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	86.31	59.54	145.85	1,380.96	952.64	2,333.60	0.22 %
24.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	20.39	10.40	30.79	40.78	20.80	61.58	0.01 %
24.5	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	34.46	151.95	186.41	275.68	1,215.60	1,491.28	0.14 %
24.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33.98	21.99	55.97	67.96	43.98	111.94	0.01 %
24.7	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	29.13	493.36	522.49	58.26	986.72	1,044.98	0.10 %

Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com





RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

24.8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92	16.25	9.35	25.60	1,495.00	860.20	2,355.20	0.22 %
24.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	298	2.67	3.24	5.91	795.66	965.52	1,761.18	0.17 %
24.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73	3.58	5.27	8.85	261.34	384.71	646.05	0.06 %
24.11	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	27.09	9.52	36.61	541.80	190.40	732.20	0.07 %
24.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	27.09	7.04	34.13	541.80	140.80	682.60	0.06 %
24.13	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLÉS, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
25			Prédio 07 (NAO): ELÉTRICA								10,549.22	1.00 %
25.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	72.00	42.40	114.40	216.00	127.20	343.20	0.03 %
25.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33.98	21.99	55.97	67.96	43.98	111.94	0.01 %
25.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	86.31	59.54	145.85	1,380.96	952.64	2,333.60	0.22 %
25.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20.39	10.40	30.79	20.39	10.40	30.79	0.00 %
25.5	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	34.46	151.95	186.41	241.22	1,063.65	1,304.87	0.12 %
25.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	33.98	21.99	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %
25.7	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	29.13	493.36	522.49	29.13	493.36	522.49	0.05 %
25.8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92	16.25	9.35	25.60	1,495.00	860.20	2,355.20	0.22 %
25.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	298	2.67	3.24	5.91	795.66	965.52	1,761.18	0.17 %
25.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73	3.58	5.27	8.85	261.34	384.71	646.05	0.06 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

25.11	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	9.52	36.61	406.35	142.80	549.15	0.05 %
25.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	7.04	34.13	406.35	105.60	511.95	0.05 %
25.13	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLÉS, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
26			Prédio 07 (Sala Comunicação): ELÉTRICA								4.014.26	0.38 %
26.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	72.00	42.40	114.40	144.00	84.80	228.80	0.02 %
26.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	33.98	21.99	55.97	169.90	109.95	279.85	0.03 %
26.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	86.31	59.54	145.85	258.93	178.62	437.55	0.04 %
26.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20.39	10.40	30.79	20.39	10.40	30.79	0.00 %
26.5	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	34.46	151.95	186.41	68.92	303.90	372.82	0.04 %
26.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	33.98	21.99	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %
26.7	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	29.13	493.36	522.49	29.13	493.36	522.49	0.05 %
26.8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	16.25	9.35	25.60	341.25	196.35	537.60	0.05 %
26.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89	2.67	3.24	5.91	237.63	288.36	525.99	0.05 %
26.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49	3.58	5.27	8.85	175.42	258.23	433.65	0.04 %
26.11	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	27.09	9.52	36.61	216.72	76.16	292.88	0.03 %
26.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	27.09	7.04	34.13	216.72	56.32	273.04	0.03 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

26.13	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLS, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
27			Anexo 02 e Anexo 03 (Biblioteca): DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								6,723.32	0.64 %
27.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	40	56.07	5.66	61.73	2,242.80	226.40	2,469.20	0.23 %
27.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	161	6.16	0.92	7.08	991.76	148.12	1,139.88	0.11 %
27.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	176	14.34	1.90	16.24	2,523.84	334.40	2,858.24	0.27 %
27.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Oficina, Depósito, Residentes	UN	10	3.20	0.48	3.68	32.00	4.80	36.80	0.00 %
27.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Oficina	UN	15	1.19	0.18	1.37	17.85	2.70	20.55	0.00 %
27.6	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40	2.40	0.35	2.75	96.00	14.00	110.00	0.01 %
27.7	104794	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	45	1.72	0.25	1.97	77.40	11.25	88.65	0.01 %
28			Anexo 02 e Anexo 03 (Biblioteca): TELHAMENTO E FUNILARIA								23,681.66	2.24 %
28.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	161	12.62	123.74	136.36	2,031.82	19,922.14	21,953.96	2.08 %
28.2	00004307	SINAPI	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO	UN	130	0.00	13.29	13.29	0.00	1,727.70	1,727.70	0.16 %
29			Anexo 02 e Anexo 03 (Biblioteca): FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS								34,703.96	3.28 %
29.1	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE Oficina	m²	175	40.10	46.91	87.01	7,017.50	8,209.25	15,226.75	1.44 %
29.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	70	5.29	10.02	15.31	370.30	701.40	1,071.70	0.10 %
29.3	102238	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021	m²	35	202.99	140.12	343.11	7,104.65	4,904.20	12,008.85	1.14 %
29.4	102251	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) PVC E=35MM, S/ BONECA, INCLUSIVE BATEANTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021	m²	9	286.55	424.19	710.74	2,578.95	3,817.71	6,396.66	0.61 %
30			Anexo 02 (Oficina): ELÉTRICA								14,458.97	1.37 %
30.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	72.00	42.40	114.40	288.00	169.60	457.60	0.04 %
30.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	33.98	21.99	55.97	169.90	109.95	279.85	0.03 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

30.3	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	86.31	59.54	145.85	431.55	297.70	729.25	0.07 %
30.4	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	75.85	46.45	122.30	75.85	46.45	122.30	0.01 %
30.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	20.39	10.40	30.79	20.39	10.40	30.79	0.00 %
30.6	00001893	SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	25	0.00	4.46	4.46	0.00	111.50	111.50	0.01 %
30.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0	33.98	21.99	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %
30.8	97238	SINAPI	ELECTROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	25	61.18	171.93	233.11	1,529.50	4,298.25	5,827.75	0.55 %
30.9	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	34.46	151.95	186.41	275.68	1,215.60	1,491.28	0.14 %
30.10	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92	16.25	9.35	25.60	1,495.00	860.20	2,355.20	0.22 %
30.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	195	2.67	3.24	5.91	520.65	631.80	1,152.45	0.11 %
30.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86	3.58	5.27	8.85	307.88	453.22	761.10	0.07 %
30.13	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	9.52	36.61	406.35	142.80	549.15	0.05 %
30.14	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27.09	7.04	34.13	406.35	105.60	511.95	0.05 %
30.15	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	40	0.00	1.97	1.97	0.00	78.80	78.80	0.01 %
31			Anexo 05 (Alojamento): TELHAMENTO E FUNILARIA								13,609.32	1.29 %
31.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	m²	30	12.90	47.30	60.20	387.00	1,419.00	1,806.00	0.17 %
31.2	100368	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	1,085.30	881.92	1,967.22	6,511.80	5,291.52	11,803.32	1.12 %
32			EQUIPAMENTOS								14,583.60	1.38 %



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



RACHEL ADOLPHO
CNPJ:

32.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	60	41.11	3.95	45.06	2.466.60	237.00	2,703.60	0.26 %
32.2	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2X MES	480	0.00	24.75	24.75	0.00	11,880.00	11,880.00	1.12 %
33			SERVIÇOS FINAIS								3,964.80	0.38 %
33.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	40	2.97	8.35	11.32	118.80	334.00	452.80	0.04 %
33.2	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	400	1.73	7.05	8.78	692.00	2,820.00	3,512.00	0.33 %
Totais ->										414,846,90	642,295,36	1,057,142,26

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1,057,142.26
290,396.97
1,347,539.23

Rachel
Setor de Engenharia



Travessa Rondônia - Esmeralda - Viamão / RS
51991030880 / rachel.adolpho@gmail.com



25200000344507

Nome do documento: Planilha 28 10 2025.xlsx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Rachel Silveira Adolpho

SES / CEVS-DAT / 4472381

28/10/2025 15:36:58

