



Planilha de Orçamento GLOBAL

29/10/2025
Página 1 de 1

Obra: 2025-014 - COBERTURA DE VIATURAS - CORE
Cliente: POLÍCIA CIVIL

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Mão-de-Obra	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
28101 ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM	0,15	MS	0,00	40.610,22	
			0,00	6.091,53	6.091,53
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	10,00	M3	0,00	98,52	
			0,00	985,20	985,20
91001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	9,00	M2	9,49	5,07	
			85,41	45,63	131,04
Total de SERVIÇOS INICIAIS			85,41	7.122,36	7.207,77
2. FUNDAÇÃO					
43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,50	M3	2.059,97	1.201,96	
			3.089,96	1.802,94	4.892,90
Total de FUNDAÇÃO			3.089,96	1.802,94	4.892,90
3. ESTRUTURAS E TELHADO					
83514 FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS, PARA PILARES E VIGAS	530,00	KG	16,52	0,31	
			8.755,60	164,30	8.919,90
72410 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO	65,00	M2	73,96	19,64	
			4.807,40	1.276,60	6.084,00
71610 ESTRUTURA METAL.TESOURA 2AGUAS-VAO=15M	11,00	M2	1.260,52	0,00	
			13.865,72	0,00	13.865,72
Total de ESTRUTURAS E TELHADO			27.428,72	1.440,90	28.869,62
4. PINTURA					
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	85,00	M2	24,56	51,33	
			2.087,60	4.363,05	6.450,65
Total de PINTURA			2.087,60	4.363,05	6.450,65
5. SERVIÇOS FINAIS					
231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	10,00	M3	0,00	101,04	
			0,00	1.010,40	1.010,40
Total de SERVIÇOS FINAIS				1.010,40	1.010,40
TOTAL DO ORÇAMENTO			32.691,69	15.739,65	48.431,34

Observações:

- O Orçamento foi realizado utilizando-se as composições de serviços atuais da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos e as composições de serviços do SINAPI com Data-Base de agosto/2025;
- As quantidades de serviços utilizadas neste orçamento foram baseadas nos levantamentos e Projetos desenvolvidos pela Polícia Civil, Assessoria de Engenharia.
- A tabela utilizada para cálculos de BDI e Encargo Sociais foi elaborada pela SOP;
- Modalidade adotada: Onerada;
- BDI: 20,69%
- Encargos contratuais: 140,03%;
- Composições oriundas do orçamento e não existentes no SINAPI e/ou PLEO/DENGE adotaram-se composições de:
 - Composições similares;
 - Cotações de mercado