



LISTAGEM ITENS SOUTH SUMMIT 2026

N ° ITEM	ITEM	QTD.	UNIDADE	ENTRADA	SAÍDA	DIÁRIAS
1	CONTÊNERES - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado da entrada					
1.1	CONTÊNER ESCRITÓRIO (Produção) contêiner em aço galvanizado, modelo habitável, medindo aproximadamente 6,0 m x 2,30 m x 2,50m (altura interna), contendo: - 01 porta de acesso abrindo para fora medindo aproximadamente 0,80 x 2,10m, com fechadura e chave - 02 janelas tipo veneziana, ou similar, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m - piso em compensado naval revestido com piso vinílico - instalação elétrica com lâmpadas de led de 50watts, com 01 interruptor - 02 pontos de tomada universal - forração interna em PVC - ar condicionado de parede	2	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
1.2	CONTÊNER DEPOSITO - MATERIAL PRODUÇÃO - contêiner em aço galvanizado, modelo habitável, medindo aproximadamente 6,0 mts x 2,30 mts x 2,50mts (altura interna), contendo: - 01 porta de acesso abrindo para fora medindo 0,80 x 2,10m, com fechadura e chave - 02 janelas tipo veneziana, ou similar, medindo 1,00 x 1,00m - piso em compensado naval revestido - instalação elétrica com lâmpadas de led de 50watts, com 01 interruptor - 02 pontos de tomada universal - forração interna em PVC	1	unidade	02/03/2026	29/03/2026	28
1.3	CONTÊNER DEPOSITO - MATERIAL PRODUÇÃO - contêiner em aço galvanizado, modelo habitável, medindo aproximadamente 6,0 mts x 2,30 mts x 2,50mts (altura interna), contendo: - 01 porta de acesso abrindo para fora medindo 0,80 x 2,10m, com fechadura e chave - 02 janelas tipo veneziana, ou similar, medindo 1,00 x 1,00m - piso em compensado naval revestido - instalação elétrica com lâmpadas de led de 50watts, com 01 interruptor - 02 pontos de tomada universal - forração interna em PVC	1	unidade	10/03/2026	02/04/2026	24
1.4	CONTAINER CREDENCIAMENTO VIP - 1 container com ar e piso e vidro em uma lateral de 6m - Á DEFINIR LOCAL - Dimensões externas: 6,0 x 2,5 x 2,75 m (comp. x larg. x alt.) - Chassi estrutural em Aço Galvanizado Z275 1,55 mm ABNT NBR 7008. 4 x Ganchos de içamento - Fechamentos em chapa trapezoidal TP-40, espessura 0,50mm. - Revestimento Térmico das Paredes e Teto em EPS 27mm Anti-chama.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
2	MAQUINARIO Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
2.1	Empilhadeira modelo GP 18-050 lx carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	2	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
2.2	Plataforma articulada com as seguintes características - Combustível a DIESEL - Alcance Horizontal: 7,47 m Altura da Plataforma Elevada: 13,72 m Altura de Trabalho: 15,52 m Altura Recolhida: 2,24 m Capacidade da Plataforma: 227 Kg Comprimento Total: 6,71 m Dimensões da Plataforma para Transporte: 6,71 x 1,98 x 2,24 (Cx L x H) m Dimensões da Plataforma: 0,76 x 1,83 m Largura Total: 1,98 m Peso Bruto: 7.257 kg Pneu: 12 X 16,5 m Propulsão: Diesel Velocidade do Veículo: 7,2 Km/h	1	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
2.3	Plataforma Pantográfica - Plataforma Elevatória Tesoura - Elétrica - 32 pés Altura de Trabalho: 11,75 mts Alcance Horizontal: 0,91 mts Peso: 2.364 kg	3	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
2.4	Torre de iluminação móvel com gerador integrado com até 9m de altura e 4 refletores, totalizando 4000 W.	2	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
2.5	Empilhadeira modelo GP 18-050 lx carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	1	unidade	13/03/2026	03/04/2026	22
2.6	Plataforma articulada com as seguintes características - Combustível a DIESEL - Alcance Horizontal: 7,47 m Altura da Plataforma Elevada: 13,72 m Altura de Trabalho: 15,52 m Altura Recolhida: 2,24 m Capacidade da Plataforma: 227 Kg Comprimento Total: 6,71 m Dimensões da Plataforma para Transporte: 6,71 x 1,98 x 2,24 (Cx L x H) m Dimensões da Plataforma: 0,76 x 1,83 m Largura Total: 1,98 m Peso Bruto: 7.257 kg Pneu: 12 X 16,5 m Propulsão: Diesel Velocidade do Veículo: 7,2 Km/h	1	unidade	09/03/2026	03/04/2026	26
2.7	Plataforma articulada com as seguintes características - Combustível a DIESEL - Alcance Horizontal: 7,47 m Altura da Plataforma Elevada: 13,72 m Altura de Trabalho: 15,52 m Altura Recolhida: 2,24 m Capacidade da Plataforma: 227 Kg Comprimento Total: 6,71 m Dimensões da Plataforma para Transporte: 6,71 x 1,98 x 2,24 (Cx L x H) m Dimensões da Plataforma: 0,76 x 1,83 m Largura Total: 1,98 m Peso Bruto: 7.257 kg Pneu: 12 X 16,5 m Propulsão: Diesel Velocidade do Veículo: 7,2 Km/h	1	unidade	11/03/2026	03/04/2026	24
2.8	Torre de iluminação móvel com gerador integrado com até 9m de altura e 4 refletores, totalizando 4000 W.	2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
2.9	Empilhadeira modelo GP 18-050 lx carga 1800 até 2500 kg, com um motorista habilitado para cada empilhadeira.	2	unidade	16/03/2026	01/04/2026	17
2.10	Plataforma Pantográfica - Plataforma Elevatória Tesoura - Elétrica - 32 pés Altura de Trabalho: 11,75 mts Alcance Horizontal: 0,91 mts Peso: 2.364 kg	2	unidade	16/03/2026	03/04/2026	19
2.11	Veículo Elétrico - com capacidade para 06 (seis) passageiros, sendo 1 (um) o motorista e mais 5 (cinco) passageiros sentados, com capa protetora contra chuva e rampa para cadeirante. Com entrega e coleta do veículo no local do evento.	5	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
3	ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					



3.1	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Interleaved 2 de 5, UCC / EAN128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, com uma soma módulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM - Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, axiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora e 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora. Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO SHOPPING	5	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
3.2	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: +- 70°, ângulo de inclinação +- 60° Rotação +- 180° - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO SHOPPING	9	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
3.3	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador intel Core i5 6200U 6ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB, - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 - Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico - Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15.6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 2 alto falantes 1.5W com certificação Dolby Audio - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDENCIAMENTO ANTECIPADO SHOPPING	9	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
3.4	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 8MB DRAM(7MB usuário disponível) 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Interleaved 2 de 5, UCC / EAN128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM - Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora. 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO GERAL	18	unidade	22/03/2026	25/03/2026	4
3.5	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 8MB DRAM(7MB usuário disponível) 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Interleaved 2 de 5, UCC / EAN128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM - Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora. 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO GERAL	15	unidade	25/03/2026	27/03/2026	3
3.6	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: +- 70°, ângulo de inclinação +- 60° Rotação +- 180° - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO GERAL	35	unidade	22/03/2026	25/03/2026	4
3.7	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: +- 70°, ângulo de inclinação +- 60° Rotação +- 180° - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO GERAL	25	unidade	25/03/2026	27/03/2026	3



3.8	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador Intel Core i5 6200U 8ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB. - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo Integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15.6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A.C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 12 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDENCIAMENTO GERAL	35	unidade	22/03/2026	25/03/2026	4
3.9	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador Intel Core i5 6200U 8ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB. - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo Integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15.6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A.C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 12 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDENCIAMENTO GERAL	25	unidade	25/03/2026	27/03/2026	3
3.10	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 8MB DRAM(7MB usuário disponível) 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Intercalado 2 de 5, UPC AE/2/5 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma modulo 10, Intercalaram 2 de 5 com uma soma modulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM- Códigos de barras 2D: PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora. 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO SERVIÇOS	4	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
3.11	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 8MB DRAM(7MB usuário disponível) 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Intercalado 2 de 5, UPC AE/2/5 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma modulo 10, Intercalaram 2 de 5 com uma soma modulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM- Códigos de barras 2D: PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora. 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO SERVIÇOS	3	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.12	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + - 70º, ângulo de inclinação +- 60º Rotação +- 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO SERVIÇOS	3	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
3.13	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + - 70º, ângulo de inclinação +- 60º Rotação +- 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDENCIAMENTO SERVIÇOS	4	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.14	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador Intel Core i5 6200U 8ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB. - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo Integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15.6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A.C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 12 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 06 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDENCIAMENTO SERVIÇOS	6	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33



3.15	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador intel Core i5 6200U 6ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15,6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A/C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 2 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 06 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDECIAAMENTO SERVIÇOS	4	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.16	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 8MB DRAM(7MB usuário disponível) 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Intercalado 2 de 5, UPC AE/2/5 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10, intercalaram 2 de 5 com uma soma módulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM- Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora. 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDECIAAMENTO VIP - A DEFINIR LOCAL DO CREDECIAAMENTO VIP	3	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.17	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + - 70º, ângulo de inclinação +- 60º Rotação +- 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Local: CREDECIAAMENTO VIP - A DEFINIR LOCAL DO CREDECIAAMENTO VIP	3	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.18	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador intel Core i5 6200U 6ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15,6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A/C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 2 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 06 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Local: CREDECIAAMENTO VIP - A DEFINIR LOCAL DO CREDECIAAMENTO VIP	3	unidade	22/03/2026	27/03/2026	6
3.19	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED indicador (Power / Ready) x 2, Button (Alimentação) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Intercalado 2 de 5, UPC AE/2/5 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma módulo 10, intercalaram 2 de 5 com uma soma módulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM - Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, axiCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora e 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Locais: SALA DE PRODUÇÃO	2	unidade	16/03/2026	27/03/2026	12
3.20	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: + - 70º, ângulo de inclinação +- 60º Rotação +- 180º - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Locais: SALA DE PRODUÇÃO	3	unidade	16/03/2026	27/03/2026	12
3.21	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador intel Core i5 6200U 6ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 – Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo Tipo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico – Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15,6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A/C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 2 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Locais: SALA DE PRODUÇÃO	3	unidade	16/03/2026	27/03/2026	12



3.22	Impressoras para etiquetas com as seguintes especificações: - Método de impressão: térmica direta / transferência térmica - Resolução de impressão: 203 dpi (8 pontos / mm) - Velocidade de impressão: de 2 a 3 ips (51 ~ 76 milímetros / s) - Comprimento máximo da impressão: 43 "(1092 milímetros) - Largura máxima de Impressão: 4,16 "(105mm) - Memória: 4MB Flash ROM (3MB de usuário disponível) - Tipo de processador: 32 bits do microprocessador RISC - Sensores: reflexivos - Operação Interface: LED Indicador (Power / Ready) x 1 - Interface de comunicação: Paralela Centronics, RS-232, USB (2.0) - Códigos de barras 1D: PPLA Código 39, Código 93, Código 128/subset A / B / C, Codabar, Intercalado 2 de 5, UPC A/EI/2/5 add-on, EAN-13 / 8, UCC / EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 de 5, Intercalado 2 de 5 com uma soma modulo 10, Intercalaram 2 de 5 com uma soma modulo 10 e barras de portador de envio, Código 128, UCC / EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen FIM - Códigos de barras 2D: PPLA, PDF-417, xCode, Data Matrix (ECC200 apenas), QR Code, código composto - Software: Edição Label driver do Windows (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, Argobar Pro - Tipo de suporte: Rolo de alimentação, corte, contínuo, tags sanfonada, ticket em papel térmico ou papel comum - Deve ter 2 rolos de ribbon em cada impressora e 5 rolos de etiqueta auto adesivo papel couche semi brilho tamanho 9x6. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Locais: CREDENCIAMENTO AEROPORTO	2	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
3.23	Leitor de Código de Barras PCTop 2D LCB2D-PR com QR control com as seguintes especificações: - Leitura diretamente no papel/monitor ou tela eletrônica - Processador: 32-bit ARM MCU - Velocidade de escaneamento: 300 escaneamentos por segundo - Sensor: Planar CMOS sensor - Capacidade de decodificação: Todos os códigos de barras padrão 1D e 2D - Ângulo de escaneamento: +- 70°, ângulo de inclinação +- 60° Rotação +- 180° - Tamanho: 170mm 97mm 68mm - Interfaces compatíveis: Padrão 2.0 USB - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora Locais: CREDENCIAMENTO AEROPORTO	2	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
3.24	Notebooks com as seguintes especificações: - Processador intel Core i5 6200U 6ª geração (até 2.8GHz) Cache 3MB. - Memória RAM 8 GB tipo DDR4 - Expansível até 12GB - HD 1 TB - Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 520 - Driver óptico - Leitor e gravador de CD/DVD - Tela LED 15.6 resolução HD 1366 x 768 - Bluetooth 4.1 - Wi-Fi Placa wireless 802.11 A C - Teclado numérico (numpad) incluso - Leitor de cartões SD 2 alto falantes de 1.5W com certificação Dolby Audio. - Conexões 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x RJ-45 e 1x porta Combo fone/microfone - Webcam 720P HD Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora - 02 Técnicos a disposição durante todo o período do evento, chegando sempre uma hora antes do início do evento e intercalando horários de almoço e lanche Locais: CREDENCIAMENTO AEROPORTO	2	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
3.25	Aparelhos Celulares (SMARTPHONES) com conexão Wi-fi de no mínimo 5 GHz; PADRÃO A/C. Sistema operacional Android 11 ou superior; Compatíveis com a tecnologia 4g ou superior; Memória interna de 32 gb ou superior; Memória ram: 3 gb ou superior; Tela: 4,7" ou superior; Processador: octa-core ou superior Acesso wi-fi (mínimo 5 ghz padrão ac); Câmera com leitor de qr code; Transferência de arquivos via bluetooth; Deverão possuir o certificado de homologação da Anatel. Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora	60	unidade	23/03/2026	27/03/2026	5
3.26	Tablet 32GB Wi-fi 4G Tela 9.7" Android Processador - Tamanho da tela: no mínimo 9.7" Resolução: no mínimo 2048 x 1536 pixels - Memória RAM: no mínimo 3GB - Armazenamento Interno: no mínimo 32GB - Armazenamento Adicional: slot do tipo SD ou micro SD, no mínimo 128 GB - Conectores: USB ou micro/minui USB, 3.5mm para fone de ouvido - Sensores de orientação, com no mínimo acelerômetro - Audio: com alto falante e microfone integrado - Comunicação: no mínimo sem fio (wifi) padrão 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, e Bluetooth 4.1 - Localização: GPS ou A-GPS ou Glonass - Câmera: traseira de no mínimo 8MP e frontal de no mínimo 2.1 MP. Certificação Anatel - Acessórios: no mínimo cabo USB e carregador de tomada. - Ter no mínimo backup de 10% para substituição na hora	35	unidade	23/03/2026	27/03/2026	5
4	FECHAMENTOS METÁLICOS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
4.1	Grade/Gradi de contenção ou barreira de contenção 1,20m altura x 2m largura - Peso: 9kg - Material: Estrutura metálica no tubo 1.2 ou 1.1/4 em aço carbono SAE 1010 galvanizado	150	metros	02/03/2026	02/04/2026	32
4.2	Tapume para fechamento de área 2,10m altura x 2m comprimento, modelo inter-travável, em estrutura de chapa metálica, acabamento superior sem ponteira, na cor preta.	200	metros	09/03/2026	28/03/2026	20
4.3	Grade/Gradi de contenção ou barreira de contenção 1,20m altura x 2m largura - Peso: 9kg - Material: Estrutura metálica no tubo 1.2 ou 1.1/4 em aço carbono SAE 1010 galvanizado	150	metros	16/03/2026	29/03/2026	14
4.4	Tapume para fechamento de área 2,10m altura x 2m comprimento, modelo inter-travável, em estrutura de chapa metálica, acabamento superior sem ponteira, na cor preta.	300	metros	17/03/2026	29/03/2026	13
4.5	Grade/Gradi de contenção ou barreira de contenção 1,20m altura x 2m largura - Peso: 9kg - Material: Estrutura metálica no tubo 1.2 ou 1.1/4 em aço carbono SAE 1010 galvanizado	716	metros	20/03/2026	29/03/2026	10
5	PAREDES ACÚSTICAS E ESTRUTURA PAREDE CENOGRÁFICA					
5.1	Fornecimento de parede acústica para o armazém A6 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazen A6 entre o espaço Press com Demo Stage (cfe 05_PLANTA DET PAREDE ACUSTICA_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 11/03/2026 e término da montagem dia 12/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026	136,75	m²	13/03/2026	28/03/2026	16
5.2	Fornecimento de parede acústica para o armazém A6 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazém A6 - Entre The Next Big Thing e Press . Parede acústica composta por estrutura em oclanome, painel acústico composto por 2 chapas de compensado de 10mm, núcleo em lã de rocha densidade 64, espessura de 50mm e acabamento externo em carpete na cor cinza. Início da montagem dia 15/03/2026 e término da montagem dia 15/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026.	21,76	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
5.3	Fornecimento de parede acústica para o armazém A5 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazém A5 entre Comer Stage e Speaker (cfe 05_PLANTA DET PAREDE ACUSTICA_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 09/03/2026 e término da montagem dia 10/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2024	136,75	m²	11/03/2026	28/03/2026	18
5.4	Fornecimento de parede acústica para o armazém A5 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazém A5 entre Growth Stage e RS Innovation (cfe 05_PLANTA DET PAREDE ACUSTICA_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 05/03/2026 e término da montagem dia 06/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026	136,75	m²	07/03/2026	28/03/2026	22



5.5	Fornecimento de parede acústica para o armazém A5 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazém A5 entre Vip Lounge e RS Innovation (cfe 06_PLANTA DET PAREDE ACUSTICA 02_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 07/03/2026 e término da montagem dia 08/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026	171,22	m²	09/03/2026	28/03/2026	20
5.6	Fornecimento de parede acústica para o armazém A3 considerando montagem e desmontagem - Localização: Armazém A3 entre Sala Multiuso e o Arena (cfe 07_PLANTA DET PAREDE ACUSTICA 03_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 16/03/2026 e término da montagem dia 17/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026	158,76	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
5.7	Parede cenográfica em estrutura em box truss, autoportante, com travamentos horizontais na estrutura das pontes rolantes do Armazém A5 (cfe 08_PLANTA DET PAREDE CENOGRAFICA_R00 e memorial descritivo em anexo) Início da montagem dia 13/03/2026 e término da montagem dia 14/03/2026. Desmontagem entre os dias 28/03/2026 e 03/04/2026	115,8	m²	15/03/2026	28/03/2026	14
6	TAPUMES DE MADEIRA - Entregues e operantes para a produção do evento no dia 21/03/2026					
6.1	TAPUME ACUSTICO COMPOSTO POR ESTRUTURA DE MADEIRA, LÂ DE ROCHA DENSIDADE 64, e=50mm. REVESTIDO POR AMBOS OS LADOS COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO NATURAL FENOLICO 10mm. (cfe. 06_PLANTA TAPUME ACUSTICO GERADORES e memorial descritivo em anexo). Subestação 01	78	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
6.2	TAPUME ACUSTICO COMPOSTO POR ESTRUTURA DE MADEIRA, LÂ DE ROCHA DENSIDADE 64, e=50mm. REVESTIDO POR AMBOS OS LADOS COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO NATURAL FENOLICO 10mm. (cfe. 06_PLANTA TAPUME ACUSTICO GERADORES e memorial descritivo em anexo). Subestação 02	84	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
6.3	TAPUME ACUSTICO COMPOSTO POR ESTRUTURA DE MADEIRA, LÂ DE ROCHA DENSIDADE 64, e=50mm. REVESTIDO POR AMBOS OS LADOS COM CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO NATURAL FENOLICO 10mm. (cfe. 06_PLANTA TAPUME ACUSTICO GERADORES e memorial descritivo em anexo). Subestação 03	102	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
7	LYCRAS E CORTINAS - Lycras devem estar prontas no dia 21/03/2026 e cortinas devem estar prontas no dia 23/03/2026					
7.1	Lycra - 91% poliéster 9% elastano 1,60m instrução conservação IH2C3 C4A5B6E7A I Cor 310. Ou Tecidos Oxford - 100% poliéster 1,47 instrução conservação I Cor 310. Prever fixação em cabo de aço na parte superior (7 metros de altura x 20 metros de largura) e fixação no piso. O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Armazém A3 entre Sala Multiuso e Banheiro	140	m²	21/03/2026	28/03/2026	8
7.2	Lycra - 91% poliéster 9% elastano 1,60m instrução conservação IH2C3 C4A5B6E7A I Cor 310. Ou Tecidos Oxford - 100% poliéster 1,47 instrução conservação I Cor 310. Prever fixação em cabo de aço na parte superior (7 metros de altura x 20 metros de largura) e fixação no piso. O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Armazém A5 entre Speaker e Growth	140	m²	21/03/2026	28/03/2026	8
7.3	Lycra - 91% poliéster 9% elastano 1,60m instrução conservação IH2C3 C4A5B6E7A I Cor 310. Ou Tecidos Oxford - 100% poliéster 1,47 instrução conservação I Cor 310. Prever fixação em ocanome (7 metros de altura x 20 largura). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: na parede do banheiro armazém A4	140	m²	21/03/2026	28/03/2026	8
7.4	Lycra - 91% poliéster 9% elastano 1,60m instrução conservação IH2C3 C4A5B6E7A I Cor 310. Ou Tecidos Oxford - 100% poliéster 1,47 instrução conservação I Cor 310. Prever fixação em ocanome (7 metros de altura x 20 largura). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: na parede entre o Demo Stage e o banheiro armazém A6	140	m²	21/03/2026	28/03/2026	8
7.5	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entradas no The Next Big Thing, Armazém A6	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.6	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entrada Demo Stage, Armazém A6	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.7	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entrada do Corner Stage, Armazém A5	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.8	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entrada do Growth Stage, Armazém A5	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.9	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entradas do Vip Lounge, Armazém A5	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.10	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entradas no Arena Stage, Armazém A3	3	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.11	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entrada da Sala Multiuso, Armazém A3	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
7.12	Cortina - Fornecimento e instalação de cortinado em Tecidos Oxford - 100% poliéster na cor preta com abertura central (prever transpasse na medida de 50cm). Cortina para fechamento do portão de acesso ao Armazém (vão de 4,2x4,3m). O tecido deve ter o certificado que contém o produto antichamas shx9020. Local: Entrada do Camarim, Armazém A3	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
8	PISOS E RAMPAS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					1
8.1	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). FOOD COURT 4 - Dever ser entregue pronto dia 13/03/2026	355	m²	12/03/2026	28/03/2026	17



8.2	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base) - LOCAL: ARMAZÉM A6, EM FRENTE AO THE NEXT BIG THING, PREFEITURA, PRESS, E DEMO STAGE. Dever ser entregue pronto dia 08/03/2026	370	m²	07/03/2026	29/03/2026	23
8.3	Piso em compensado naval com quadro metálico, base feita com estrutura tubular metálica, Aço ASTM A36, revestido com uma chapa adicional de compensado 10 mm e (considerar nivelamento de até 40 cm) . Instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. CREDECIMENTAMENTO SERVIÇO - Dever ser entregue pronto dia 02/03/2026	110	m²	02/03/2026	03/04/2026	33
8.4	Piso em compensado naval com quadro metálico, base feita com estrutura tubular metálica, Aço ASTM A36, revestido com uma chapa adicional de compensado 10 mm e (considerar nivelamento de até 40 cm) . Instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante em 200m² no espaço do refatório de serviço. TENDAS DE APOIO (DEPÓSITO A&B, BOMBEIRO/SEG., CARREGADORES, LIMPEZA, REF. SERVIÇO, RECEPCIONISTA, CENOGRAFIA, SANITÁRIOS SERVIÇO. Dever ser entregue pronto dia 04/03/2026	750	m²	03/03/2026	28/03/2026	26
8.5	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO A6 - Dever ser entregue pronto dia 04/03/2026	120	m²	06/03/2026	29/03/2026	24
8.6	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 2 rampas de desnível, uma de 1 metro e outra de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO A5 - Dever ser entregue pronto dia 07/03/2026	120	m²	07/03/2026	29/03/2026	23
8.7	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO RS INNOVATION + BANHEIRO VIP LOUNGE Dever ser entregue pronto dia 08/03/2026	115	m²	08/03/2026	29/03/2026	22
8.8	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. PRODUÇÃO Dever ser entregue pronto dia 09/03/2026	350	m²	03/03/2026	29/03/2026	27
8.9	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO A4 - Dever ser entregue pronto dia 09/03/2026	160	m²	09/03/2026	29/03/2026	21
8.10	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO A3 Dever ser entregue pronto dia 10/03/2026	120	m²	10/03/2026	29/03/2026	20
8.11	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. BANHEIRO MAUA Dever ser entregue pronto dia 13/03/2026	70	m²	13/03/2026	29/03/2026	17
8.12	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 escada de um metro de largura para desnível de 30 cm, conforme indicado na planta específica de pisos. COZINHA MAUA Dever ser entregue pronto dia 13/03/2026	100	m²	13/03/2026	29/03/2026	17



8.13	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). CREDENCIAMENTO GERAL - Dever ser entregue pronto dia 19/03/2026	650	m²	18/03/2026	29/03/2026	12
8.14	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. PHOTO CALL, LOCKERS, LOJINHA + VIP MEETING - Dever ser entregue pronto dia 17/03/2026	685	m²	15/03/2026	28/03/2026	14
8.15	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). BIKE ACESSIBILIDADE - Dever ser entregue pronto dia 23/03/2026	50	m²	23/03/2026	28/03/2026	6
8.16	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis a altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. REFETÓRIO DE PRODUÇÃO - Dever ser entregue pronto dia 07/03/2026	400	m²	03/03/2026	28/03/2026	26
8.17	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 4 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ARMAZÉM A5, EM FRENTE A CORNER STAGE, SPEAKER, GROWTH STAGE, Vip LOUNGE, RS INNOVATION - Dever ser entregue pronto dia 11/03/2026	635	m²	09/03/2026	29/03/2026	21
8.18	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 3 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ARMAZÉM A4, EM FRENTE AO MARKET PLACE - Dever ser entregue pronto dia 15/03/2026	700	m²	13/03/2026	29/03/2026	17
8.19	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 2 - Dever ser entregue pronto dia 12/03/2026	360	m²	11/03/2026	29/03/2026	19
8.20	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 3 E ACESSO ARENA STAGE - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	990	m²	15/03/2026	29/03/2026	15
8.21	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 1 - Dever ser entregue pronto dia 08/03/2026	320	m²	07/03/2026	29/03/2026	23
8.22	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. EXPLORER STAGE E ACESSO - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	755	m²	18/03/2026	29/03/2026	12
8.23	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. CREDENCIAMENTO VIP - Dever ser entregue pronto dia 19/03/2026	60	m²	19/03/2026	29/03/2026	11
8.24	Piso em compensado naval com quadro metálico, base feita com estrutura tubular metálica, Aço ASTM A36, revestido com uma chapa adicional de compensado 10 mm e (considerar nivelamento de até 40 cm) . Instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. PRODUÇÃO MAUÁ - Deve ser entregue pronto dia 19/03/2026	130	m²	19/03/2026	29/03/2026	11
8.25	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. MEETING AREA SUNSET - Dever ser entregue pronto dia 21/03/2026	80	m²	21/03/2026	29/03/2026	9
8.26	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis a altura necessária e com até 0,60m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. CAMARIM ARENA - Dever ser entregue pronto dia 21/03/2026	150	m²	21/03/2026	29/03/2026	9
8.27	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis a altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m e 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. PODCAST + SALA DE REUNIÕES - Dever ser entregue pronto dia 17/03/2026	150	m²	21/03/2026	29/03/2026	9
8.28	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ACESSO CREDENCIAMENTO - CADEIRANTE - Dever ser entregue pronto dia 22/03/2026	60	m²	23/03/2026	29/03/2026	7
8.29	Rampa em estrutura tubular coberta com chapas de compensado de 20mm, de 30m de largura e 4m de comprimento, para desnível de até 40cm, com guarda-corpo e corrimãos, conforme Resolução 11 do Corpo de Bombeiros RS e NBR-9050. ENTRADA DO EVENTO MARKETPLACE - Dever ser entregue pronto dia 22/03/2026	1	unidade	23/03/2026	29/03/2026	7
9	TENDAS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					



9.1	Tenda 15,20x8,60 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS) PODCAST E SALA DE REUNIÕES Dever ser entregue pronto dia 21/03/2026	130	m²	21/03/2026	28/03/2026	8
9.2	Tenda 10,90x10,10 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). CREDENCIAMENTO SERVIÇO Dever ser entregue pronto dia 02/03/2026	110	m²	02/03/2026	03/04/2026	33
9.3	Tenda tipo pavilhão dimensões 10 m x 7,5 m, pé-direito 4 m, modulação de pórticos 5 m; estrutura em aço galvanizado a fogo conforme NBR 6323; cobertura e fechamentos laterais em lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, cor branca, blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível; trilhos de fixação tipo Keder em alumínio extrudado 6063-T6 anodizado, compatível com cordão Ø7-10 mm, fixação M8 a cada ≤250 mm, com terminais, canalatas e vedação contínua; montagem conforme NBR 6123, NBR 14762 e NBR 8800. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). TENDAS DE APOIO SERVIÇOS (DEPÓSITO A&B, BOMBEIRO/SEG, CARREGADORES, LIMPEZA, RECEPCIONISTA, REF. SERVIÇO, CENOGRAFIA, SANITÁRIOS SERVIÇO) Dever ser entregue pronto dia 03/03/2026	1	unidade	03/03/2026	28/03/2026	26
9.4	Tenda tipo pavilhão dimensões 10 m x 7,5 m, pé-direito 4 m, modulação de pórticos 5 m; estrutura em aço galvanizado a fogo conforme NBR 6323; cobertura e fechamentos laterais em lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, cor branca, blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível; trilhos de fixação tipo Keder em alumínio extrudado 6063-T6 anodizado, compatível com cordão Ø7-10 mm, fixação M8 a cada ≤250 mm, com terminais, canalatas e vedação contínua; montagem conforme NBR 6123, NBR 14762 e NBR 8800. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). PRODUÇÃO E REFEITÓRIO DE PRODUÇÃO - Dever ser entregue pronto dia 06/03/2026	1	unidade	03/03/2026	28/03/2026	26
9.5	Tenda 3x3 tipo piramidal com 3,0 de pé-direito. Estrutura em aço ASTM A36, galvanizado, ou alumínio de liga estrutural, com calhas para escoamento d'água feitas com perfil U treliçado. A sustentação da lona deve ser em tubos de aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural. Pilares de tubos metálicos, aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural e pintura com tratamento antiferrugem e tinta industrial. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, com blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e auto extingüível. - Encaixe de canalatas para vedação total e sistema de calhas para coleta de água nas interligações. - 4 fechamentos laterais 3,5x5, em lona branca - ESTACIONAMENTO Dever ser entregue pronto dia 03/03/2026	2	unidade	03/03/2026	31/03/2026	29
9.6	Tenda 8,60x41,85 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - FOOD COURT 4 Dever ser entregue pronto dia 12/03/2026	360	m²	11/03/2026	28/03/2026	18
9.7	Tenda 8,60x75 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - LOJA, VIP MEETING, COZINHA E BANHEIRO MAUA Dever ser entregue pronto dia 15/03/2026	645	m²	13/03/2026	28/03/2026	16
9.8	Tenda 6,0x91,70 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS) - CREDENCIAMENTO, PHOTOCALL, LOCKERS Dever ser entregue pronto dia 17/03/2026	788,6	m²	15/03/2026	28/03/2026	14
9.9	Tenda 27,20x23,20 estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - LOCAL: FOOD COURT 3. Deve ser entregue pronto em 16/03/2026	631,01	m²	14/03/2026	28/03/2026	15



9.10	Tenda 102,7X7,5 m estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em uma água, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. - LOCAL: ARMAZÉM A5, EM FRENTE AO CORNER, SPEAKERS, GROWTH, RS, Vip E BANHEIRO. Deve ser entregue pronto em 10/03/2026	770,25	m²	08/03/2026	28/03/2026	21
9.11	Tenda 10x5 tipo piramidal com 3,5m ou 4,5m de pé-direito. Estrutura em aço ASTM A36, galvanizado, ou alumínio de liga estrutural, com calhas para escoamento d'água feitas com perfil U treliçado. A Sustentação da lona deve ser em tubos de aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural. Pilares de tubos metálicos, aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural e pintura com tratamento antiferrugem e tinta industrial. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, com blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e auto extingüível. - Encaixe de canaletas para vedação total e sistema de calhas para coleta de água nas interligações. - 2 Fechamentos laterais 3,5x5 e 1 fechamento lateral 3,5x10, em lonas brancas - BIKE ACESSIBILIDADE. Deve ser entregue pronto dia 23/03/2026	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
9.12	Tenda 15,90x15,36 estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - LOCAL: FOOD COURT 2. Deve ser entregue pronto em 11/03/2026	244,22	m²	10/03/2026	28/03/2026	19
9.13	Tenda 100,80X7,50 estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em uma água, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. - LOCAL: ARMAZÉM A4, EM FRENTE AO MARKET PLACE E BANHEIRO A4. Deve ser entregue pronto em 14/03/2026	756	m²	12/03/2026	28/03/2026	17
9.14	Tenda 7,50x56,75 m estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em uma água, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. - LOCAL: ARMAZÉM A6, EM FRENTE AO THE NEXT BIG THING, PREFEITURA, PRESS, DEMO STAGE E BANHEIRO A6. Deve ser entregue pronto em 06/03/2026	425,62	m²	05/03/2026	28/03/2026	24
9.15	Tenda 15,90x12,5 m estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - LOCAL: FOOD COURT 1. Deve ser entregue pronto em 07/03/2026.	198,75	m²	06/03/2026	28/03/2026	23
9.16	Tenda 41,8X8,60 estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em uma água, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2025. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. - LOCAL: ARMAZÉM A3, EM FRENTE BANHEIRO A3, SALA MULTIUSO E ACESSO A ARENA STAGE. Deve ser entregue pronto em 17/03/2026.	359,48	m²	17/3/26/03/2026	28/03/2026	#VALORI
9.17	Tenda 10x10 tipo piramidal com 3,5m ou 4,5m de pé-direito. Estrutura em aço ASTM A36, galvanizado, ou alumínio de liga estrutural, com calhas para escoamento d'água feitas com perfil U treliçado. A Sustentação da lona deve ser em tubos de aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural. Pilares de tubos metálicos, aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural e pintura com tratamento antiferrugem e tinta industrial. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, com blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e auto extingüível. - Encaixe de canaletas para vedação total e sistema de calhas para coleta de água nas interligações. - 8 fechamentos laterais 3,5x10, em lonas brancas - SINALIZAÇÃO/DEPÓSITO/MULTIMIDIA. Deve ser entregue pronto dia 17/03/2026	3	unidade	17/03/2026	28/03/2026	12
9.18	Tenda 41,832x 8,84 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15° de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em último estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em políester/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - EXPLORE STAGE. Deve ser entregue pronto dia 19/03/2026	368,8	m²	18/03/2026	28/03/2026	11



9.19	Tenda 8,9x8,6 estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m (prever desnível de até 0,5m), conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em poliéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS) - LOCAL: MEETING AREA SUNSET. Deve ser entregue pronto em 87/03/2021	76,4	m²	18/01/1900	28/03/2026	46092
9.20	Tenda 22x8,6 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em poliéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). PRODUÇÃO 2 E CREDENCIAMENTO VIP. Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	189,2	m²	18/03/2026	28/03/2026	11
9.21	Tenda 16,92x 8,84 metros estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas treliças da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA_GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em poliéster/PVC de alta resistência e autoextinguível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). CAMARIM ARENA Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	149,6	m²	17/03/2026	28/03/2026	12
9.22	Tenda 3X3 tipo piramidal com 3m de pé-direito. Estrutura em aço ASTM A36, galvanizado, ou alumínio de liga estrutural, com calhas para escoamento d'água feitas com perfil U treliçado. A Sustentação da lona deve ser em tubos de aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural. Pilares de tubos metálicos, aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural e pintura com tratamento antiferrugem e tinta industrial. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branco, com blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com antifúngos, antimofos e proteção IV e UV, confeccionada em poliéster/PVC de alta resistência e auto extingüível. - Encaixe de canaletas para vedação total e sistema de calhas para coleta de água nas interligações. - 8 fechamentos laterais 3,5x5; em lona branca - ESTACIONAMENTO Dever ser entregue pronto dia 23/03/2026	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
10.1	Para mitigação de risco em épocas de tempestade: cartazes de 15cm x 30cm orientando não permanecer na interpênie e procurar abrigo em caso de tempestade elétrica.	40	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.2	Retirada de 500 metros de cabo de alumínio externo nos armazens A6, A5, A4, A3 e setor da "produção", para garantir a segurança durante as montagens exteriores de tendas e outras estruturas. Este ITEM DEVE SER EXECUTADO ANTES DO INÍCIO DAS MONTAGENS EXTERNAS.	1	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.3	Conexão da iluminação de emergência interna dos armazens A6, A5, A4 e A3 na alimentação fornecida pelos quadros internos dos armazéns, proveniente da CEEE Equatorial. Uma alimentação diferente interna para cada armazem, de acordo com desenho.	4	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.4	Rede Elétrica de Distribuição da Energia da Concessionária. Deve ser entregue pronto no dia 03/03/2026					
10.5	Coleta, retirada e instalação de cabeamento e elementos do quadro de medição: O quadro de medição será fornecido pelo South Summit. Será necessário o transporte para coleta e para devolução desde o depósito do evento, bem como a instalação e desinstalação de componentes e cabos. A instalação deverá ser feita no Poste CEEE entre o A4 e A5 na rua do lado do muro da Mauá. Os materiais devem ser coletados no endereço que será indicado pelo contratante, dentro da cidade de Porto Alegre, e levado até o local da instalação, e deve ser transportado em um veículo de carga leve. Deverá ser entregue e em funcionamento no dia 02/03/2026 e desinstalado e entregue no mesmo local da coleta no dia 02/03/2026. Deverá ser construída ou reparada uma mureta de alvenaria pela contratada, tal como solicitado na norma técnica da Equatorial, caso a mureta existente tenha sido danificada.	1	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.6	Autotransformador elevador: TR 3 A energia proveniente da CEEE em 220/127V e transformada a 380/220V por meio de um autotransformador elevador trifásico de 200 KVA, tipo seco, com caixa externa protetora metálica contra choques acidentais. Entregue e em funcionamento no dia 02/03/2026	1	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.7	Quadro chave reversora: a energia da CEEE e do gerador da subestação 2, ingressam em quadro com chave reversora trifásica de 400 amperes, que permite selecionar manualmente ou automaticamente a fonte de alimentação escolhida para este circuito. Entregue e em funcionamento no dia 02/03/2026	1	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33
10.8	10 QUADRO TIPO 9: QD133 QD135 QD136 QD138 QD140 QD141 QD143 QD145 QD147 QD149	10	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.1	Caixa com porta, de aço pintado ou polícarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.2	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.3	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	6	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.4	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	6	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.5	Tomadas NBR 14136 10 A, macho	6	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.8.6	Tomadas NBR 14136 10 A, fêmea	6	unidade	02/03/2026	28/03/2026	33
10.9	9 QUADRO TIPO 11: QD132 QD134 QD137 QD139 QD142 QD144 QD146 QD148	9	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27



10.9.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.2	Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.3	Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.4	Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.5	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	2	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.6	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	2	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.7	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	9	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.8	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	9	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.9	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	3	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.10	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	3	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.11	Tomadas NBR 14136 20 A macho	2	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.12	Tomadas NBR 14136 20 A fêmea	2	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.13	Tomadas NBR 14136 10 A macho	9	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.14	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	9	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.15	Cabeamento					
10.9.15.1	Cabo de cobre 3x2,5 mm2 PP isolado em PVC	2545	metros	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.15.2	Cabo de cobre 5x35 mm2 PP isolado em PVC	760	metros	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.15.3	Cabo de cobre EPR de 120 mm2, em lances de 25 metros, com terminações em olhal.	2647	metros	02/03/2026	28/03/2026	27
10.9.16	Depositos metálicos de 1000 litros para óleo diesel, distribuídos de acordo planta do evento. NÃO SERÁ ACEITO TANQUE MAIOR POR PROBLEMAS DE ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO DO EVENTO. Junto com os depósitos devem ser fornecidos 4 kits de bombas e mangueiras para abastecimento dos geradores, com motor de 12 volts de corrente contínua.	22	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.9.17	Cartazes adesivos para identificação dos quadros elétricos tamanho 20cm x 20cm	110	conjunto	23/03/2026	03/04/2026	33
10.9.18	Sistema de aterramento geral do evento: 380 metros de cabo de cobre de 70 mm2 para interligação de estruturas de armazéns A3, A4, A5 e A6, e, que atuará como aterramento geral do evento através das 144 fundações. 16 grampos para fixação por pressão nas estruturas do cabo de 70 mm2. As tendas, containers, torres e toda outra e qualquer estrutura metálicas deverão estar eletricamente ligadas a este sistema de aterramento. Entregue e em funcionamento no dia 02/03/2026	1	sistema	02/03/2026	03/04/2026	33
10.10	Subestação 1 Grupo 1 (serviços) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					1
10.10.1	Geradores COMPATÍVEIS AO USO DE BIODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 550 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios) com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2	9 QUADRO TIPO 2: QD1171-QD1172-QD1173-QD1174-QD1181-QD1182-QD1183-QD1184-QD1191					
10.10.2.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 63 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 63 A tripolar	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.3	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.4	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.5	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico	27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.6	Disjuntor residual DR 32 A bipolar	27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.7	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	81	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.8	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	81	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)	27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)	27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	81	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.2.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	81	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3	3 QUADRO TIPO 3: QD117-QD118-QD119					
10.10.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.10.3.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar	3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.3	Conectores Camlock macho de 400 A	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.6	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.8	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.9	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.10	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.11	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.12	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.3.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.4	4 QUADRO TIPO 8: QD111-QD113-QD115-QD1110 Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 3 cabos de 120 mm ² na entrada e 3 cabos de 120 mm ² na saída.	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.4.1						
10.10.4.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5	1 QUADRO TIPO 9: QD11711 Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5.1						
10.10.5.2	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5.3	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5.4	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5.5	Tomadas NBR 14136 10 A macho	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.5.6	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6	10 QUADRO TIPO 10: QD11712-QD11713-QD11731-QD11732-QD11733-QD11812-QD11813-QD11814-QD11815-QD11816 Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.1						
10.10.6.2	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico	10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.3	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.4	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.5	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	60	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.6	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	60	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.7	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.8	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.9	Tomadas NBR 14136 20 A macho	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.10	Tomadas NBR 14136 20 A fêmea	30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.11	Tomadas NBR 14136 10 A macho	60	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.6.12	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	60	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7	1 QUADRO TIPO 11: QD11811 Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.1						
10.10.7.2	Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.3	Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.4	Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.5	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.6	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.7	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.8	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.9	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.10.7.10	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.11	Tomadas NBR 14136 20 A macho		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.12	Tomadas NBR 14136 20 A fêmea		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.13	Tomadas NBR 14136 10 A macho		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.7.14	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8	3 QUADRO TIPO 12: QD112-QD114-QD-116						
10.10.8.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Powerlock ou IEC60309		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.3	Conectores Powerlock macho de 400 A		30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.4	Conectores Powerlock fêmea de 400 A		30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.6	Dijuntor residual DR 63 A tetrapolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.8	Dijuntor residual DR 32 A tetrapolar		27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.8.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		27	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.10.9	Transformador TR1 200KVA trifásico, 380 volts fase-fase, para 220volts fase, fase (380 a 220) seco, carenado, apto para serviço ao tempo, com entrada e borneiras protegidas. (barco) Entregue e em funcionamento no dia 23/03/2026		1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
10.11	Subestação 1 Grupo 2 (técnica) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo						
10.11.1	Geradores COMPATIVAIS A USO DE BIODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 260 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triangulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.11.2	3 QUADRO TIPO 8: QD121-QD122-QD123						
10.11.2.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para ate 3 cabos de 120 mm2 na entrada e 3 cabos de 120 mm2 na saída.		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.11.2.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.11.3	4 CAIXAS DE CONEXÃO DE 400 AMPERES PARA 6 CABOS DE BITOLAS VARIADAS 121A-121B-122A-122B						
10.11.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para ate 6 cabos de diferentes bitolas.		4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.11.4	Transformador isolador TR4 200 KVA e TR5 200KVA trifásicos, 380 volts fase-fase, para 220volts fase fase (380 a 220) seco, carenados, aptos para serviço ao tempo, com entrada e borneiras protegidas. (TNBT + Demo) Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12	Subestação 2 Grupo 1 (serviço) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo						
10.12.1	Geradores COMPATIVAIS AO USO DE BIODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 550 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triangulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026		4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2	7 QUADRO TIPO 2: QD2161-QD2162-QD2165-QD2166-QD2167-QD2168-QD21519						
10.12.2.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 63 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309		7	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 63 A tripolar		7	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.3	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.4	Dijuntor residual DR 32 A tetrapolar		14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.5	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico		21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.6	Dijuntor residual DR 32 A bipolar		21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.7	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico		63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.8	Dijuntor residual DR 16 A bipolar		63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.12.2.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)	21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)	21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.2.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3	2 QUADRO TIPO 3: QD216-QD2151					
10.12.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.3	Conectores Camlock macho de 400 A	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.6	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.8	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.9	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.10	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.11	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.12	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.3.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.4	5 QUADRO TIPO 8: QD211-QD213-QD213B-QD215-QD217					
10.12.4.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 3 cabos de 120 mm2 na entrada e 3 cabos de 120 mm2 na saída.	5	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.4.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar	5	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5	2 QUADRO TIPO 9: QD21511-QD21513					
10.12.5.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5.2	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5.3	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5.4	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5.5	Tomadas NBR 14136 10 A macho	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.5.6	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6	7 QUADRO TIPO 11: QD2163-QD2164-QD21512-QD21514-QD21515-QD21516-QD21517					
10.12.6.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	7	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.2	Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	7	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.3	Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	7	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.4	Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.5	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.6	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.7	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.8	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.9	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	21	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.10	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.11	Tomadas NBR 14136 20 A macho	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.12	Tomadas NBR 14136 20 A fêmea	14	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.12.6.13	Tomadas NBR 14136 10 A. macho		63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.6.14	Tomadas NBR 14136 10 A. fêmea		63	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7	2 QUADRO TIPO 12: QD212-QD214						
10.12.7.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Powerlock ou IEC60309		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.3	Conectores Powerlock macho de 400 A		20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.4	Conectores Powerlock fêmea de 400 A		20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar		8	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.6	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar		8	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.8	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		8	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		8	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.12.7.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13	Subestação 3 Grupo 1 (serviço) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo						
10.13.1	Geradores COMPATIVIS AO USO DE BIODIESEL: : geradores trifásicos com motor diesel de 550 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026		5	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2	1 QUADRO TIPO 1 QD315						
10.13.2.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309		1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar		1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.3	Conectores Camlock macho de 400 A		10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A		10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.5	Disjuntor termomagnético 150 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.6	Disjuntor termomagnético 125 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.7	Disjuntor residual DR 125 A tetrapolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.8	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.9	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.10	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.11	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.12	Conector Camlock macho 150 A		10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.13	Conector Camlock fêmea 150 A		10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.14	Conector IEC 60309 macho 125 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.15	Conector IEC 60309 fêmea 125 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.16	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.17	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.18	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.2.19	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3	6 QUADRO TIPO 2: QD3183-QD3185-QD3184-QD3186-QD3188-QD3191						
10.13.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 63 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309		6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 63 A tripolar		6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.3	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.4	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.5	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.6	Disjuntor residual DR 32 A bipolar		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.7	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico		54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.8	Disjuntor residual DR 16 A bipolar		54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13

10.13.3.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)		18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)		54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.3.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)		54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4	2 QUADRO TIPO 3: QD318-QD319						
10.13.4.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O lamarinho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar		2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.3	Conectores Camlock macho de 400 A		20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A		20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.6	Dijuntor residual DR 63 A tetrapolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.8	Dijuntor residual DR 32 A tetrapolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.9	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.10	Dijuntor residual DR 16 A bipolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.11	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.12	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.4.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5	3 QUADRO TIPO 4: QD3171-QD3172-QD3173						
10.13.5.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O lamarinho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.3	Conectores Camlock macho de 400 A		30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A		30	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.5	Disjuntor termomagnético 125 A tripolar		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.6	Dijuntor residual DR 125 A tetrapolar		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.7	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.8	Dijuntor residual DR 63 A tetrapolar		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.9	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.10	Dijuntor residual DR 32 A tetrapolar		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.11	Conector IEC 60309 macho 125 A (5 pinos: 3F+N+T)		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.12	Conector IEC 60309 fêmea 125 A (5 pinos: 3F+N+T)		3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.13	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.14	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)		9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.5.15	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)		12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.13.7.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 3 cabos de 120 mm ² na entrada e 3 cabos de 120 mm ² na saída.	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.7.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8	12 QUADRO TIPO 11: QD3195-QD3196-QD3197-QD3198-QD3199-QD3187-QD3189-QD3192-QD3194-QD3182-QD3193					
10.13.8.1	Caixa com porta, de aço pintado ou polícarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.2	Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.3	Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.4	Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.5	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	24	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.6	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	24	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.7	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	108	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.8	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	108	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.9	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	36	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.10	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	36	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.11	Tomadas NBR 14136 20 A, fêmea	24	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.12	Tomadas NBR 14136 20 A, macho	24	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.13	Tomadas NBR 14136 10 A, macho	108	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.8.14	Tomadas NBR 14136 10 A, fêmea	108	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9	1 QUADRO TIPO 12: QD312					
10.13.9.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Powerlock ou IEC60309	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.3	Conectores Powerlock macho de 400 A	10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.4	Conectores Powerlock fêmea de 400 A	10	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.6	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.8	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.9.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	9	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.13.10	Transformador: TR 2, 75KVA trifásico, 380 volts fase-fase, para 220volts fase fase (380 a 220) seco, carenado, apto para serviço ao tempo, com entrada e borneiras protegidas. (BARCOS) Entregue e em funcionamento no dia 24/03/2026	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	13
10.14	Subestação 3 Grupo 2 (técnica) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
10.14.1	Geradores COMPATIVÉIS AO USO DE BIODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 260 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	3	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.14.2	2 QUADRO TIPO 8: QD321-QD322					
10.14.2.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 3 cabos de 120 mm ² na entrada e 3 cabos de 120 mm ² na saída.	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.14.2.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.14.3	2 CAIXAS DE CONEXÃO DE 400 AMPERES PARA 6 CABOS DE BITOLAS VARIADAS 321A-321B					
10.14.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 6 cabos de diferentes bitolas.	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.14.4	Transformador isolador TR6 200 KVA e TR7 25KVA trifásicos, 380 volts fase-fase, para 220volts fase fase (380 a 220) seco, carenados, aptos para serviço ao tempo, com entrada e borneiras protegidas. (TNBT + Demo) Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10.15	Subestação 4 Grupo 1 (serviço) - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
10.15.1	Geradores COMPATÍVEIS AO USO DE BODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 550 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derrames. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.2	Geradores COMPATÍVEIS AO USO DE BODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 115 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carenados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derrames. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	1	unidade	02/03/2026	28/03/2026	24
10.15.3	6 QUADRO TIPO 2: QD4121-QD4122-QD4131-QD4132-QD4134-QD4136					
10.15.3.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 63 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 63 A tripolar	6	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.3	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.4	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.5	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.6	Disjuntor residual DR 32 A bipolar	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.7	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.8	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.9	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.10	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.11	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.12	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)	18	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.3.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	54	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4	2 QUADRO TIPO 3: QD412-QD413					
10.15.4.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.2	Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar	2	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.3	Conectores Camlock macho de 400 A	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.4	Conectores Camlock fêmea de 400 A	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.5	Disjuntor termomagnético 63 A tripolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.6	Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.7	Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.8	Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.9	Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.10	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.11	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.12	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.4.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	12	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.5	1 QUADRO TIPO 6: QD411					
10.15.5.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.5.2	Disjuntor termomagnético 400 A tripolar	1	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.5.3	Disjuntor termomagnético 125 A tripolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.5.4	Disjuntor residual DR 125 A tetrapolar	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.15.5.5	Conector POWER LOCK macho 160 A	20	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13



10-17.9	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 1 A6)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.10	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 10)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.11	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 11)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.12	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 12 A6)	25	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.13	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 13 A6)	25	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.14	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 2 A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.15	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 3 A6)	25	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.16	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 4 A6)	25	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.17	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 5 A6)	25	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.18	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 6 A4)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.19	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 7 A4)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.20	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 8 A4)	30	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.21	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação 9)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.22	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (ativação RBS A4)	30	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.23	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros A3)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.24	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.25	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.26	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros vip lounge A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.27	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros mauá A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.28	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (banheiros RS Innovation A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	9
10-17.29	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (Vip lounge A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	8
10-17.30	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cabines A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	6
10-17.31	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	12
10-17.32	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cafeteria A6)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	6
10-17.33	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (carnatins)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.34	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (corner stage A5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.35	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cozinha lounge vip A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.36	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cozinha food court 2)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.37	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cozinha food court 3)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.38	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cozinha restaurante)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.39	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (cozinhas food court 1)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.40	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (credenciamento geral)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.41	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (demo stage e rampa A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.42	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (vip lounge A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.43	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (explorer stage house mix)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.44	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (explorer stage palco)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.45	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (explorer stage tendas)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.46	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (food court 2)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.47	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (food court 3)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.48	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (grades lado Gualba)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	5
10-17.49	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (grades lado Mauá)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	5
10-17.50	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (grades saídas gualba)	40	metros	02/03/2026	28/03/2026	5
10-17.51	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (grades saídas gualba)	50	metros	02/03/2026	28/03/2026	5
10-17.52	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (growth stage A5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.53	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (guarda corpo Gualba)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	5
10-17.54	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (house mix arena)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.55	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (house mix corner stage A5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.56	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (house mix demo stage A6)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.57	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (house mix growth stage A5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.58	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (house mix palco A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.59	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (instagramável)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.60	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lockers A5)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.61	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lockers A5)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.62	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lounge 1)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.63	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lounge 2)	12	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.64	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lounge 3)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.65	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lounge 4)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.66	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (lounge 5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.67	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (maleiro A5)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10-17.68	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (octanorme credenciamento serviços)	20	metros	02/03/2026	03/04/2026	33



10.17.69	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (octanorme refelório produção)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.70	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (palco e rampa arena)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.71	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (photocall A5)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.72	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (pitch jornalistas)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.73	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (pôrtico entrada A6)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.74	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (prefeitura A6)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.75	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (press conference A6)	12	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.76	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (press octanorme A6)	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.77	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (produção banheiro)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.78	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (produção octanorme)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.79	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (produção tendas)	30	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.80	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (restaurante)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.81	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (RS innovation A5)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.82	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (speaker area A5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.83	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda bombeiros)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.84	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda carregadores)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.85	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda credenciamento serviços)	30	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.86	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda credenciamento vip)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.87	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda depósito A&B)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.88	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda do banheiro)	5	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.89	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda entrada 5x5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.90	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda grupo forte)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.91	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda limpeza)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.92	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda refelório serviços)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.93	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda refelório serviços)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.94	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tenda sanitários)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.95	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tendas food court 1)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.96	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tendas refelório produção)	30	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.97	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (tendas sinalização)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.98	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 1)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.99	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 2)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.100	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 3)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.101	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 4)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.102	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 5)	10	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.103	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (torre 7)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.17.104	Cabo de cobre verde unipolar 4 mm2 (vip meeting-cabines)	20	metros	02/03/2026	28/03/2026	7
10.18	Tomadas NPB - entrega em funcionamento de acordo com as tendas, espaços e estruturas que irão sendo montadas					
10.18.1	10 amperes, 3 pinos regua de 3 tomadas	90	unidade	11/03/2026	28/03/2026	18
10.18.2	10 amperes, 3 pinos	462	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
10.19	Iluminação - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
10.19.1	Refletores LED de 100 Watts - entrega em funcionamento de acordo com as tendas, espaços e estruturas que irão sendo montadas	312	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13
10.19.2	Refletores LED de 100 Watts Entregue e em funcionamento no dia 06/03/2026	256	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27
10.20	Outros - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
10.20.1	Sistema modular de proteção de cabos (Passa cabos) medindo 50cm x 90cm x 7,5 cm com 5 vias para cabos de até 40 mm de diâmetro, feito em polietileno e borracha, com capacidade de carga de 15 toneladas.	150	metros	18/03/2026	28/03/2026	11
10.20.2	Eletroduto corrugado PVC para passagem subterrânea de cabo de aterramento entre A3 e setor de produção	15	metros	02/03/2026	28/03/2026	11
10.20.3	Eletrocabos galvanizados 40 x 40 mm parafusos e acessórios para montagem de iluminação interna dos armazens	1280	metros	02/03/2026	28/03/2026	27
11	LASTROS E CABOS TENDAS - Devem estar aptos para uso na data da entrega					
11.1	Cabo de estaiamento com comprimento 5m , composto por cabo de aço Ø 3/8", categoria de resistência IPS (1770 N/mm²), tipo de alma AA/AACI. Devem ser previstos acessórios para confecção de laços e ligações (esticadores, sapatilhos, manilhas, prensa cabo ou grampos pesados). (cfe. memorial descritivo em anexo)	200	unidade	02/03/2026	29/03/2026	28
11.2	Cabo de estaiamento com comprimento 5m , composto por cabo de aço Ø 3/8", categoria de resistência IPS (1770 N/mm²), tipo de alma AA/AACI. Devem ser previstos acessórios para confecção de laços e ligações (esticadores, sapatilhos, manilhas, prensa cabo ou grampos pesados). (cfe. memorial descritivo em anexo)	197	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
11.3	Cabo de estaiamento com comprimento 5m , composto por cabo de aço Ø 3/8", categoria de resistência IPS (1770 N/mm²), tipo de alma AA/AACI. Devem ser previstos acessórios para confecção de laços e ligações (esticadores, sapatilhos, manilhas, prensa cabo ou grampos pesados). (cfe. memorial descritivo em anexo)	56	unidade	16/03/2026	29/03/2026	14
11.4	Lastro em concreto 700Kg , Fck min 20MPa, com alça em aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	51	unidade	02/03/2026	29/03/2026	28
11.5	Lastro em concreto 700Kg , Fck min 20MPa, com alça em aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	58	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
11.6	Lastro em concreto 700Kg , Fck min 20MPa, com alça em aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	16	unidade	16/03/2026	29/03/2026	14



11.7	11.7	Lastró em concreto 900Kg. Fck min 20MPa, com aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	50	unidade	02/03/2026	29/03/2026	28
11.8	11.8	Lastró em concreto 900Kg. Fck min 20MPa, com aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	40	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
11.9	11.9	Lastró em concreto 900Kg. Fck min 20MPa, com aço CA-50, Ø 1/2". (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	16	unidade	16/03/2026	29/03/2026	14
11.10	11.10	Reservatório de polietileno 1000L com porta pallet em aço - Dimensões: 1150(A) x 1000 (L) x 1200 (C). (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	99	unidade	02/03/2026	29/03/2026	28
11.11	11.11	Reservatório de polietileno 1000L com porta pallet em aço - Dimensões: 1150(A) x 1000 (L) x 1200 (C). (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	99	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
11.12	11.12	Reservatório de polietileno 1000L com porta pallet em aço - Dimensões: 1150(A) x 1000 (L) x 1200 (C). (cfe. prancha 02 e memorial descritivo em anexo)	24	unidade	16/03/2026	29/03/2026	14
12	12	MULTIMÍDIA (SISTEMA DE SOM/SISTEMA DE LUZ/SISTEMA DE VIDEO/STREAMING/PALCO)					
12.1	12.1	SONORIZAÇÃO GERAL DO EVENTO (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.1	12.1.1	Marketplace - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.1.1	12.1.1.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio- Markeplace	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.1.2	12.1.2	Credenciamento Geral - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.2.1	12.1.2.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio.	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.1.3	12.1.3	Vip Lounge - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.3.1	12.1.3.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.1.4	12.1.4	Vip Lounge Barco - deve estar pronta e em funcionamento no dia 24/03/2026					
12.1.4.1	12.1.4.1	Caixas ativas, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver 1,5", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.4.2	12.1.4.2	Console de áudio de 4 canais, equalização paramétrica, com 02 auxiliares de saída, leitor de MP3 e fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.4.3	12.1.4.3	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.5	12.1.5	Meeting Area Barco - deve estar pronta e em funcionamento no dia 24/03/2026					
12.1.5.1	12.1.5.1	Caixas ativas, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver 1,5", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.5.2	12.1.5.2	Console de áudio de 4 canais, equalização paramétrica, com 02 auxiliares de saída, leitor de MP3 e fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.5.3	12.1.5.3	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.6	12.1.6	Pórtico - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.6.1	12.1.6.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 120Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.1.7	12.1.7	Food Court 1 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.7.1	12.1.7.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 120Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.1.8	12.1.8	Food Court 2 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.8.1	12.1.8.1	Caixa para som amplificada, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.1.9	12.1.9	Food Court 3 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.1.9.1	12.1.9.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + driver, com resposta de frequência de 120Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio.	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.1.10	12.1.10	Food Court 4 / Jazz - deve estar pronta e em funcionamento no dia 24/03/2026					
12.1.10.1	12.1.10.1	Caixa para som amplificada, com alto falantes de 1 x 15" + driver de 1,5", com resposta de frequência de 80Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus.	5	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.1.11	12.1.11	Backup					
12.1.11.1	12.1.11.1	Caixa para som ambiente, com alto falantes de 1 x 12" coaxial ou 1 x 12" + tweeter, com resposta de frequência de 120Hz a 16kHz, com cobertura horizontal de 60 graus, c/ transformador tronco de áudio.	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.2	12.1.11.2	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.3	12.1.11.3	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.4	12.1.11.4	Transmissores/bodypacks), sem fio c/ conector TA4M	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.5	12.1.11.5	Receptores wireless digital de 02 canais	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.6	12.1.11.6	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.7	12.1.11.7	Caixas ativas de 15 ou 12" + driver de 1,5", com tripes	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.8	12.1.11.8	Microfones sem fio digital transmissor dinâmico cardióide	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.9	12.1.11.9	Pen drives USB3 de no mínimo 4Gb;	5	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.1.11.10	12.1.11.10	Console de áudio de 8 canais, com Interface USB 2x2 compatível com Windows / Mac;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.2	12.2	ILUMINAÇÃO GERAL DO EVENTO					



12.2.1	Marketplace - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					
12.2.1.1	Ribalta Wash 64x24 RGBW IP 65	24	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.2.1.2	notebook	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.2.1.3	art net 2 universos	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.2.1.4	splitter dmx 512	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.2.1.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais, 4kw/canal	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.2.3	Vip Lounge - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.3.1	PAR Led RGBWA 15 x 15W	48	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.2.3.2	Ribalta Led RGBW 24 Cluster 12 W Quadriled	12	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.2.4	Speakers Area - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.4.1	PAR LED RGBWA 15X15W	12	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.2.5	Food Court 1 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.5.1	Cordão de lâmpadas 50m, 2 lâmpada/m, 4w, 2700k	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.5.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.5.3	notebook	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.5.4	art net 2 universos	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.5.5	splitter dmx 512	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.5.6	Sistema Distribuição Propower 12 canais, 4kw/canal	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6	Food Court 2 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.6.1	Cordão de lâmpadas 50m, 2 lâmpada/m, 4w, 2700k	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6.3	notebook	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6.4	art net 2 universos	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6.5	splitter dmx 512	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.6.6	Sistema Distribuição Propower 12 canais, 4kw/canal	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7	Food Court 3 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.7.1	Cordão de lâmpadas 50m, 2 lâmpada/m, 1w, 2700k	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7.2	PAR LED RGBWA 15X15W	40	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7.3	notebook	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7.4	art net 2 universos	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7.5	splitter dmx 512	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.7.6	Sistema Distribuição Propower 12 canais, 4kw/canal	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8	Food Court 4 - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.8.1	Cordão de lâmpadas 50m, 2 lâmpada/m, 4w, 2700k	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8.2	PAR LED RGBWA 15X15W	18	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8.3	notebook	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8.4	art net 2 universos	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8.5	splitter dmx 512	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.8.6	Sistema Distribuição Propower 12 canais, 4kw/canal	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9	Iluminação Externa Armazéns A3, A4, A5 e A6 - lado Gualaiba - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.9.1	Ribalta Wash 44x12 RGBW IP 65	70	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.2	Hub 5 ethernet 4 portas	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.3	art net 2 universos	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.4	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	58	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.5	tubo 50mm de 2m	116	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.6	algema para tubo de 50mm	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.7	moving light bsw ip65	16	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.8	Trelça Q30 400	16	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.9	Trelça Q30 070	32	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.10	Trelça Q30 040	32	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.9.11	Trelça Q30 Cubo					
12.2.10	Corredor, Tendão lado Gualaiba, Camarim, Torres de Sinalização - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.10.1	PAR LED RGBWA 15X15W	60	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11	Iluminação Externa Lado Mauá - Pórtico, Ativações, Credenciamento, Entrada Marketplace, Credenciamento VIP - deve estar pronta e em funcionamento no dia 23/03/2026					
12.2.11.1	Cordão de lâmpadas 50m, 2 lâmpada/m, 4w, 2700k	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.2	PAR LED RGBWA 15X15W	70	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.3	Ribalta Wash 44x12 RGBW IP 65	36	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.4	PAR LED RGBWA 15X15W Ip 65	30	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.5	Refleitor COB-200W Led	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



12.2.11.6	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.7	notebook	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.8	art net 2 universos	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.9	tubo 50mm de 2m	16	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.10	algema para tubo de 50mm	32	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.11.11	moving light bsw ip65	8	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.12	PODCASTS - deve estar pronta e em funcionamento no dia 22/03/2026					1
12.2.12.1	PAR LED RGBWA 15X15W	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.12.2	Refletor COB-200W Led	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.12.3	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.12.4	tripé de alumínio tipo "cinema"	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.13	Vip meeting					
12.2.13.1	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.14	Credenciamento VIP					
12.2.14.1	PAR LED RGBWA 15X15W	18	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.2.15	Sunset Meeting					
12.2.15.1	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.3	VIDEO GERAL DO EVENTO					
12.3.1	Sistema de Vídeo					
12.3.1.1	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo sem processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolve Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.1.2	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.1.3	MacBook Pro para Audiovisual com configuração mínima de chip M2, 16GB de RAM, 512GB SSD, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: macOS. Softwares inclusos: Keynote, NDI Tools e Navegador de Internet.	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.1.4	Sistema de teleprompter completo, incluindo operador, dois monitores de 50", pedestal, software, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.1.5	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.1.6	TV/Monitor de Led 65 polegadas, com resolução mínima FHD, montagem na vertical (9/16), incluindo suporte de montagem em pedestal e cabeamento para todo o sistema, com operador de audiovisual para operação, ajuste e monitoramento dos monitores 65	30	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.3.2	Sistema de Streaming					
12.3.2.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet.	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.3.2.2	LiveU Server Remoto Servidor remoto para gerenciamento e recepção de transmissões ao vivo, compatível com o sistema LiveU. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.3.3	Sistema de Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.3.3.1	Sistema de intercomunicação com 4 pontos para produção e direção, montado na sala técnica no camarim e/ou na sala de produção, com capacidade de comunicação com todas as áreas (houses) do evento. Inclui baterias extras, caso necessário, garantindo funcionamento contínuo durante todo o evento, incluindo operador, responsável pela montagem, configuração e gerenciamento do sistema de intercomunicação de todas as áreas durante o evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.3.4	PODCASTS - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.3.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.3.4.2	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento completo	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.3.4.3	Gravador de vídeo profissional Para o Cameraman, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.3.4.4	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4	PALCO ARENA STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.4.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					



12.4.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2 x 12" + 4 x 5" e 3 x 2", com resposta de frequência de 50Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus;	8	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.2	Caixa de som com alto falantes de 2x10" + driver 1 x 1,5", com resposta de frequência de 65Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, Max Spl 120dB;	22	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.3	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.4	Caixas ativas, com alto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	4	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.5	Console digital de 48 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, mais LR e Matrix fonte de alimentação, e fonte de alimentação reserva;	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.6	Multicabo 100m 56 Vias - Multivias	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.7	Microfones Gooseneck(cardioid), com Preamp e base	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.8	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.9	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.10	Transmissores/bodypacks), sem fio c/ conector TA4M	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.11	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardioid	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.12	Receptores wireless digital de 04 canais	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.13	Antenna power / Distribution system	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.14	Antenna Combiner de 04 saídas	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.15	Sistemas de In Ears. Cada sistema, composto de transmissores e receptores sem fio, antenas e fone	5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.16	Antena Helical Wideband UHF (480-960 MHz)	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.17	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio)	20	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.18	Carregadores de baterias de 08 baías	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.19	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.20	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDM/ASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.21	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	8	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.22	Microfones dinâmicos cardioides / condensadores;	15	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.23	Direct box passivas	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.24	Amplificador de guitarra valvulado 2x12	2	unidade	19/03/2026	24/03/2026	6
12.4.1.25	Amplificador de contra baixo com caixas 4x10" e 1x15"	1	unidade	19/03/2026	24/03/2026	6
12.4.1.26	Bateria completa, composta de bumbo, caixa, dois tons e surdo, pedal de bumbo, estante e presilha hi hat, 3 estantes de pratos girafas. Dois pratos(ride e crash), e hi hat	1	unidade	19/03/2026	24/03/2026	6
12.4.1.27	Filtro de linha / Isolador de 08 canais in/out;	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.28	Processador e Gerenciador de áudio, com fonte dupla.	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.1.29	Console de áudio de 8 canais, com Interface USB 2x2 compatível com Windows Mac(Podcast);	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.30	Fones de ouvido, tipo: Dinâmicos fechados, com Noise Cancellation, Diâmetro do driver 40mm, cada fone com suporte de descanso de mesa.	5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.31	Amplificador Profissional de fones de ouvido multifuncional de oito canais;	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.32	Pedestais articuláveis para Podcast	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.33	Microfones padrão polar cardioid - Podcast- Faixa de frequência de 50 Hz a 20 kHz, rejeição máxima e mínimo vazamento de som fora dele	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.1.34	Monitores de PODCASTS "near-field" de duas vias, bi-amplificado com alto-falante de 3" ou 5" e tweeter com domo de 1";	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.4.2.1	mesa de luz DMX/art net / Sacn / 4096 parâmetros	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.2	Sistema Distribuição Dimmer 12 canais/ 48 KW	0	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.3	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.4	Sistema Conexão / Proteção Main Power 400 A	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.5	Refletor COB-200W Led	12	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.6	PAR LED RGBWA 15X15W	48	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.7	Elipsoidal de LED 400 watts	8	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.8	Refletor Blinder Mini-brut 400 W Led	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.9	Moving LED Wash 1000 watts	12	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.10	Moving-Light Spot LED 600 WATTS com zoom e facas	12	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.11	Máquina Fumaça Haze	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.2.12	Ribalta Wash 44x12 RGBW IP 65	18	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.4.3.1	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo com processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolume Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, segundo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10



12.4.3.2	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares incluídos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3.3	Panel de LED Auxiliar (delay) com 2,9mm de resolução, medindo 3 x 2 m (largura x altura), totalizando 6 m², incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema, conforme projeto.	4	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3.4	Panel de LED Principal com 2,9mm de resolução, medindo 18,5 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 46,25 m², incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema conforme projeto.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3.5	Processador para Gerenciamento de Vídeo com suporte mínimo de 8 entradas e 8 saídas sem delay de operação, com resolução mínima de 4K a 60Hz, e com recursos de escalonamento, roteamento de sinais e controle de múltiplas telas, incluindo todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema, incluindo operador audiovisual com experiência em operação e configuração de processadores de gerenciamento de vídeo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3.6	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de Internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.4.3.7	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema, incluindo auxiliar de audiovisual para apoio operacional, ajustes técnicos, e suporte geral durante o evento, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.3.8	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.4.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 23/03/2026					
12.4.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.4	Dolly (carrinho) controlado digitalmente, equipado com 01 câmera robotizada, trilhos de 9 metros e capacidade de movimentos de travelling programáveis. O sistema inclui coluna de elevação e movimentos de pan e tilt da cabeça da câmera, com controle preciso de zoom e foco compatível com lentes digitais B4. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo operador especializado no controle de câmera montada em dolly digital, responsável pelos movimentos programáveis de travelling, pan, tilt, além do controle de zoom e foco da lente. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.5	Gravador de vídeo profissional Para o Dolly, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento, incluindo 1 logger responsável por copiar e organizar todo o material gravado durante o evento, em todas as arenas, garantindo que os arquivos sejam entregues ao cliente ao final de cada dia. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.6	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.7	Lente Profissional B4 11x4-5mm HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.8	Lente Profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.9	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.10	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.11	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.12	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.4.13	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					



12.4.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software incluídos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.5.7	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.4.6	Sistema Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.4.6.1	Sistema de intercom com 12 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.4.7	Palco conforme projeto técnico - deve estar pronto e em funcionamento dia 18/03/2026					
12.4.7.1	Cinta Levante 2 Ton - 2m	10	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.2	Pé Praticável 70 cm	48	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.3	Pé Praticável 80 cm	192	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.4	Praticável 200 x 100 cm X 80	60	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.5	Rampa 11 x 1,20 x 0,80 m - conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.6	Talha 500 Kg	6	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.7	Trelça Q30-020	15	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.8	Trelça Q30-040	4	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.9	Trelça Q30-060	14	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.10	Trelça Q30-070	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.11	Trelça Q30-100	34	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.12	Trelça Q30-200	46	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.13	Trelça Q30-300	27	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.14	Trelça Q30-400	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.15	Trelça Q30-500	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.4.7.16	Trelça Q30-Cubo	68	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5	PALCO TNBT STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 21/03/2026					
12.5.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 21/03/2026					
12.5.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2 x 8" + 4 x 3" e 2 x 2", com resposta de frequência de 50Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus;	20	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.2	Caixa de som line array com alto falantes de 2 x 6.5" driver 1 x 1.5", com resposta de frequência de 80Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 120dB;	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.3	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.4	Caixas ativas, com auto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.5	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, LR e Matrix, fonte de alimentação;	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.6	Multicabo 80m de 48 Vias - Multivias	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.7	Microfone dinâmico/cardiode para voz, com chave on/off	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.8	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.9	Transmissores/bodypacks, sem fio c/ conector TA4M	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.10	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardiode	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.11	Receptores wireless digital de 04 canais	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.12	Antenna power / Distribution system	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.13	Antenna Combiner de 04 saídas	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.14	Sistemas de In Ears. Cada sistema, composto de transmissores e receptores sem fio, antenas e fones;	5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.15	Antena Helical Wideband UHF (480-960 MHz)	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.16	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio)	20	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.17	Carregadores de baterias de 08 balas	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.1.18	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10



12.5.1.19	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDMASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.20	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	4	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.21	Direct box passivas	6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.22	Filtro de linha / Isolador de 08 canais In/out;	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.23	Processador e Gerenciador de áudio, com fonte dupla.	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.5.1.24	Console de áudio de 8 canais, com Interface USB 2x2 compatível com Windows /Mac;	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.5.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.5.2.1	Refleitor COB-200W Led	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	48	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.3	Refleitor Blinder Mini-brut 400 W Led	4	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.4	Moving LED Wash 1000 watts	12	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.5	Moving-Light Spot LED 600 WATTs com zoom e facas	12	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.6	Máquina Fumaça Haze	2	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.7	mesa de luz DMX/art net / Sacn / 4096 parâmetros	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.8	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	3	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.9	Sistema Conexão / Proteção Main Power 200 A	0	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.10	Ribalta Wash 44x12 RGBW IP 65	42	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.2.11	Elipsoidal de LED 400 watts	12	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.5.3.1	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo com processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolume Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.3.2	Painel de Led composto por placas com 2,9mm de resolução, medindo 12 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 30 m2, incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema, conforme projeto.	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.3.3	Processador para Gerenciamento de Vídeo com suporte mínimo de 8 entradas e 8 saídas sem delay de operação, com resolução mínima de 4K a 60Hz, e com recursos de escalonamento, roteamento de sinais e controle de múltiplas telas, incluindo todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema, incluindo operador audiovisual com experiência em operação e configuração de processadores de gerenciamento de vídeo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.3.4	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.3.5	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de vídeoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.3.6	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.3.7	Tv/Monitor de Led 65 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.3.8	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.5.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.5.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação CUCI, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8



12.5.4.4	Dolly (carrinho) controlado digitalmente, equipado com 01 câmera robotizada, trilhos de 9 metros e capacidade de movimentos de travelling programáveis. O sistema inclui coluna de elevação e movimentos de pan e tilt da cabeça da câmera, com controle preciso de zoom e foco compatível com lentes digitais B4. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo operador especializado no controle de câmera montada em dolly digital, responsável pelos movimentos programáveis de travelling, pan, tilt, além do controle de zoom e foco da lente. Disponível todos os dias, segundo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.5	Gravador de vídeo profissional Para o Dolly, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.6	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.7	Lente Profissional B4 11x4.5mm HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.8	Lente profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.9	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.10	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, segundo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.11	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.4.12	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.5.5.1	Desktop Para Streaming, com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, segundo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.5.7	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.5.6	Sistema de Comunicação - deve estar funcionando dia 22/03/2026					
12.5.6.1	Sistema de intercom com 12 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.5.7	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 18/03/2026					
12.5.7.1	Cinza Levante 2 Ton - 2m	12	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.2	Pé Praticável 60 cm	92	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.3	Pé Praticável 70 cm	40	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.4	Praticável 100 x 100 cm x 60 cm	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.5	Praticável 200 x 100 cm x 60cm	22	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.6	Praticável 200 x 100 cm x 70cm	10	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.7	Rampa 6 x 1,20 x 0,60 m- conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.8	Talha 500 Kg	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.9	Trelça Q30-050	10	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.10	Trelça Q30-060	14	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.11	Trelça Q30-070	2	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.12	Trelça Q30-100	4	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.13	Trelça Q30-200	31	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.14	Trelça Q30-300	9	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.15	Trelça Q30-400	4	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.5.7.16	Trelça Q30-500	6	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11



12.5.7.17	Telêca Q30-Cubo		30	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.6	PALCO DEMO STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026						
12.6.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026						
12.6.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2x8"+, driver 1 x 1,5", com resposta de frequência de 65Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, Max Spl 120dB;	12	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.2	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	2	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.3	Caixas ativas, com auto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	6	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.4	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, LR e Matrix, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.5	Multicabo 50m 36 vias- Multivias	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.6	Microfone dinâmico/cardióide para voz	2	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.7	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	14	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.8	Transmissores(bodypacks), sem fio c/ conector TA4M	14	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.9	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardióide	2	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.10	Receptores wireless digital de 04 canais	4	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.11	Antena power / Distribution system	1	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.12	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio	20	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.13	Carregadores de baterias de 08 baías	2	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.1.14	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.15	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDM/ASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.16	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	4	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.17	Direct box passivas	4	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.18	Filtro de linha / isolador de 08 canais in/out;	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.1.19	Sistemas de In Ears, composto de transmissor e receptor sem fio, antenas e fones;	1	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026						
12.6.2.1	Refletor COB-200W Led	8	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.2.3	Ribalta LED RGBW 24 cluster 12W quadriled	6	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.2.4	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.2.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.2.6	Sistema Conexão / Proteção Main Power 125 A	0	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026						
12.6.3.1	Painel de Led composto por placas com 2,9mm de resolução, medindo 3,5 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 8,75 m2, incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema conforme projeto	1	unidade		20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.3.2	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo Sem processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares incluídos: Resolume Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.3.3	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares incluídos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.3.4	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade		24/03/2026	28/03/2026	5
12.6.3.5	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de Internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.3.6	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026						
12.6.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade		22/03/2026	28/03/2026	7



12.6.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, íris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, íris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G, inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.4	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI, inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.5	Lente Profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.6	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.7	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.8	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.9	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.4.10	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, íris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.6.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.5.7	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.6.6	Sistema de Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.6.6.1	Sistema de intercom com 08 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.6.7	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 19/03/2026					
12.6.7.1	Cinta Levante 2 Ton - 2m	12	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.2	Pé Praticável 30 cm	48	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.3	Pé Praticável 70 cm	24	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.4	Praticável 200 x 100 cm x 0,30	12	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.5	Praticável 200 x 100 cm x 0,70	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.6	Rampa 3,5 x 1,20 x 0,30 m - conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.7	Talha 500 Kg	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.8	Trelça Q30-020	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.9	Trelça Q30-060	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.10	Trelça Q30-070	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.11	Trelça Q30-100	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.12	Trelça Q30-200	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.13	Trelça Q30-400	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.14	Trelça Q30-500	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.6.7.15	Trelça Q30-Cubo	18	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7	PALCO CORNER STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					



12.7.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2x8" + driver 1 x 1,5", com resposta de frequência de 65Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, Max Spl 120dB.	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.2	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.3	Caixas ativas, com auto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.4	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, LR e Matrix, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.5	Multicabo 50m, 36 vias - Multivias	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.6	Microfone dinâmico/cardiode para voz, com chave on/off	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.1.7	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.8	Transmissores/bodypacks), sem fio c/ conector TA4M	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.9	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardiode	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.10	Receptores wireless digital de 04 canais	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.11	Antenna power / Distribution system	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.12	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio)	20	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.13	Carregadores de baterias de 08 baías	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.1.14	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.7.1.15	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDMASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.7.1.16	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.7.1.17	Direct box passivas	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.7.1.18	Filtro de linha / Isolador de 08 canais In/out;	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.7.1.19	Sistemas de In Ears, composto de transmissor e receptor sem fio, antenas e fone	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.2.1	Elipsoidal de LED 400 watts	12	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2.3	Ribalta LED RGBW 24 cluster 12W quadriled	12	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2.4	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 kW	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.2.6	Sistema Conexão / Proteção Main Power 125 A		unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.3.1	Painel de Led composto por placas com 2,9mm de resolução, medindo 4 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 10 m2, incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.3.2	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo Sem processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolve Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.3.3	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.3.4	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.7.3.5	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de Internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.3.6	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



12.7.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.4	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.5	Lente profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.6	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.7	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.8	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.4.9	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.7	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.5.8	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.7.6	Sistema Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.7.6.1	Sistema de intercom com 08 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.7.7	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 19/03/2026					
12.7.7.1	Cinta Levante 2 Ton - 2m	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.2	Pé Praticável 30 cm	56	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.3	Pé Praticável 70 cm	24	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.4	Praticável 200 x 100 cm x 30cm	13	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.5	Praticável 200 x 100 cm x 80cm	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.6	Praticável 100 x 100 cm x 30cm	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.7	Rampa 5 x 1,20 x 0,30 m - conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.8	Talha 500 Kg	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.9	Trelça Q30-020	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.10	Trelça Q30-040	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.11	Trelça Q30-060	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.12	Trelça Q30-070	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.13	Trelça Q30-100	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.14	Trelça Q30-200	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.15	Trelça Q30-400	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.16	Trelça Q30-500	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.7.7.17	Trelça Q30-Cubo	14	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8	PALCO GROWTH STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2x8" + driver 1 x 1,5", com resposta de frequência de 65Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, Max Spl 120dB.	12	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.1.2	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz.	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9



12.8.1.3	Caixas ativas, com auto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.1.4	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, LR e Matrix, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.1.5	Multicabo 50m, 36 vias - Multivias	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.1.6	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.1.7	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	14	unidade	20/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.8	Transmissores/bodypacks, sem fio c/ conector TA4M	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.9	Microfones sem fio digital transmissor dinâmico cardióide	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.10	Receptores wireless digital de 04 canais	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.11	Antena power / Distribution system	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.12	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio)	20	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.13	Carregadores de baterias de 08 baías	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.1.14	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.8.1.15	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDM/ASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.8.1.16	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.8.1.17	Direct box passivas	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.8.1.18	Filtro de linha / Isolador de 08 canais in/out;	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.8.1.19	Sistemas de In Ears, composto de transmissor e receptor sem fio, antenas e fone	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.2.1	Refleitor COB-200W Led	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	18	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.2.3	Ribalta LED RGBW 24 cluster 12W quadrlid	12	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.2.4	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.2.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.2.6	Sistema Conexão / Proteção Main Power 125 A	0	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.3.1	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo Sem processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolve Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.3.2	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.3.3	Painel de Led composto por placas com 2,9mm de resolução, medindo 4 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 10 m2, incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema conforme o projeto	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.3.4	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.8.3.5	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.3.6	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G, Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



12.8.4.4	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.5	Lente profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.6	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.7	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.8	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.4.9	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software incluídos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.7	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.5.8	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.8.6	Sistema Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.8.6.1	Sistema de intercom com 07 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.8.7	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 19/03/2026					
12.8.7.1	Cinta Levante 2 Ton - 2m	12	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.2	Lastrô - Sacos Areia 25 Kg	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.3	Pé Praticável 30 cm	56	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.4	Pé Praticável 70 cm	24	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.5	Praticável 100 x 100 cm x 30cm	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.6	Praticável 200 x 100 cm x 30cm	13	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.7	Praticável 200 x 100 cm x 70cm	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.8	Rampa 5 x 1,20 x 0,30 m - conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.9	Talha 500 Kg	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.10	Trelça Q30-020	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.11	Trelça Q30-040	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.12	Trelça Q30-060	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.13	Trelça Q30-070	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.14	Trelça Q30-100	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.15	Trelça Q30-200	10	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.16	Trelça Q30-400	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.17	Trelça Q30-500	4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.8.7.18	Trelça Q30-Cubo	14	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
12.9	PALCO EXPLORER STAGE - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.1.1	Caixa de som com alto falantes de 2 x 8" + 4 x 3" e 2 x 2", com resposta de frequência de 50Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus;	8	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.2	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8



12.9.1.3	Caixas ativas, com alto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.4	Caixas ativas, com alto falantes de 12" + driver driver 3x 1.5", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB	6	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.5	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.6	Multicabo 80m, 36 vias - Multivias	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.7	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.1.8	Microfones Directional cardioid Flex Headset Mic c/ conector TA4F	8	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.9	Transmissores/bodypacks), sem fio c/ conector TA4M	8	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.10	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardióide	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.11	Receptores wireless digital de 04 canais	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.12	Receptores wireless digital de 02 canais	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.13	Antenna power / Distribution system	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.14	Baterias Recarregáveis(baterias de Ions de lítio)	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.15	Carregadores de baterias de 08 baías	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.16	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.17	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDM/ASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.18	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.19	Microfones dinâmicos cardióides	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.20	Direct box passivas	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.21	Filtro de linha / Isolador de 08 canais in/out;	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.1.22	Sistemas de In Ears, composto de transmissor e receptor sem fio, antenas e fone	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.2.1	Refletor COB-200W Led	12	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2.3	Ribalta LED RGBW 24 cluster 12W quadriled	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2.4	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.2.6	Sistema Conexão / Proteção Main Power 125 A	0	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



12.9.3	Sistema Vídeo - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.3.1	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo Sem processador de vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolume Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.3.2	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.3.3	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.9.3.4	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.3.5	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.3.6	TV/Monitor de Led 65 polegadas	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.3.7	TV/Monitor de Led 86 polegadas, com resolução mínima FHD, montagem horizontal (16/9), incluindo suporte de montagem em pedestal e cabeamento para todo o sistema conforme projeto	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.4	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.5	Lente profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.6	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.7	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.8	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.9	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.4.10	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5.4	Interface de áudio USB com entradas e saídas XLR. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5.5	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



12.9.5.6	Placa de captura SDI com conexão USB, compatível com sinal 3G, inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.5.7	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.9.6	Sistema Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.9.6.1	Sistema de intercom com 06 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.9.7	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 21/03/2026					
12.9.7.1	Pé Praticável 30 cm	36	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.2	Pé Praticável 70 cm	24	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.3	Praticável 200 x 100 cm x 30cm	9	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.4	Praticável 200 x 100 cm x 70cm	6	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.5	Rampa 5 x 1,20 x 0,30 m - conforme lei de acessibilidade NBR9050	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.6	Trelça Q30-050	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.7	Trelça Q30-400	8	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.8	Trelça Q30-500	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.9.7.9	Trelça Q30-Cubo	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10	PALCO RS INNOVATION - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de equipamento de som") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.1.1	Caixas ativas, com auto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.2	Sistema de som, Cada caixa, com 16 alto falantes de Neodímio de 2 ou 3,5 polegadas totalizando 64 falantes, com resposta de frequência de 50Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, cobertura vertical ajustável, 125dB SPL	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.3	Sub grave ativo, com suporte e potencia ao line array, Caixa com alto falantes de 18" ou 15", com resposta de frequência de 35Hz a 200Hz, com 110 dB SPL	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.4	Console digital de 16 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 08 auxiliares de saída, LR e Matrix, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.5	Multicabo 30m, 24 vias- Multivias	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.6	Microfone dinâmico/cardióide para voz, com chave on/off	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.7	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardióide	6	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.10.1.8	Receptores wireless digital de 04 canais	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.10.1.9	Antenna power / Distribution system	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.10.1.10	Notebooks, com processamento i7 12th, 16GB de Ram, HD de 256GB SSD, tela de no mínimo 15", com fonte de alimentação	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.11	Interfaces de áudio com 02 entradas e 04 saídas, com MIDI in e out, com WDM/ASIO/Core audio drivers, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.12	Microfones dinâmicos cardióides	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.13	Direct box passivas	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.14	Filtro de linha / Isolador de 08 canais In/out;	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.1.15	Sistemas de In Ears, composto de transmissor e receptor sem fio, antenas e fone	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.2.1	Refleitor COB-200W Led	8	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.2.2	PAR LED RGBWA 15X15W	24	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.2.3	Ribalta LED RGBW 24 cluster 12W quadrlid	24	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.2.4	Console Controle Luz 24 universos DMX	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.2.5	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.2.6	Sistema Conexão / Proteção Main Power 125 A	0	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.3	Sistema Video - deve estar pronto e em funcionamento dia 21/03/2026					
12.10.3.1	Painel de Led composto por placas com 2,9mm de resolução, medindo 4 x 2,5 m (largura x altura), totalizando 10 m², incluindo processador, sistema de ligação com redundância, todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
12.10.3.2	Desktop para Gerenciamento de Conteúdo Sem processador de Vídeo com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Resolume Arena, Alley, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento especializado em gerenciamento de conteúdo digital para eventos, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8



12.10.3.3	Laptop para Audiovisual com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 10ª geração, 16GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada com 2GB de GPU, placa de rede Gigabit, incluindo todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Softwares inclusos: Pacote Office, Acrobat Reader, Cronometro, Zoom, NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador audiovisual com conhecimento em apresentações em PowerPoint, PDF, e plataformas de videoconferência como Zoom, além de gerenciamento de cronômetro para controle de tempo, disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
12.10.3.4	Passador de slides com protocolo de comunicação RF 433MHz, incluindo dois controles remotos, compatível com diversas plataformas de apresentação. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.10.3.5	Switcher de rede com velocidade mínima de 1000 Mbps por porta, equipado com 16 portas para distribuição de internet e redundância de sinal NDI. Inclui todos os acessórios e cabos necessários para o funcionamento completo do sistema.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.3.6	TV/Monitor de Led 50 polegadas, com resolução mínima FHD, incluindo suporte de montagem tipo "Dog House", com cabeamento para todo o sistema.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4	Sistema Captação Imagens - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.4.1	Câmera com três sensores CCD de 2/3 polegadas, resolução mínima Full HD (1920x1080), sistema de ligação triax, incluindo CCU, RCP, tripés, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 cinegrafista especializado na operação de câmera montada em tripé, responsável por enquadramentos, ajustes de foco, zoom e acompanhamento de movimentos durante filmagens. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.2	Câmera PTZ com sensor broadcast e controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, incluindo cabos, suporte e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo 1 operador especializado no controle de câmeras PTZ, com habilidade para operar remotamente os movimentos de pan, tilt, zoom, além de ajustes de foco, iris e balanço de branco. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.3	Distribuidor SDI 3G com 8 saídas, compatível com resolução 3G. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.4	Gravador de vídeo profissional Para o PGM, compatível com resolução 3G, equipado com entrada SDI. Inclui todos os cabos, acessórios necessários para o funcionamento completo, e armazenamento suficiente para gravação durante todos os dias do evento.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.5	Lente profissional B4 20x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.6	Lente Profissional B4 Box 55x HD, compatível com câmeras de montagem B4 (2/3 de polegada).	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.7	Mesa de corte com mínimo de 8 entradas e 4 saídas, compatível com sistema Full HD (1920x1080), incluindo monitor e todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo, incluindo diretor/operador de imagens para operar e dirigir a mesa de corte de vídeo, coordenando a troca de fontes visuais em tempo real e tomando decisões sobre transições, enquadramentos e mudanças de câmera. Experiência com múltiplas entradas e saídas de vídeo e com supervisão de todo o fluxo visual do evento. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.8	Praticável com dimensões de 1x1 metro e altura de 0,80 metro, ideal para suportar câmeras fixas.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.9	Sistema de som completo para monitoramento de áudio, incluindo caixas de som, amplificadores, cabos e todos os acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.4.10	Câmera PTZ com sensor broadcast, controle remoto de pan, tilt, iris, pedestal e balanço de branco, acompanhada de cabos, suporte e todos os acessórios necessários para operação completa na captação da tradução em Libras.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.5	Sistema Streaming & Edição - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.5.1	Desktop Para Streaming com configuração mínima de processador Intel Core i7 de 12ª geração, 32GB de RAM, 512GB SSD, placa de vídeo dedicada GPU RTX com 12GB, placa de rede Gigabit, placa de captura I/O com 4 x SDI 3G, placa de captura I/O com 4 x HDMI FHD, incluindo monitor, todos os acessórios, cabos necessários e interface de áudio USB para funcionamento. Sistema operacional: Windows. Software inclusos: vMix (4K ou PRO), NDI Tools e Navegador de Internet, incluindo operador de streaming, com conhecimento no software vMix, para gerenciamento de transmissões ao vivo. Disponível todos os dias, seguindo o cronograma do evento, desde o início dos testes e ensaios até o final do evento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.5.2	Dispositivo de transmissão LiveU L600 com suporte para 4 SIM cards de 2 operadoras diferentes. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.5.3	Fone de ouvido over-ear para monitoramento de áudio. Inclui cabos necessários para o funcionamento.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.5.4	Monitor de áudio ativo, com acionamento direto pelo CUE do sistema vMix. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.5.5	Serviço de edição em tempo real das palestras, incluindo técnico dedicado ao fluxo de streaming e computador de edição profissional (processador Intel i7 ou superior, placa de vídeo dedicada com no mínimo 8GB VRAM, 32GB RAM, SSD 1TB, softwares Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, cabos e periféricos completos). Ao término de cada painel, o conteúdo gravado é imediatamente editado, tratado e disponibilizado em versão finalizada.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
12.10.6	Sistema Comunicação - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.10.6.1	Sistema de intercom com 06 pontos e 2 canais separados, sendo 1 canal dedicado para operação e direção, e o outro para o sistema de captação de imagens. Inclui todos os cabos e acessórios necessários para o funcionamento completo.	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.10.7	Estrutura conforme projeto técnico - deve estar pronto e em funcionamento dia 18/03/2026					
12.10.7.1	Cinta Levante 2 Ton - 2m	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.2	Pe Praticável 70 cm	24	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.3	Praticável 200 x 100 cm x 80cm	6	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11



12.10.7.4	Talha 500 Kg/6m	6	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.5	Trelça Q30-020	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.6	Trelça Q30-040	5	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.7	Trelça Q30-060	6	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.8	Trelça Q30-080	11	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.9	Trelça Q30-070	15	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.10	Trelça Q30-200	17	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.11	Trelça Q30-300	12	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.12	Trelça Q30-400	8	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.13	Trelça Q30-500	14	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.10.7.14	Trelça Q30-Cubo	24	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
12.11	PALCO MUSIC - deve estar pronto e em funcionamento dia 24/03/2026					
12.11.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de equipamento de som") - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.11.1.1	Caixas de sub grave, com alto falantes 2x18" com resposta de frequência de 30Hz a 250Hz;	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.2	Caixas ativas, com alto falantes de 8" coaxial, com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB;	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.3	Caixa com alto falantes de 2x10" + driver 1 x 3", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 110 graus, Max Spl 120dB;	8	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.4	Console digital de 32 canais, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, com 16 auxiliares de saída, leitor de mp3, fonte de alimentação;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.5	Multicabo - Multilinhas		unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.6	Microfone dinâmico/cardiode para voz, com chave on/off	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.7	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardiode	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.8	Receptores wireless digital de 02 canais	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.9	Antena power / Distribution system	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.10	Monitores passivos two-way, com alto falantes 02 x12" e driver de 1"	5	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.11	Microfones dinâmicos cardiodes, condensadores;	16	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.12	Direct box passivas	6	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.13	Amplificador de guitarra valvulado 2x12	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.14	Amplificador de contra baixo com caixas 4x10" e 1x15"	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.15	Bateria completa, composta de bumbo, caixa, dois tons e surdo, pedal de bumbo, estante e presilha hi hat, 3 estantes de pratos girafas. Dois pratos (ride e crash), e hi hat	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.16	Console de áudio(Ambiente), de 8 canais, 04 auxiliares, mais LR, equalização paramétrica, com 02 saídas, leitor de MP3 e fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.17	Interfaces de áudio com 02 entradas e 02 saídas, conexão USB2 ou USB3, fonte de alimentação;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.18	Estante de teclado	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.19	Filtro de linha / Isolador de 08 canais in/out;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.1.20	Kit DJ com, 01 mixer com 4 Phono Inputs, and 4 Line Inputs 4 Input / 4 Output, USB Soundcard, Beat, and Frequency Effects, Independent Send / Return for External FX e 02 CDJ com Advanced MPU with 32-Bit / 96 kHz DAC, 9" Full-Color LCD Touchscreen, Touch Preview and Touch Cue, 8 Hot Cues, Beat Jump Buttons, Auto Loop;	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.11.2	Iluminação - deve estar pronto e em funcionamento dia 24/03/2026					
12.11.2.1	PAR LED RGBWA 15X15W	16	unidade	22/03/2026	28/03/2026	5
12.11.2.2	Console Controle Luz 2 universos DMX	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	5
12.11.2.3	Sistema Distribuição Propower 12 canais/ 48 KW	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	5
12.11.2.4	Sistema Conexão / Proteção Main Power 63 A	0	unidade	22/03/2026	28/03/2026	5
12.11.3	Palco - deve estar pronto e em funcionamento dia 24/03/2026					
12.11.3.1	Pé Praticável 30 cm	16	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.11.3.2	Pé Praticável 70 cm	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.11.3.3	Praticável 200 x 100 cm	5	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
12.12	VIP MEETING - deve estar pronto e em funcionamento dia 22/03/2026					
12.12.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização")					
12.12.1.1	Console de áudio de 4 canais, equalização paramétrica, com 02 saídas, leitor de MP3 e fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.12.1.2	Caixas ativas, com alto falantes de 12" + driver driver 1x 1.5", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.12.1.3	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardiode , com seu receptores, antenas e fonte de alimentação	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.14	PRESS CONFERENCE- deve estar pronto e em funcionamento em 22/03/2026					
12.14.1	Sonorização (vide documento anexo "descritivo de sonorização")					
12.14.1.1	Caixas ativas, com alto falantes de 12" + driver driver 1x 1.5", com resposta de frequência de 100Hz a 18kHz, com cobertura horizontal de 90 graus, Max Spl 110dB	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.14.1.2	Console de áudio de 4 canais, equalização paramétrica, com 02 saídas, leitor de MP3 e fonte de alimentação	1	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
12.14.1.3	Microfones sem fio digital transmitter dinâmico cardiode , com seu receptor, fonte de alimentação	2	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5



13	CLIMATIZAÇÃO (Conforme projeto anexo)									
13.1	Armazém A6									
13.1.1	Adaptação tipo Y	12	unidade			09/03/2026	28/03/2026			20
13.1.2	Bomba de água gelada	2	unidade			09/03/2026	28/03/2026			20
13.1.3	Chiller de 150 TR	2	unidade			09/03/2026	28/03/2026			20
13.1.4	Mangote de 3" ou 4"	220	unidade			09/03/2026	28/03/2026			20
13.1.5	THE NEXT BIG THING									
13.1.5.1	Conjunto Fan Coil 40TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 15/03/2026	3	conjunto			09/03/2026	28/03/2026			20
13.1.6	PRESS + PREFEITURA									
13.1.6.1	Conjunto Fan Coil 25TR c/ válvula de 03 vias + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 15/03/2026	2	conjunto			10/03/2026	28/03/2026			19
13.1.7	DEMO STAGE									
13.1.7.1	Conjunto Fan Coil 25TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 15/03/2026	1	conjunto			11/03/2026	28/03/2026			18
13.1.7.2	Conjunto Fan Coil 40TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 15/03/2026	2	conjunto			11/03/2026	28/03/2026			18
13.2	ARMAZÉM A5									
13.2.1	Chiller de 150 TR	2	unidade			06/03/2026	28/03/2026			23
13.2.2	Bomba de água gelada	2	unidade			06/03/2026	28/03/2026			23
13.2.3	Mangote de 3" ou 4"	250	unidade			06/03/2026	28/03/2026			23
13.2.4	Adaptação tipo Y	8	unidade			06/03/2026	28/03/2026			23
13.2.5	CORNER STAGE									
13.2.5.1	Conjunto Fan Coil 25TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 16/03/2026	2	conjunto			07/03/2026	28/03/2026			22
13.2.6	SPEAKER									
13.2.6.1	Conjunto Fan Coil 25TR c/ válvula de 03 vias + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 16/03/2026	1	conjunto			06/03/2026	28/03/2026			23
13.2.7	GROWTH STAGE									
13.2.7.1	Conjunto Fan Coil 35TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 16/03/2026	2	conjunto			07/03/2026	28/03/2026			22
13.2.8	RS INNOVATION									
13.2.8.1	Conjunto Fan Coil 25TR c/ válvula de 03 vias + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 16/03/2026	2	conjunto			08/03/2026	28/03/2026			21
13.2.9	Vip LOUNGE									
13.2.9.1	Conjunto Fan Coil 25TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 16/03/2026	2	conjunto			08/03/2026	28/03/2026			21
13.3	ARMAZÉM A4									
13.3.1	MARKETPLACE									
13.3.1.1	Adaptação tipo Y	8	unidade			03/03/2026	28/03/2026			26
13.3.1.2	Bomba de água gelada	2	unidade			03/03/2026	28/03/2026			26
13.3.1.3	Chiller de 250 TR	1	unidade			03/03/2026	28/03/2026			26
13.3.1.4	Chiller de 200 TR	1	unidade			03/03/2026	28/03/2026			26
13.3.1.5	Conjunto Fan Coil 40TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 17/03/2026	6	conjunto			03/03/2026	28/03/2026			26
13.3.1.6	Mangote de 3" ou 4"	250	unidade			09/03/2026	28/03/2026			20
13.4	ARMAZÉM A3									
13.4.1	ARENA									
13.4.1.1	Conjunto rooftop 25Tr + dutos de insuflação e retorno (duetos, curvas, reduções, grelhas, venezianas e filtros) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos. Deve ser entregue pronto no dia 18/03/2026	10	conjunto			13/03/2026	28/03/2026			16
13.5	EXPLORER STAGE									
13.5.1	Conjunto Fan Coil 40TR + dutos insuflação e retorno(duetos 120x60 e 60x60, curvas de 90° 120x60, reduções 120x60, grelhas, venezianas e filtro) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos . Deve ser entregue pronto no dia 17/03/2026	1	conjunto			17/03/2026	28/03/2026			12
13.6	REFETÓRIO DA PRODUÇÃO									
13.6.1	Conjunto rooftop 25Tr + dutos flexíveis de insuflação e retorno (duetos, curvas, reduções, grelhas, venezianas e filtros) - conforme projeto de climatização e planilha de quantitativos anexos. Deve ser entregue pronto no dia 20/03/2026	3	cj			19/03/2026	28/03/2026			10
13.7	SPLITS (conforme projeto de climatização anexo). (Devem estar prontos de acordo com a data de entrega das tendas)									
13.7.1	corina de ar- 2000mm	54	peça			10/03/2026	28/03/2026			19
13.7.2	split hi-wall de 18000btu/h (conjunto evaporadora + condensadora)	8	peça			10/03/2026	28/03/2026			19
13.7.3	tubulação frigorígena de cobre de ø1/4" com suportes necessários para sua sustentação	85	metros			10/03/2026	28/03/2026			19



13.7.4	tubulação frigorígena de cobre de ø5/8" com suportes necessários para sua sustentação	85	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.5	split hi-wall de 24000btu/h (conjunto evaporadora +condensadora)	27	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.6	tubulação frigorígena de cobre de ø1/4" com suportes necessários para sua sustentação	230	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.7	tubulação frigorígena de cobre de ø5/8" com suportes necessários para sua sustentação	230	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.8	split piso teto de 60000btu/h (conjunto evaporadora +condensadora)	36	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.9	tubulação frigorígena de cobre de ø3/8" com suportes necessários para sua sustentação	160	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.10	tubulação frigorígena de cobre de ø1, 1/4" com suportes necessários para sua sustentação	160	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.11	split hi-wall de 90000btu/h (conjunto evaporadora +condensadora)	2	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.12	tubulação frigorígena de cobre de ø1/4" com suportes necessários para sua sustentação	5	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.13	tubulação frigorígena de cobre de ø3/8" com suportes necessários para sua sustentação	5	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.7.14	cabo de comando pp 4x1,5mm² - blindado	475	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8	AR EXTERIOR DAS TENDAS (Conforme projeto Climatização anexo)					
13.8.1	caixa de ventilação com 450m³/h com filtro g4	1	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.2	duto de ar exterior, reto em mpu de 40x10cm (Incluindo suportes de fixação)	12	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.3	greiha em alumínio para insulfamento do ar, dupla reflexão, modelo vat-dg (ref. trox) 125 x 225mm com registro de regulagem	3	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.4	caixa de ventilação com 510m³/h com filtro g4	1	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.5	duto de ar exterior, reto em mpu de 40x10cm (Incluindo suportes de fixação)	12	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.6	greiha em alumínio para insulfamento do ar, dupla reflexão, modelo vat-dg (ref. trox) 125 x 225mm com registro de regulagem	3	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.7	caixa de ventilação com 750m³/h,	2	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.8	duto de ar exterior, reto em mpu de 40x15cm (Incluindo suportes de fixação)	16	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.9	duto de ar exterior, reto em mpu de 40x10cm (Incluindo suportes de fixação)	9	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.10	greiha em alumínio para insulfamento do ar, dupla reflexão, modelo vat-dg (ref. trox) 125 x 225mm com registro de regulagem	3	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.11	greiha em alumínio para insulfamento do ar, dupla reflexão, modelo vat-dg (ref. trox) 325 x 125mm com registro de regulagem	3	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.12	ventokit com 340 m³/h	31	peça	10/03/2026	28/03/2026	19
13.8.13	duto de insulfção, reto em mpu de 10x10cm (Incluindo suportes de fixação)	6	metros	10/03/2026	28/03/2026	19
14	SALAS - OCTANORME, MOBILIÁRIO					
14.1	Press Area + Press Conference - Armazém A6 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.1.1	56 Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente, e em cima das mesas, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor - DR (diferencial residual) 2 tomadas 20A	56+ 2	unidade	21/03/2025	28/03/2026	373
14.1.2	Luminária redonda LED embutir 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	59	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.1.3	Banqueta Charles Eames branca - Sala entrevistas	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.4	Cadeiras Charles Eames branca ou cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados na cor cinza, preta ou branca	129	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.5	Carpete nas medidas de 19,0 x8 m + 6,5 x 7 m, cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.6	Mesa bistrô alta Charles Eames branca	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.7	Mesa lateral tempo de vidro	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.8	Mesa Aparador 2mx0,5m em MDP de 25mm.	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.9	Mesas de trabalho em octanorme 3,00 x 1,00 x 0,70 altura - com tampo forrado em bagum ou napa branca	6	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.10	Mesas de trabalho em octanorme 4,00 x 1,00 x 0,70 altura - com tampo forrado em bagum ou napa branca	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.11	Mesas de trabalho em octanorme 5,00 x 1,00 x 0,70 altura - com tampo forrado em bagum ou napa branca	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.12	Parede 19,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.13	Parede 5,50m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face,	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.14	Parede 1,5m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.15	Parede 8,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face com vão junto ao portão de 3,0m	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.16	Parede 1,0m, h: 3,2m, com 1 porta de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.17	Parede 4,50m, h: 3,2m, com placas de fórmica TS branca, dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.18	Parede 3,5m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe com porta dupla	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.19	Parede 12,5m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.20	Parede 7,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.21	Parede 6,5m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.22	Parede 15,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.23	Forro modular 19,0 x 8m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas euclapac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.1.24	Forro modular 7,0 x 6,5m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas euclapac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.1.25	Parede 7,0m, h: 3,0m, Parede com isolamneto acustica em lan de rocha, construída em marcenaria através de sarrafos e compensados	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.26	Parede 4,5m, h: 3,0m, Parede com isolamneto acustica em lan de rocha, construída em marcenaria através de sarrafos e compensados	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.27	Parede 1,5m, h: 3,0m, Parede com isolamneto acustica em lan de rocha, construída em marcenaria através de sarrafos e compensados	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.28	Parede 3,0m, h: 3,0m, Parede com isolamneto acustica em lan de rocha, construída em marcenaria através de sarrafos e compensados	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9



14.1.29	Prever abertura no forro, no mínimo 14, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado - conforme necessidade no momento da instalação e projeto climatização	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.1.30	Poitrona 1 lugares branco	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.1.31	Iluxes pequenas	8	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2	MEETING AREA SUNSET STREET A6 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h dos dias 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.2.1	14 Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente, e em cima das mesas, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor - DR (diferencial residual)	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2.2	Luminária redonda LED embutir 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	16	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2.3	Cadeiras Charles Eames branca ou cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados na cor cinza, preta ou branca	42	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2.4	Forro modular 8,0 x 8,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	8
14.2.5	Iluxes pequenas	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2.6	Mesa Charles Eames redonda, d: 0,7m, h: 0,75m, com tampo branco	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.2.7	Parede 8, m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	3	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.2.8	Parede 8, m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas de vidro temperado ou laminado incolor, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.2.9	Piso vinílico "bus", cor cinza, aplicado sobre piso duraplac, ou similar 8,0 x 8,0m, com fita dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.2.10	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 2, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado ou split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3	Speakers - Armazém A5 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.3.1	16 Réguas com 4 Tomadas 100 W, 3 Tomadas 20A, distribuídas no ambiente, e em cima das mesas, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor - DR (diferencial residual)	16 + 3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.2	Luminária redonda LED embutir 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	40	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.3	Banqueta Charles Eames	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.4	Mesa bistrô alta Charles Eames branca	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.5	Cadeiras Charles Eames branca ou cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados na cor cinza, preta ou branca	29	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.6	Carpete nas medidas de 19,0 x 7,0m, cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.3.7	Forro modular 19,0 x 7,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.3.8	Parede 19,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.9	Parede 3,0m, h: 3,2 m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.10	Parede 6,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.11	Parede 6,0m, h: 3,2m, Parede com isolamento acústico em lan de rocha, construída em marcenaria através de sarraios e compensados	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.12	Parede 7,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.13	Parede 7,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe com 2,0m de passagem	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.14	Parede 1,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.15	Parede 2,0m, h: 3,2m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.3.16	Prever abertura no forro, no mínimo 8, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado - conforme necessidade no momento da instalação e projeto climatização	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.3.17	Sofa em tecido lino ou similar na cor fendi ou cru 220x80cm,	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.18	Mesa centro em madeira natural 100x60cm	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.19	Poitrona em lino ou similar na cor fendi pés me madeira , 75x75cm	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.20	Mesa lateral 50cm em madeira natural	6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.21	Tapete em sisal ou similar liso na cor cru ou fendi	4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.22	Aparador 200x50cm em madeira natural	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.23	Iluxes pequenas	8	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.3.24	Mesa Charles Eames redonda, d: 0,8m, h: 0,75m, com tampo branco	5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.4	Vip Lounge Armazém A5 - Início montagem dia 18/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 20/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.4.1	26 Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 8 tomadas 20A	26+8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.2	Iluminação cênica a ser prevista - ver projeto luminotécnico					



14.4.3	Carpete nas medidas de 19,80 x 18,2m, + 14,0x5,5m cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.4.4	Parede 19,80m h: 6m em lapadeira fechada construída em marcenaria através de sarraios e compensados com acabamento grátile - confirmar medida no local - fixada estrutura de box truss prevista no local	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
14.4.5	Cozinha Externa Armazém A5 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 21/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema oceanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.4.6	8 tomadas de 20A com 2kva, para 08 fogões de indução + 2 tomadas de 20A com 3kvas para Pastrough + 2 tomadas de 20A com 10kva para fornos combinados + 02 régua de 4 tomadas, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual)	8+2+2+2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.4.7	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	30	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.4.8	Bancada em oceanorme com 2 lances 3,0 x 0,50 x 1,00 altura	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.9	Forro modular 20,0 x 5,0m, em pergolado no sistema oceanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.10	Parede 20,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.11	Parede 20,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.12	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.13	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.14	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.15	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, prever instalação de 1 porta em mdf com fechadura.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.16	Piso vinílico "bus", cor cinza, aplicado sobre piso duraplac, ou similar 20 x 5m, com fita dupla-face	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.4.17	Prateleira em oceanorme com 3 lances 12,0 x 0,50 x 2,20 altura	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.4.18	Prateleira em oceanorme com 3 lances 3,0 x 0,50 x 2,20 altura	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.4.19	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 2, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado ou split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5	Camarins - Armazém A3 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema oceanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.5.1	18 régua com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 4 tomadas 20A para copa	18+4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	60	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.3	Aparador Slim madeira para apoio catering 2,00 x 0,80 x 0,50	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.4	Arara móvel preta	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.5	Balcão em oceanorme 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.6	Bancada em oceanorme em "L" de 5,00x0,5m + 5x0,5m h: 70cm com tampo revestido em bagum para mesa de trabalho	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.7	Bancada em oceanorme 4,0 x 0,50 x 0,70 altura - catering	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.8	Banqueta Charles Eames branca	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.9	Cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados	14	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.10	Espelho corpo	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.11	Forro modular 15,0 x 9,0m, em pergolado no sistema oceanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.12	Mesa lateral madeira no máximo 0,50 diâmetro	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.5.13	Mesa redonda, di: 0,8m, h: 0,75m, com pés metálicos e tampo em melamina branca ou assemelhado	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.14	Parede 15,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.15	Parede 8,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.16	Parede 8,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, prever passagem de tubulação para sanitários	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.17	Parede 8,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.18	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.19	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.20	Pia com cuba de inox com instalação - cozinha copa	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.21	Piso vinílico "bus", cor cinza, 15,0 x 9,0m, aplicado sobre tablado com grampas	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.5.22	Poltrona Giratória, estilo Altiana na cor Marfim	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.23	Prateleira em oceanorme, 3 lances, 3,0 x 0,50 x 2,20 altura - cozinha copa	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.24	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 8, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado ou split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.5.25	Sofá 2 lugares branco	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



14.5.26	Lixeira pequena		6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.6	PRODUÇÃO INNOVATION A3 - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 21/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.6.1	20 réguas com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 2 tomadas 20A para copa		20+2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.6.2	Luminária redonda LED embutir 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		50	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.6.3	Cadeiras Charles Eames branca ou cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados na cor cinza, preta ou branca		50	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.6.4	Forro modular 14,0 x 8,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.5	Bancadas de trabalho em octanorme 1,0 x 0,50 x 0,70m com tampo em bagum - 3 lhas de 10 bancadas (5x1m) + 1 linha de 08 bancadas (8x0,5m)		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.6	Balcão em octanorme com portas de correr e chave 1,0 x 0,50 x 1,00 altura		4	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.7	Mesa Charles Eames redonda, di: 0,8m, h: 0,75m, com tampo branco		2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.6.8	Parede 8,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.9	Parede 8,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas de MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema (para acessar os sanitários)		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.10	Parede 14,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.11	Parede 14,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas de vidro temperado ou laminado incolor, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.12	Piso vinílico "bus", cor cinza, aplicado sobre piso duraplac, ou similar 15,0x 9,0 m, com fita dupla-face		3	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.13	Amatório tipo locker de 1m h:2m com 08 portas cada		5	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.6.14	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 8, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado ou split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.6.15	Lixeira pequena -		14	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.7	Produção Sunset - Entre Armazém A2 e Armazém A3 - Início montagem dia 10/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 14/03/2026 - Desmontagem após as 21h dos dia 29/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa e itens 14.10.1 a 14.10.42						
14.7.1	65 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual) - Incluir 11 réguas com reforço para visa cooler, cafeteira		65+11	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.7.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		100	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.7.3	306 m² (34,0x9,0m) forro modular em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.4	Balcão em octanorme com portas de correr e chave 1,0 x 0,50 x 1,00 altura		14	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.5	Bancada em octanorme 1,0 x 0,50 x 1,00 altura - Copa		4	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.6	Prateleira em octanorme com 3 lances 1,0 x 0,50 x 2,20 altura		3	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.7	Bancadas de trabalho em octanorme 1,0 x 0,50 x 0,70m com tampo em bagum - 2 lhas de 12 bancadas + 1 linha de 10 bancadas + 1 lha de 6 bancadas / SALAS: 4 linhas de 2 bancadas + 2 linhas de 4 bancadas + 3 linhas de 3 bancadas - 4 bancadas de canto		74	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.8	Banqueta Charles Eames branca		16	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.9	Cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados -		80	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.10	Lixeira pequena - 10 nas salas + 30 na sala de produção		40	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.11	Lixeira grande		2	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.12	Mesa bistrô alta Charles Eames branca		4	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.13	Mesa lateral - Sala produção e sala diretoria		2	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.14	Mesa retangular com pé metálico eem melamina branca ou tampo de vidro, medindo no máximo 0,7x1,5/0,75m, para 6 lugares		3	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.15	Mesas de trabalho 1,20 x 1,00 x 0,70 altura - com tampo forrado em bagum ou napa branca, para 2 lugares		3	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.16	Micro-ondas - Copa		1	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.17	Parede 5,0m, h: 2,65m, sendo metade da altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, e metade da altura em vidro temperado ou laminado incolor, fixados no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - Marketing		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.18	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - Marketing		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.19	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - Marketing		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.20	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe -		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.21	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por - 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - divide produção com refeitório		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.22	Parede 34,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe -		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.23	Parede 34,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe - 4 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - entrada da produção		1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20



14.7.24	Parede 2,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, com fechadura e ferragens fixadas no sistema. Sala Reuniões e Sala Diretoria	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.25	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - divide salas diretoria	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.26	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - Sala Reuniões/Sala Diretoria + fotografia	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.27	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - Sala Reuniões/Sala Diretoria + Mkt	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.28	Parede 1,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - Sala Reuniões/Sala Diretoria + Edição	2	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.29	Parede 1,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema - divide produção salas da diretoria/marketing	2	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.30	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe - divide salas com produção diretoria	2	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.31	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe.	2	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.32	Parede 9,0m, h: 2,65m, sendo 06m com metade da altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, e metade da altura em vidro temperado ou laminado incolor, fixados no sistema por encaixe, 3 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema, nessa parede prever 2 módulos de 0,5m - frente das salas de reunião, governo	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.33	Parede 5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.34	Parede 2m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixados no sistema por encaixe	2	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.35	Parede 6,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema- copa e rádios	1	unidade	10/03/2026	29/03/2026	20
14.7.36	Piso vinílico "bus" 306 m² (34,0x9,0m)cor cinza, aplicado sobre tablado com grampos. Prever 02 patamares de 2,0 x 1,0m para as portas com degraus e rampa conforme NBR9050	1	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.7.37	Poltrona branca - Sala diretoria	1	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.38	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 18, para passagem de dutos do sistema de ar-condicionado ou split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	2	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.39	Refrigeradores - Copa	1	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.7.40	Sofá 2 lugares branco	1	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.7.41		1	unidade	14/03/2026	29/03/2026	16
14.8	Cozinha e Refeitório de Produção - entre Amazônia A3 e Amazônia A2 - Início montagem dia 15/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 10/03/2026 - Desmontagem dia 28/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.8.1	5 tomadas de 20A com 0,5kva, 5 régua com 4 tomadas 20 A, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - conforme projeto elétrico específico, 15 Régua com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)	5 + 5+15	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.8.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	71	unidade	11/03/2026	29/03/2026	19
14.8.3	Bancada em octanorme 3,0 x 0,50 x 1,0 altura	4	unidade	12/03/2026	28/03/2026	17
14.8.4	Cadeiras com estrutura plástico comum	240	unidade	15/03/2026	28/03/2026	14
14.8.5	Forro modular 40,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.8.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70	12	unidade	15/03/2026	29/03/2026	15
14.8.7		60	unidade	15/03/2026	29/03/2026	15
14.8.8	Parede 40,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 de vidro temperado ou laminado incolor, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	10/03/2026	28/03/2026	19
14.8.9	Parede 40,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe. Nessa parede, 1 porta em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	10/03/2026	28/03/2026	19
14.8.10	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	10/03/2026	28/03/2026	19
14.8.11	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	10/03/2026	28/03/2026	19
14.8.12	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	10/03/2026	28/03/2026	19
14.8.13	Pia com cuba de inox com instalação	4	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.8.14	Pia com cuba de inox industrial com instalação	1	unidade	12/03/2026	29/03/2026	18
14.8.15	Piso vinílico "bus", cor cinza, aplicado sobre piso duraplac, ou similar 29,0x 9,0 m, com fita dupla-face	1	unidade	11/03/2026	28/03/2026	18
14.8.16	Prateleira em octanorme com 3 lances 2,0 x 0,50 x 2,20 altura	1	unidade	12/03/2026	28/03/2026	17
14.8.17	Prateleira em octanorme com 3 lances 3,0 x 0,50 x 2,20 altura	2	unidade	12/03/2026	28/03/2026	17
14.8.18	Prateleira em octanorme com 3 lances 5,0 x 0,50 x 2,20 altura	1	unidade	12/03/2026	28/03/2026	17



14.8.19	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 20, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	12/03/2026	28/03/2026	17
14.9	PRÉ-CREDECIAAMENTO - SHOPPING X - Início montagem dia 13/03/2026 - 22HS e deve estar entregue para produção do evento dia 13/03/2026 - Desmontagem após as 21h do 23/03/2026					
14.9.1	8 régua com 4 tomadas 10A, 100 W, , distribuídas no ambiente , 4 régua nos guichês de atendimento e 02 balcão do fundo, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual)	8	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
14.9.2	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	1	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
14.9.3	Bancada em octanorme 1,5 x 0,50 x 0,70 altura	1	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
14.9.4	Bancada em octanorme 6,0 x 0,50 x 0,70 altura	1	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
14.9.5	Cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados	8	unidade	13/03/2026	23/03/2026	11
14.9.6	Lixeira pequena	4	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
14.10	Estação Bikes Acessibilidade- Cais Embarcadero - Início montagem dia 23/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 23/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.10.1	06 Régua com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual) -	6	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	13	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.3	Balcão em octanorme com portas de correr e chave 1,00 x 0,50 x 1,00 altura.	3	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.4	Banqueta Charles Eames branca	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.5	Cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.6	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	3	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.7	Parede 5,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.8	Parede 10,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.9	Lixeira pequena	8	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.10	Forro modular 5,0 x 5m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.10.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 2, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
14.11	CREDECIAAMENTO GERAL - Início montagem dia 19/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa e itens 14.14.1 a 14.14.7					
14.11.1	50 Régua com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente (1 em cada posição de atendimento, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntora, DR (diferencial residual) -	50	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.11.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	71	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.11.3	Balcão em octanorme com portas de correr e chave 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	22	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.11.4	Bancada de trabalho em octanorme 1,0 x 0,50 x 0,70 altura	11	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.11.5	Banqueta com estrutura metálica cromada com assento estofado e com encosto	35	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.11.6	Cadeira com estrutura metálica cromada com assento estofado e com encosto	7	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.11.7	Forro modular 51,0 x 2,5m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.11.8	Guichê - Balcão em octanorme 1,00 x 0,50 x 1,00 altura	35	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.9	Guichê para atendimento nas medidas de 1,00 h: 2,65 altura, com testeira e vidro laminado para atendimento Prever adesivagem na testeira e na frente do guichê. Prever abertura no vidro para atendimento poder falar, na altura de aproximadamente 150cm do piso e abertura para entrega da credencial	35	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.10	Lixeira pequena	24	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.11.11	Parede 1,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.12	Parede 2,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.13	Parede 2,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10



14.11.14	Parede 51,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.15	Parede 6,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.11.16	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.12	VIP MEETING - ARMAZEM A5 - LADO MAUÁ - Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.12.1	34 Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente prever instalação elétrica completa com caixa disjuntora, DR (diferencial residual) - 30 tomadas com régua em cima de cada mesa	30+4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.12.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	60	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.12.3	Carpete nas medidas de 32,0 x 5m, cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.12.4	Forro modular 32,0 x 5m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.12.5	Parede 32,0m, h: 3,20m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.12.6	Parede 5,50m, h: 3,20m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.12.7	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 8, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.12.8	Mesa Charles Eames redonda, di: 0,7m, h: 0,75m, com tampo branco	30	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.12.9	Cadeiras Charles Eames branca ou cadeiras com estrutura metálica com assento e encosto estofados na cor cinza, preta ou branca	90	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.12.10	Lixeira pequena	10	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.13	CREDENCIAMENTO SEGURANÇA TRABALHO / SERVICOS - Início montagem dia 03/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 04/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 02/04/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.13.1	Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente prever instalação elétrica completa com caixa disjuntora, DR (diferencial residual) 2 tomadas 20A para copa	19+2	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31
14.13.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	30	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31
14.13.3	46 m² forro modular em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.4	balcão em octanorme com porta e chave nas medidas 1,00 x 0,50 x 1,00 altura	3	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.5	Bancada de trabalho em octanorme 1,0 x 0,50 x 0,70 altura	3	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.6	Cadeira com estrutura metálica cromada com assento estofado e com encosto	3	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31
14.13.7	balcão em octanorme de atendimento nas medidas 1,00 x 0,50 x 1,00 altura	14	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.8	Banqueta com estrutura metálica cromada com assento estofado e com encosto	14	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31
14.13.9	entrada-35m² em pergolado estrutural no sistema octanorme	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.10	Guichê para atendimento nas medidas de 1,00 h: 2,65 altura, com testeira e vidro laminado para atendimento e abertura na altura da cabeça do atendente para falar	14	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.11	Parede 2,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.12	Parede 2,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.13	Parede 3,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.14	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe	2	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.15	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.16	Piso vinílico "bus", cor cinza, aplicado sobre piso duraplac, ou similar 9,0x 9,0 m, com fita dupla-face	1	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32
14.13.17	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31



14.13.18	Lixeira pequena		8	unidade	04/03/2026	03/04/2026	31
14.14	SALA MULTIUSO Armazém A3 - Início montagem dia 18/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 19/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 29/03/2026. sistema de tapadeira com estrutura de sarrafos, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns.						
14.14.1	20 Réguas com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 6 tomadas 20A		20+6	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.14.3	Carpete nas medidas de 13,5 x 19,8m, cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face		1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.14.4	Parede 19,80m h: 3,2m em tapadeira fechada construída em marcenaria através de sarrafos e compensados, com acabamento carpete grátite como a parede acústica - confirmar medida no local - nivelada e pode usar de apoio a divisória de octanorme do banheiro		1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
14.15	PODCASTS E SALA DE REUNIÃO Armazém A3 Início montagem dia 20/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 22/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.15.1	18 réguas com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 4 tomadas 20A para copa		18+4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.15.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		60	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.15.3	Carpete nas medidas de 13 x 7,5m, cor grafite, aplicado sobre piso existente com fita dupla-face		1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.15.4	97,5 m² forro modular em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.15.5	Mesa retangular com pé metálico e em melamina branca ou tampo de vidro, medindo no máximo 0,7x1,5/0,75m, para 6 lugares		1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.15.6	Cadeiras Charles Eames branca		5	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.15.7	Parede 13,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.8	Parede 7,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.9	Parede 13,0m, h: 2,65m, sendo 08m com fechamento em vidro tipo spyder e o restante com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, nessa parede fixadas no sistema por encaixe, 3 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.10	Parede 7,5m, h: 2,65m, sendo 2,5m com metade da altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, e metade da altura em vidro temperado ou laminado incolor e o restante com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, 2 porta em MDF branco, dupla-face, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.11	Parede 3,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		3	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.12	Parede 10,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
14.15.13	Lixeira pequena		6	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
14.16	APOIO COZINHA Armazém A5 - Início montagem dia 21/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 21/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.16.1	6 réguas com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 4 tomadas 20A		6+4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		10	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.3	Forro modular 6,0 x 2,5m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucapla na cor branca fixadas no sistema por encaixe		4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.4	Piso vinílico "bus", cor cinza, 15,0 x 9,0m, aplicado sobre tablado com grampos			unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.5	Parede 2,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema		1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.6	Parede 2,5m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe,		1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.7	Parede 6,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fórmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe,		2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.8	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 2, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.16.9	Lixeira grande		2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
14.17	BOMBEIRO Entre Armazém A3 e A2 - Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 29/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						



14.17.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual) -	10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	20	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.3	Cadeiras com estrutura plástico comum	16	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.4	Forro modular 4,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.17.5	Lixeira grande	1	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70	4	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.7	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	3	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.8	Prateleira em octanorme com 3 lances 2,0 x 0,50 x 2,20 altura	2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.17.9	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	2	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.17.10	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.17.11	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.17.12	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.18	SEGURANÇA Entre Armazém A3 e A2 - Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h dos dia 29/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.18.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)	10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	20	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.3	Cadeiras com estrutura plástico comum	16	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.4	Forro modular 4,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.18.5	Lixeira grande	1	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70	4	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.7	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	3	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.18.8	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.18.9	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.18.10	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.18.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.19	CARREGADORES Entre Armazém A3 e A2 Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 29/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.19.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)	10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	20	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.3	Cadeiras com estrutura plástico comum	16	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.4	Forro modular 4,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.19.5	Lixeira grande	1	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70	4	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.7	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura	3	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.19.8	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.19.9	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.19.10	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.	1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.19.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização	1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.20	LIMPEZA Entre Armazém A3 e A2 Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 29/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa					
14.20.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)	10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.20.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor	20	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.20.3	Cadeiras com estrutura plástico comum	16	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.20.4	Forro modular 4,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe	1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.20.5	Lixeira grande	1	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.20.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70	4	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22



14.20.7	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura		3	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.20.8	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.20.9	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.20.10	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.20.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.21	RECEPCIONISTA Entre Armazém A3 e A2 Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.21.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)		10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	
14.21.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		20	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.21.3	Cadeiras com estrutura plástico comum		16	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.21.4	Forro modular 4,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.21.5	Lixeira grande		1	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.21.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70		2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.21.7	Balcão em octanorme porta e chave com 1,0 x 0,50 x 1,00 altura		3	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.21.8	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.21.9	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.21.10	Parede 4,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.21.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 4, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.22	REFETÓRIO SERVIÇO 1 Entre Armazém A3 e A2 Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.22.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)		10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.22.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		60	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.22.3	Cadeiras com estrutura plástico comum		100	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.22.4	Forro modular 18,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.22.5	Piso vinílico "bus", cor cinza, ou similar 18x 9m, com fita dupla-face		1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23
14.22.6	Lixeira grande		4	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.22.7	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70		25	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.22.9	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.22.10	Parede 18,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 2 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.22.11	Parede 18,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.22.12	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 8, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.23	SALA APOIO Entre Armazém A3 e A2 Início montagem dia 05/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 08/03/2026 - Desmontagem após as 21h do dia 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns. Conforme planta anexa						
14.23.1	10 Réguas com 4 tomadas de 100 W, distribuídas no ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor DR (diferencial residual)		10	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.2	Luminária redonda LED embutir, 18 W, distribuídas no forro do ambiente, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor		40	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.3	Cadeiras com estrutura plástico comum		8	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.4	Forro modular 7,0 x 9,0m, em pergolado no sistema octanorme, com fechamento em placas eucaplac na cor branca fixadas no sistema por encaixe		1	unidade	06/03/2026	29/03/2026	24
14.23.5	Lixeira grande		2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.6	Mesa plástico quadrada 0,70 x 0,70		2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.7	Bancada em octanorme com 3 lances 2,0 x 0,50 x 1,00 altura		2	unidade	08/03/2026	29/03/2026	22
14.23.8	Parede 9,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.23.9	Parede 7,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe, 1 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.23.10	Parede 7,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmica TS branca, dupla-face, fixadas no sistema por encaixe.		1	unidade	05/03/2026	29/03/2026	25
14.23.11	Prever abertura em placas TS nas paredes ou forro, no mínimo 8, para split - conforme necessidade no momento da instalação e projeto de climatização		1	unidade	07/03/2026	29/03/2026	23

14.24	EXPLOREER Entre Armazém A4 Início montagem dia 19/03/2026 e deve estar entregue para produção do evento dia 21/03/2026 - Desmontagem após as 21h do 27/03/2026. Estrutura de colunas e travessas de alumínio no sistema octanorme, deve ser ATERRADO com cabo de cobre de 10 mm2 em dois pontos até a estrutura metálica dos armazéns						
14.24.1	Parede 6,0m, h: 2,65m, com toda a altura fechada com placas de fôrmita TS branca, dupla-face, com laterais 0,5m em octanorme para sustentar , 2 portas em MDF branco, largura 1m, com fechadura e ferragens fixadas no sistema e com fixação na lona da tenda construída	3	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10	
14.24.2	Lixeira grande	2	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10	
15	LIXEIRAS - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo						
15.1	Conjunto de lixeiras para lixo seletivo em 2 cores, 200 litros - orgânico e seco	10	unidade	03/03/2026	03/04/2026	32	
15.2	Conjunto de lixeiras para lixo seletivo em 2 cores, 200 litros - orgânico e seco	20	unidade	18/03/2026	03/04/2026	17	
15.3	Conjunto de lixeiras para lixo seletivo em 2 cores, 200 litros - orgânico e seco	80	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6	
16	SANITÁRIOS QUÍMICOS - Obs: A limpeza dos banheiros químicos e dos containers sanitários de luxo consiste em retirada de papel higiênico, esvaziamento do lixo, higienização dos banheiros com produtos quimicobactericida (a ser fornecido pela contratada), reposição de papel higiênico e papel toalha (estimado em 65 pessoas por box/dia) e coleta dos dejetos líquidos, realizada por caminhão específico para este fim, com mangueira de sucção e equipe específica. O serviço deve ser prestado toda hora, das 8h às 20h, exceto a coleta de dejetos líquidos, que deve ocorrer diariamente às 20h, preferencialmente, ou conforme solicitação da organização do evento. Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo. REVER ESSES BANHEIROS E LIXEIRAS						
16.1	BANHEIRO QUÍMICO COM PIA - Confeccionados em polietileno de alta densidade. Porta com fechadura livre x ocupado com mola tensionadora, batente da porta em alumínio. Piso e tanque de contenção de dejetos em polietileno rotomoldado. Papeleira. Micrório, teto translúcido, cano de respiro, acento em pvc, pia acoplada com comando de pé. Nas seguintes especificações técnicas: altura: 2300 mm, Largura:1 100 mm, comprimento:1200 mm, Volume do tanque: 220 l, Peso: 70 kg	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8	
16.2	BANHEIRO QUÍMICO PNE - Confeccionados em polietileno de alta densidade. Porta com fechadura livre x ocupado com mola tensionadora, batente da porta em alumínio. Piso rebaixado e tanque de contenção de dejetos em polietileno rotomoldado. Papeleira. Micrório, teto translúcido, cano de respiro, acento em pvc. Nas seguintes especificações técnicas: Altura: 2300 mm, Largura:1 500 mm, Comprimento:1500 mm, Volume do tanque: 220 l, Peso: 106 kg	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9	
16.3	BANHEIRO QUÍMICO STANDARD - Confeccionados em polietileno de alta densidade. Porta com fechadura livre x ocupado com mola tensionadora, batente da porta em alumínio. Piso e tanque de contenção de dejetos em polietileno rotomoldado. Papeleira. Micrório, teto translúcido, cano de respiro, acento em pvc. Nas seguintes especificações técnicas: altura: 2300 mm, largura:1100 mm, comprimento: 1200 mm, volume do tanque: 220 l, peso: 70 kg	16	unidade	02/03/2026	03/04/2026	33	
16.4	BANHEIRO QUÍMICO STANDARD - Confeccionados em polietileno de alta densidade. Porta com fechadura livre x ocupado com mola tensionadora, batente da porta em alumínio. Piso e tanque de contenção de dejetos em polietileno rotomoldado. Papeleira. Micrório, teto translúcido, cano de respiro, acento em pvc. Nas seguintes especificações técnicas: altura: 2300 mm, largura:1100 mm, comprimento: 1200 mm, volume do tanque: 220 l, peso: 70 kg	24	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13	
16.5	Cestos aramados de 20l para os vasos sanitários	12	unidade	02/03/2026	28/03/2026	27	
16.6	Cestos aramados de 50l para os vasos sanitários	28	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13	
16.7	Cestos aramados de 50l para descarte de papel toalha	4	unidade	16/03/2026	28/03/2026	13	
17	SERVIÇOS DE LIMPEZA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS - TABELA DE ESCALA ANEXA - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo						
17.1	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	2	postos de trabalho	02/03/2026	05/03/2026	4	
17.2	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	4	postos de trabalho	06/03/2026	09/03/2026	4	
17.3	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	6	postos de trabalho	10/03/2026	11/03/2026	2	
17.3	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	8	postos de trabalho	12/03/2026	17/03/2026	6	
17.5	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	10	postos de trabalho	18/03/2026	22/03/2026	5	
17.6	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	20	postos de trabalho	23/03/2026	23/03/2026	1	
17.7	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	30	postos de trabalho	24/03/2026	24/03/2026	1	
17.8	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	45	postos de trabalho	25/03/2026	27/03/2026	3	
17.9	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	10	postos de trabalho	28/03/2026	02/04/2026	6	
17.10	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 20h às 8h.	20	postos de trabalho	24/03/2026	27/03/2026	4	
17.11	Agente de limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação, das 8h às 20h.	5	postos de trabalho	03/04/2026	03/04/2026	1	



18	SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS DOS BANHEIROS DO EVENTO, DAS 8h ÀS 20h.	15	postos de trabalho	23/03/2026	27/03/2026	5
18.1	Agente de limpeza das áreas internas dos banheiros do evento, das 8h às 20h.	4	postos de trabalho	25/03/2026	26/03/2026	2
18.2	Agente de limpeza das áreas internas dos banheiros do evento, das 20h às 08h					
19	SERVIÇOS DE CACAMBAS PARA LIXO - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo	1	caçamba	03/03/2026	03/04/2026	32
19.1	Disponibilização e coleta de caçambas de 24 m³, separação do lixo e correto descarte diariamente, às 20h.	2	caçamba	09/03/2026	03/04/2026	26
19.2	Disponibilização e coleta de caçambas de 24 m³, separação do lixo e correto descarte diariamente, às 20h.	2	caçamba	20/03/2026	30/03/2026	11
19.3	SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E A PÂNICO (BOMBEIRO) - TABELA DE ESCALA ANEXA - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
20	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	2	postos de trabalho	02/03/2026	06/03/2026	5
20.1	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	4	postos de trabalho	07/03/2026	08/03/2026	2
20.2	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	6	postos de trabalho	09/03/2026	15/03/2026	7
20.3	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	8	postos de trabalho	16/03/2026	22/03/2026	7
20.4	Serviço prestado por brigadistas, das 20h às 08h	2	postos de trabalho	20/03/2026	22/03/2026	3
20.5	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	12	postos de trabalho	23/03/2026	24/03/2026	2
20.6	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	30	postos de trabalho	25/03/2026	27/03/2026	3
20.7	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	10	postos de trabalho	13/03/2026	13/03/2026	1
20.8	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	8	postos de trabalho	29/03/2026	29/03/2026	1
20.9	Serviço prestado por brigadistas, das 20h às 08h	8	postos de trabalho	23/03/2026	26/03/2026	4
20.10	Serviço prestado por brigadistas, das 20h às 08h	12	postos de trabalho	27/03/2026	27/03/2026	1
20.11	Serviço prestado por brigadistas, das 20h às 08h	8	postos de trabalho	13/03/2026	13/03/2026	1
20.12	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	6	postos de trabalho	14/04/2025	14/04/2025	1
20.13	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h	4	postos de trabalho	31/03/2026	03/04/2026	4
20.14	Serviço prestado por brigadistas, das 08h às 20h					1
21	SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TABELA DE ESCALA ANEXA - Entregues e operantes para a produção do evento, no mesmo dia listado abaixo					
21.1	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	4	postos de trabalho	02/03/2026	04/03/2026	3
21.2	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	8	postos de trabalho	05/03/2026	08/03/2026	4
21.3	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	4	postos de trabalho	02/03/2026	04/03/2026	3
21.4	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	8	postos de trabalho	05/03/2026	08/03/2026	4
21.5	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	10	postos de trabalho	09/03/2026	15/03/2026	7
21.6	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	10	postos de trabalho	09/03/2026	15/03/2026	7
21.7	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	12	postos de trabalho	16/03/2026	19/03/2026	4
21.8	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	14	postos de trabalho	20/03/2026	22/03/2026	3
21.9	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	12	postos de trabalho	16/03/2026	19/03/2026	4



21.10	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	14	postos de trabalho	20/03/2026	22/03/2026	3
21.11	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	20	postos de trabalho	23/03/2026	23/03/2026	1
21.12	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	30	postos de trabalho	24/03/2026	24/03/2026	1
21.13	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	95	postos de trabalho	25/03/2026	27/03/2026	3
21.14	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	20	postos de trabalho	28/03/2026	28/03/2026	1
21.15	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	15	postos de trabalho	29/03/2026	29/03/2026	1
21.16	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	20	postos de trabalho	23/03/2026	23/03/2026	1
21.17	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	30	postos de trabalho	24/03/2026	24/03/2026	1
21.18	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	40	postos de trabalho	25/03/2026	27/03/2026	3
21.19	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	20	postos de trabalho	13/03/2026	13/03/2026	1
21.20	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	15	postos de trabalho	29/03/2026	29/03/2026	1
21.21	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 8h às 20h.	8	postos de trabalho	30/03/2026	03/04/2026	5
21.22	Serviço de segurança prestado por profissionais desarmados, das 20h às 8h.	6	postos de trabalho	30/03/2026	03/04/2026	5
22	RS INNOVATION - ARMAZEM 5 - projeto conforme planta anexa * Apresentar, para aprovação prévia à produção do evento, amostras dos materiais e acabamentos, bem como imagens dos mobiliários, ferragens, equipamentos eletrônicos e vegetações ** TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PARA EXECUÇÃO *** ESPAÇO DEVE SER ENTREGUE PRONTO DIA 23/03/2026 **** O PROJETO DEVE SER EXECUTADO COMO AS IMAGENS ANEXAS DO 3D . AS ARTES PARA A PROGRAMAÇÃO VISUAL. SERÃO ENTREGUES PELO GOVERNO ATÉ O DIA 20/03/2026 ***** A CENOGRAFIA SERÁ EXECUTADA APÓS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DE Q30 QUE SERVIRÁ DE BASE E REFORÇO PARA AS PAREDES, FORRO, PAINEL DE LED DO ESPAÇO - CONFORME ITEM DE ESTRUTURA - 12.10.7					
22.1	Varanda					
22.1.1	Arremate em OSB entre os revestimentos dos pilares posteriores, servindo como acabamento inferior da verga, com medidas finais, externas, 17,50x0,60m, deve ser cortado e ajustado no local, podendo ser necessário produzir laterais de comprimento 17,60m para fixação desse arremate	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.2	Arremate em OSB sob a testeira e entre os revestimentos dos pilares frontais, servindo como acabamento inferior da verga, com medidas finais, externas, 17,50x0,60m, deve ser cortado e ajustado no local, podendo ser necessário produzir laterais de comprimento 17,60m para fixação desse arremate	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.3	Balanço. Tábua de demolição, com medidas finais, externas, 1,20x0,30m, lixada, com aplicação de resina PU fosca, com 4 furos, sendo 2 próximos a cada lateral, para passagem de corda naval, crua ou branca. Tábua e corda devem ter resistência adequada para suportar 2 pessoas e o movimento do balanço. Prever amarração das cordas de sisal à estrutura da tenda. Prever tubo ou treliça metálica de comprimento necessário para transição da amarração das cordas para a estrutura da tenda, se necessário, com resistência suficiente para suportar a carga do balanço ocupado e em movimento.	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.4	Bandeirola de tecido impresso, dupla-face, medindo 0,80x2,00m, para galhardete	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.5	Banqueta de madeira, lixada, torneada, natural, OU com assento e encosto de madeira natural lixada e pés metálicos, cor natural OU pintados de preto - modelo Katrina OU assemelhado	18	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.1.6	Bastidor em metalon, perfil retangular 50x30mm (seção pode ser redefinida, conforme avaliação custoXresistênciaXforma), sem pintura, com medidas finais, externas, 2,00x3,00m. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Fixado no bastidor, painel formado por 2 telas de construção, de aço, 4,2mm, malha 100x100mm, desencontradas uma da outra. Vasos com plantas serão fixados à tela.	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.7	Elemento aéreo em metalon, perfil retangular 50x30mm (seção pode ser redefinida, conforme avaliação custoXresistênciaXforma), sem pintura, com medidas finais, externas, 15,15x4,85m, com aresta lateral medindo 2,15m, aresta posterior 16,15m, outra aresta lateral 2,15m e aresta frontal sendo uma senóide. Pergolado em metalon, perfil retangular 50x30mm (seção pode ser redefinida, conforme avaliação custoXresistênciaXforma), sem pintura, transversal à estrutura da borda, total de 33 a 34 barras, medindo de 2,15m a 5,00m. Será apoiado nos basidores citados acima, nos revestimentos dos pilares e no painel curvo com vegetação, também será atritanto à estrutura das coberturas - prever passagem das cordas para balanço	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8



22.1.8	Galhardete. Mastro com comprimento de, pelo menos, 6,50m livres acima do piso no mínimo e ficando no mínimo 2,00m acima da testeira para a bandeira medindo 0,80x2,00m, estendida a partir do topo do mastro em suportes giratórios que a mantenham aberta	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.9	Iluminação Refletor led 100w para a testeira da fachada com mao francesa fixadas na parte superior (tipo front light)	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.10	Iluminação Spots Par 20 na cor preta luz branca 3000K para mesas bistros	5	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.11	Iluminação Spots Par 30 na cor preta para os ambientes e espaço instagramavel	8	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.12	Lettering "O futuro nos une", largura 1,00m e altura proporcional (peça existente - analisar a viabilidade de reuso e prever manutenção e fixação), em LED Neonflex, temperatura de cor: 3000K, estruturado em acrílico translúcido recortado aplicado sobre o painel instagramável em OSB, prever fonte e fiação para conexão à alimentação. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.13	Lettering "RS Innovation Stage", largura 2,5m e altura proporcional (peça existente - analisar a viabilidade de reuso e prever manutenção e fixação) em letra caixa pintada aplicado em frente à testeira. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.14	Logotipo do Governo do Rio Grande do Sul, largura 2,3m e altura proporcional (peça existente - prever manutenção e instalação) em letra caixa sobre acrílico pintada aplicado em frente ao painel curvo com vegetação. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.15	Logotipo do Governo do Rio Grande do Sul, largura 2,5m e altura proporcional (peça existente - analisar a viabilidade de reuso e prever manutenção e fixação) em letra caixa pintada aplicada em frente à testeira. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.16	Mesa bistrot alta, h: 1,00m, com tampo redondo, di: 0,60m, em madeira natural lixada e pés metálicos, cor natural OU pintados de preto	3	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.1.17	Mesa bistrot alta, h: 1,00m, com tampo retangular, 2,00x0,60m, em madeira natural lixada e pés metálicos, cor natural OU pintados de preto	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.1.18	Painel acabamento entre o pórtico e o pilar posterior direito, com medidas finais, frontais, externas, 0,20 a 0,50x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Avaliar largura e necessidade de instalação, conforme abertura dos portões do armazém.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.19	Painel curvo com vegetação (modelo de "parede verde, com plantas tipo samambaias"), com medidas finais, externas, 4,60x0,80/3,00m. Ralo da curva: ~ 3,90m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa de compensado com pintura fosca na cor verde e furos para encaixe e amarração da vegetação em vasos de plástico, que deve ser posicionada de forma a cobrir toda a face (que, planificada, equivale a 4,92x3,00m) do painel. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.20	Painel fechamento vão entre as tendas e o armazém com medidas finais, frontais, externas, 0,40 a 1,00x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Avaliar largura e necessidade de instalação	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.21	Painel instagramável balanço, com medidas finais, frontais, externas, 3,50x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.22	Piso em chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, fixadas ao tablado, com medidas finais de cerca de 7,5x17,50m, com pintura em 3 cores, conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco, formando um desenho com padrão ondulado	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.23	Pórtico ("goleira" formada por 2 painéis laterais e um no topo conectando-os) de conexão entre a Varanda e o Lounge do Governador, com medidas finais, internas, 3,00xPROFUNDIDADE/3,00m. A profundidade depende do afastamento das tendas da parede do armazém, deve ser verificada no local, cerca de 1,20m, a altura é considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Prever revestimento pela face externa em lona impermeável. Prever reforço para	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.24	Pórtico ("goleira" formada por 2 painéis laterais e um no topo conectando-os) de conexão entre a Varanda e o Hall, com medidas finais, internas, 3,40xPROFUNDIDADE/3,00m. A profundidade depende do afastamento das tendas da parede do armazém, deve ser verificada no local, cerca de 1,20m, a altura é considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Prever revestimento pela face externa em lona impermeável	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.25	Revestimento do pilar da tenda em formato caixa, FRONTAL CENTRAL, com medidas finais, externas, 0,50x0,60/3,50m**. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Prever furações para passagem da cinta de amarração da tenda ao lastro. Esse revestimento servirá de apoio para a testeira. Frente recuada 0,07m da face da testeira. Prever rodapé em OSB para arremate entre a base do revestimento do pilar e o piso do calis	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.26	Revestimento do pilar da tenda em formato caixa, FRONTAL ESQUERDO, com medidas finais, externas, 0,50x0,60/3,50m**. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso existente passando pela frente tablado que será executado (piso do stand) a altura deve ser verificada no local. Prever furações para passagem da cinta de amarração da tenda ao lastro. Esse revestimento servirá de apoio para a testeira. Frente faceando a testeira. Prever rodapé em OSB para arremate entre a base do revestimento do pilar e o piso do calis	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.27	Revestimento do pilar da tenda em formato caixa, POSTERIOR DIREITO, com medidas finais, externas, 0,50x0,40/3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Prever furações para passagem da cinta de amarração da tenda ao lastro. Prever rodapé em OSB para arremate entre a base do revestimento do pilar e o piso do calis	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.28	Revestimento do pilar da tenda em formato caixa, POSTERIOR ESQUERDO, com medidas finais, externas, 0,50x0,40/3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Prever furações para passagem da cinta de amarração da tenda ao lastro. Prever rodapé em OSB para arremate entre a base do revestimento do pilar e o piso do calis	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9



22.1.29	Revestimento do pilar em P30 da cobertura em formato caixa. FRONTAL DIREITO, caixa com medidas finais, externas, 0,50x0,60/3,50m**. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Altura considerada a partir do nível do piso existente passando pela frente tablado que será executado (piso do stand) a altura deve ser verificada no local. Prever furações para passagem da cinta de amarração da tenda ao lastro. Esse revestimento servirá de apoio para a testeira. Frente faceando a testeira. Prever rodapé em OSB para arremate entre a base do revestimento do pilar e o piso do cais	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.30	Revestimento lastros das tendas, prisma retangular com floreiras em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, com medidas finais, externas, 1,25x0,65/0,650m, deve ser cortado e montado no local ao redor dos lastros, prever furação para passagem das cintas dos lastros.	5	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.31	Rodapé em chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, fixado ao tablado e à rampa de acesso, medindo cerca de 16,90x0,40m, com conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco. Comprimento e altura devem ser conferidos no local	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.1.32	Testeira, com medidas finais, externas, 17,5-x0,40/1,50m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca. Apoiada sobre os revestimentos dos pilares frontais laterais, faceando-os na frente e nas laterais. Prever amarração à estrutura da tenda. Conferir largura no local para alinhar com os pilares frontais laterais.	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.1.33	Trecho de tablado entre a Varanda e ao Lounge do Governador, nivelado com o tablado sob a tenda (altura a ser conferida no local), revestido por chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, com medidas finais de cerca de 3,60xPROF-UNIDADEm, com pintura conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco. A profundidade depende do afastamento das tendas da parede do armazém, deve ser verificada no local, cerca de 1,20m.	1	unidade	19/03/2026	28/03/2026	10
22.1.34	Trecho de tablado entre a Varanda e o Hall, nivelado com o tablado sob a tenda (altura a ser conferida no local), revestido por chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, com medidas finais de cerca de 3,60xPROF-UNIDADEm, com pintura conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco. A profundidade depende do afastamento das tendas da parede do armazém, deve ser verificada no local, cerca de 1,20m.	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.1.35	Rampa, com estrutura em marcenaria, medindo entre 4 e 5m conforme desnível a ser vencido, executada com patamar de acesso e viabilizando a acessibilidade a varanda, com largura de 120cm, conectando o piso do cais como piso tablado da varanda, importante seguir normas de acessibilidade e segurança incluindo guarda corpo se necessário.	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.1.36	Vegetação, samambaias ou jiboias, em vasos de plástico, pretos, amarrados ao painel curvo com vegetação	100	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.1.37	Vegetação, samambaias ou jiboias, em vasos de plástico, pretos, suspensos e amarrados ao elemento aéreo	100	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.1.38	Régua com 4 Tomadas 100W, distribuídas no ambiente prever instalação elétrica completa com caixa disjuntora, DR (diferencial residual) - colocar junto do ao piso e painel do fundo	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.2	Hall					
22.2.1	Balcão receptivo em OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, medindo 1,20x0,50/1,00m, com rodapé com negativos nas bordas de 2cm, com frente lisa e na face posterior nicho com prateleira e 2 portas com a altura do balcão, do rodapé à base do tempo, com chave	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.2.2	Forno em bagum branco, com medidas de cerca de 4,0x14,70m, apoiado sobre as tapadeiras do Hall e da Lounge Governador (Reunibes). Confirmar largura e comprimento no local. Prever furação e reforços para fixação de decoração e iluminação cênica e abertura para grelhas de ar condicionado	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.2.3	Iluminação em trilho com 3 spots par 20 cor branca 3000k	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.2.4	Iluminação em trilho com 5 spots par 20 cor branca 3000k	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.2.5	Lettering "RS Innovation Stage", largura 1,20m e altura proporcional (arte a ser definida posteriormente) em letra caixa em madeira pintada aplicado à tapadeira divisória entre o Hall e a Sala de Reunibes. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.2.6	Logotipo do Governo do Rio Grande do Sul, largura 1,20m e altura proporcional (arte a ser definida posteriormente) em letra caixa pintada aplicado à tapadeira divisória entre o Hall e a Sala de Reunibes. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o Governo	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.2.7	Painel instagramável, formado por 6 pranchas de 0,30x0,06/3,00m, em chapa de OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, fixadas à tapadeira de fundo. Entre as pranchas, fixadas à elas, floreiras de OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, medindo 0,50x0,30/0,25m, 15 unidades e 0,30x0,30/0,25m, 10 unidades. Em cada caixa respectivamente, um adesivo em recorte nas mesmas medidas (arte a ser definida posteriormente). Altura do painel considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com a tapadeira de fundo	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.2.8	Piso em tablado, nivelado com o tablado sob a tenda, revestido com chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, com medidas finais de cerca de 4,0x14,50m, com pintura em 3 cores, conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco, formando um desenho com padrão ondulado (serve de piso para o Hall e a Sala de Reunibes). Medidas devem poder ser ajustadas no local	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.2.9	Rampa, com estrutura em marcenaria, medindo 5,90 a 6,00m de largura, com comprimento de cerca de 1,00 a 1,50m, conectando o nível do piso do Hall com o nível do piso do Auditório, em estrutura de marcenaria, revestida com chapas Duraplac ou assemblhada, lisas, com pintura conforme paleta a ser definida posteriormente, acabamento fosco. Largura a ser confirmada no local	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.2.10	Separador de fila (por exemplo marca Unifilias) com acabamento cromado e fita preta ou branca, considerado na quantificação a dupla (composta por uma unidade onde está o rolo de fita e a outra unidade onde a ponta da fita é fixada)	20	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.2.11	Tapadeira de acabamento, do pórtico/portão até a parede do Lounge do Governador, com medidas finais, frontais, externas, 3,50 a 3,80m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com altura do pórtico	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.2.12	Tapadeira divisória entre hall e auditório, dupla-face com medidas finais, frontais, 3,25x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras pelo lado do auditório terá aplicação do ripado de madeira	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16



22.2.13	Tapadeira de acabamento, do pórtico/portão até a parede lateral do espaço, com medidas finais, frontais, externas, 1,00 a 0,50x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com altura do pórtico	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.2.14	Tapadeira na lateral do espaço, fundo do painel Instagramável, com medidas finais, frontais, externas, 3,90x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum verde escuro. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.2.15	Testeira em bagum branco, com medidas de cerca de 11,50x1,00m, apoiado sobre a lateral do forno, voltada para o Auditório. Prever furação e reforços para fixação de decoração e iluminação cênica. Largura e altura a ser confirmada no local	1	unidade	15/03/2026	28/03/2026	14
22.2.16	Tolam para corredor de celular com no mínimo 4 portas com dispositivo de fechamento. Fechados individualmente. Deixar espera de elétrica	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.2.17	Vegetação, samambaias ou jibóias, em vasos de plástico, pretos, colocados nas floreiras	40	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.2.18	Régua com 4 Tomadas 100 W, distribuídas no ambiente prever instalação elétrica completa com caixa disjuntora, DR (diferencial residual) - 1 para balcão recepção, 1 para bebedor e carregador celular	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.2.19	Lixeira pequena preta	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.3	Lounge governador e Salas de Reuniões					
22.3.1	Cachepo em OSB lixado com resina PU fosca OU fibra cor natural fosca, 0,40x0,40x0,40m, para planta tamanho P	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.2	Cachepo em OSB lixado com resina PU fosca OU fibra cor natural fosca, 0,50x0,50x0,50m, para planta tamanho M	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.3	Cachepo em OSB lixado com resina PU fosca OU fibra cor natural fosca, 0,50x0,50x0,60m, para planta tamanho G	3	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.4	Cadeira para mesa de reuniões, com assento e encosto estofados e design curvilíneo, cor verde musgo ou grafite, 0,65x0,55m, estrutura metálica, giratória e com rodízios - conforme imagem anexa	12	conjunto	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.5	Cafeteira automática Multibebidas, preta, 220V, multicafés, com café expresso, água, e chás, (para colocar na bancada, na estante das 2 salas de reuniões)	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.6	Conjunto de 2 mesas de centro, tampos redondos de madeira natural, di: 0,60m, com pés metálicos naturais, com alturas diferentes (lounge)	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.7	Conjunto de tapetes lisos, crus OU esverdeados, sob o lounge, cobrindo área de aproximadamente 4,00x2,50m, em disposição conforme as imagens do projeto, oferecer opções para avaliação	1	conjunto	22/03/2026	28/03/2026	7
22.3.8	Cortina em linho Flâmê ou similar em varão em duas partes de 2,5 x 3,10 cada bem feita para permitir dar privacidade ao ambiente quando fechada, deve ter laudo de aplicação de produto antichamas	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.9	Estante em madeira, 2,50x0,60x2,80m, com armário e nicho para frigobar na base (altura 0,80m), nicho intermediário com toda a largura (altura 1,3m) para instalação de suqueira e refrigeração, bem como de TV, e com nichos no módulo superior para decoração	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.10	Fechamento entre a lounge e a Varanda, alinhado com o pórtico. Em vidro incolor temperado OU laminado e caixilharia metálica, cor cinza, mesma cor do revestimento das tapadeiras. Medidas finais, frontais, 3,00x3,00m. Prever, nesse fechamento, vão para porta, medindo 0,90x2,10m, e instalação de porta deslizante horizontal OU pivotante 0,90x2,10m, de vidro incolor temperado OU laminado, com chave. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras. Sistema de abertura da porta (deslizante ou pivotante) deve ser avaliado conforme melhor funcionamento, durabilidade ao longo do evento e segurança	1	unidade	14/03/2026	28/03/2026	15
22.3.11	Frigobar 76L, preto ou vidro, 220V (para colocar no nicho, sob a bancada, na estante - verificar compatibilidade entre equipamento e nicho das 2 salas de reuniões)	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.12	Iluminação em trilho com 4 spots par 20 cor branca 3000k	3	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.13	Lona impressa (arte a ser definida posteriormente) 5,00x3,00m para lounge, com sangria de 10cm em todos os lados	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.14	Lona impressa (arte a ser definida posteriormente) para sala de reuniões 5,30x3,00m, com sangria de 10cm em todos os lados	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.15	Luminária de piso, com pé metálico cor grafite ou madeira e pantilha cilíndrica em madeira, di: 0,50m	2	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.3.16	Luminária pendente, com pantilha cilíndrica de tecido cor grafite, di: 0,50m	2	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.17	Luminária de mesa (Abajur) h:40cm com pé madeira e pantilha crua	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.18	Mesa de reuniões, com tampo oval de madeira natural, 1,80x1,00m, pés de madeira ou metálicos	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.19	Poltrona pequena em linho com assento e encosto estofados e design curvilíneo, cor cor verde musgo ou grafite, 0,60x0,60m, estrutura metálica, giratória - salas de reuniões	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.20	Mesa lateral redonda diam 40cm h:50cm, madeira natural, pés de madeira ou metálicos salas de reuniões	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.21	Poltrona, com assento e encosto estofados e design curvilíneo, cor verde musgo ou grafite, 0,75x0,65m, estrutura metálica, giratória - conforme imagem anexa - Lounge	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.22	Smart TV 55", com entrada USB e cabo hdmi, 220V - cabeada até a house com o sinal do palco RS Innovation - salas de reuniões	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.23	Sofá, com design curvilíneo, cor verde musgo, 2,70x1,20m - conforme imagem anexa - Lounge	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.24	Tapadeira divisória entre a Sala de Reuniões com medidas finais, frontal e posterior, externas, 5,30x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.25	Tapadeira divisória dupla-face entre a Sala de Reuniões com medidas finais, frontal e posterior, externas, 5,30x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras - prever reforço para fixação de quadros - 4 unids	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.26	Tapadeira divisória fechamento sala de reuniões com medidas finais, frontal e posterior, externas, 5,30x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento com lona impressa. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	2	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16



22.3.27	Tapadeira divisória dupla-face entre a Sala de Reuniões com medidas finais, frontal e posterior, externas, 6,00x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras - Prever, nessa tapadeira, vão para 2 portas, medindo 0,80x2,10m, e instalação de porta pivotante, 0,90x2,10m, de madeira, com folha, marcos e guarnições pintados na mesma cor do revestimento da tapadeira OU revestidos com o mesmo bagum, com chave	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.28	Tapadeira divisória entre o Hall e lounge, dupla-face, com medidas finais, frontal e posterior, externas, 4,00x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Prever, nessa tapadeira, à esquerda, com gola de 20cm, vão para porta, medindo 0,90x2,10m, e instalação de porta pivotante, 0,90x2,10m, de madeira, com folha, marcos e guarnições pintados na mesma cor do revestimento da tapadeira OU revestidos com o mesmo bagum, com chave. Largura da tapadeira a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.29	Tapadeira lateral do lounge, junto à parede do armazém, junto ao pórtico/portão, com medidas finais, frontais, externas, 2,85x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras e fechamento pórtico do portão com divisória de vidro	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.30	Tapadeira lateral do lounge, lateral correio de acesso serviço, com medidas finais, frontais, externas, 2,50x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.31	Tapadeira divisória dupla-face em medidas finais, frontal e posterior, externas, 1,20x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Prever, nessa tapadeira, porta, medindo 0,90x2,10m, de madeira, com folha, marcos e guarnições pintados na mesma cor do revestimento da tapadeira	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.32	Tapadeira lateral da sala, junto à parede do armazém, entre a divisória com o Hall e o pórtico/portão, com medidas finais, frontais, externas, 3,60x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.33	Tapadeira lateral da sala, junto à parede do armazém, entre o pórtico/portão e a divisória com a parede acústica do Growth, com medidas finais, frontais, externas, 0,40 a 0,60x3,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	13/03/2026	28/03/2026	16
22.3.34	Forro em bagum branco, com medidas de cerca de 6,0x5,50m, apoiado sobre as tapadeiras das salas de Reuniões. Confirmar largura e comprimento no local. Prever furação e reforços para fixação de decoração e iluminação cênica e abertura para grelhas de ar condicionado	1	unidade	15/03/2026	28/03/2026	14
22.3.35	Forro em bagum branco, com medidas de cerca de 1,2x2,50m, apoiado sobre as tapadeiras da circulação. Confirmar largura e comprimento no local. Prever furação e reforços para fixação de decoração e iluminação cênica	1	unidade	15/03/2026	28/03/2026	14
22.3.36	Vegetação, ficus lyrata OU assemblado, tamanho G em vasos encaixados nos cachepos G	3	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.37	Vegetação, ficus lyrata OU assemblado, tamanho M em vasos encaixados nos cachepos M	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.38	Vegetação, zameoculcas OU assemblado, tamanho P em vasos encaixados nos cachepos M	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.3.39	7 régua com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente (2 para cada sala de reuniões e 3 para o lounge, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 4 tomadas 20A (2 para cada sala de reuniões, cafeteria e equipamentos)	7+4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.3.40	Lixeira pequena em inox	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4	Auditório					
22.4.1	Banqueta de madeira, lixada, torneada, natural, OU com assento e encosto de madeira natural lixada e pés metálicos, cor natural OU pintados de preto - modelo Katrina OU assemblado	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.2	Bastidor em metalon, perfil retangular 50x30mm (seção pode ser redefinida, conforme avaliação custoXresistênciaXforma), sem pintura, com medidas finais, externas, 1,8x4,00m. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local. Fixado no bastidor, painel formado por 2 telas de construção, de aço, 4,2mm, malha 100x100mm, desenhadas uma da outra. Lâmpadas LED tubulares e vasos com plantas serão fixados à tela, painéis serão fixados nas 2 laterais do auditório sendo de um dos lados com 9m e o outro com 7m (medidas devem ser conferidas no local durante a montagem para ajustes)	9	unidade	17/03/2026	28/03/2026	12
22.4.3	Cachepo em OSB lixado com resina PU fosca OU madeira natural, 0,40x0,40x0,40m, para planta tamanho M	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.4	Cachepo em OSB lixado com resina PU fosca OU madeira natural, 0,50x0,50x0,60m, para planta tamanho G	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.5	Cadeira auditório modelo 1 - cadeira Gruyer OU assemblada translúcida	25	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.6	Cadeira auditório modelo 2 - cadeira Victoria Ghost OU assemblada translúcida	30	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.7	Cadeira auditório modelo 3 - cadeira Masters/Allegra OU assemblada amarela	25	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.8	Cadeira auditório modelo 4 - cadeira Masters/Allegra OU assemblada vermelha	25	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.9	Cadeira auditório modelo 5 - cadeira Alice OU assemblada branca	20	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.10	Cadeira auditório modelo 6 - cadeira Tiffany Cristal com assento branco	19	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.11	Fechamento para house mix, laterais de 0,10x1,20/1,1m e frente de 0,10x3,20/1,1m, em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, reforçada com bastidor de marcenaria, se preciso	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.4.12	Fechamento para house mix, laterais de 0,10x1,20/1,1m e frente de 0,10x1,20/1,1m, em chapa OSB lixada, com aplicação de resina PU fosca, reforçada com bastidor de marcenaria, se preciso para base câmara	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.4.13	Forro em bagum branco, com medidas de cerca de 12,60x15,85m, apoiado sobre as tapadeiras laterais e suspensão nos porticos de P30 (fazer projeto estrutural e aprovar com eng. responsável do South Summit). Confirmar largura e comprimento no local. Prever furação e reforços para fixação de decoração e iluminação cênica e abertura para grelhas de ar condicionado. Prever área sem forro na parte atrás do led e estufa do LED	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.14	Iluminação em trilho com 3 spots de par 20 cor branca 3000	4	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8



22.4.15	Lâmpadas LED tubulares T8, dimetizáveis (exemplo marca G-light), temperatura de cor 3000K OU assemelhada (outra solução de mesmo formato e temperatura de cor e com dimetização), distribuídas nas telas	34	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.4.16	Logotipo do Governo do Rio Grande do Sul, largura 0,80 a 1,00m e altura proporcional em letra caixa em madeira pintada aplicado na lateral esquerda do painel de LED, para fundo da Libras. Prever manutenção do material após o evento, entregando-o para o governo - Logotipo existente prever manutenção	1	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.4.17	Poltrona, com assento e encosto estofados e design curvilíneo, cor grafite, 0,75x0,65m, estrutura metálica, giratória - conforme imagem anexa	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.18	Mesa lateral, para apoio junto às poltronas, tampo redondo de madeira natural, di. 0,40m, com pés metálicos naturais	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.4.19	Painel em osb de ligação entre os bastidores metálicos e o painel instagramável do hall, com medidas 1,6x4m (ficando junto a rampa)	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.20	Painel ripado, em frente à divisória com a parede acústica do Growth, curvo e 2 partes retas, com medidas finais, arco de raio 2,00m com medida frontal, planificada, ~1,70x4,00m, parte reta a direita 1,20x4m e parte reta esquerda 0,6x4m. Fundo em marcenaria pintada de cinza com ripas de OSB fixado, com aplicação de resina PU fosca, medindo cada 0,10x4,00m, com e: ~2cm, espaçadas irregularmente, ora 7cm, ora 10cm. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com tapadeira de fundo	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.21	Painel ripado, em frente à divisória com Vip Lounge, curvo e 2 partes retas, com medidas finais, arco de raio 2,00m com medida frontal, planificada, ~1,70x4,00m, parte reta a esquerda 1,20x4m e parte reta direita 0,6x4m. Fundo em marcenaria pintada de cinza com ripas de OSB fixado, com aplicação de resina PU fosca, medindo cada 0,10x4,00m, com e: ~2cm, espaçadas irregularmente, ora 7cm, ora 10cm. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com tapadeira de fundo		unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.22	Painel ripado, em frente à divisória entre a Sala de Reuniões e o Auditório e a Executive Area, parte reto e parte curvo, com medidas finais, frontais, externas, 7,00x4,00m (reto) + arco de raio 1,00m com medida frontal, planificada, ~1,50x4,00m + trecho com medidas finais, frontais, externas, 1,40x4,00m (reto). Fundo em marcenaria pintada de cinza com ripas de OSB fixado, com aplicação de resina PU fosca, medindo cada 0,10x4,00m, com e: ~2cm, espaçadas irregularmente, ora 7cm, ora 10cm. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com tapadeira de fundo	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.23	Painel ripado, em frente à lateral direita e esquerda do painel de LED, curvo, com medidas finais, arco de raio 2,00m com medida frontal, planificada, ~1,70x4,00m, (fechamento sala apoio). Fundo em marcenaria pintada de cinza com ripas de OSB fixado, com aplicação de resina PU fosca, medindo cada 0,10x4,00m, com e: ~2cm, espaçadas irregularmente, ora 7cm, ora 10cm. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com tapadeira de fundo	2	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.24	Painel moldura LED o, com medidas finais, frontais, externas totais de 4,50x3,60m (reto). Preve vão e encaixe do painel de LED de 4,00x2,50m que será instalado em estrutura de Q30. . Prever 2 laterais de 0,25x2,5m, fechamento base de 4,5x1,1m fechamento superior de 4,5x0,4m (TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS DEPOIS DA MONTAGEM DA ESTRUTURA E DO PAINEL DE LED PARA EXECUÇÃO) com aplicação de resina PU fosca, medindo cada 0,10x1,20m. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com base do painel de LED	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.4.25	Palco 6,00x2,00/0,36m, com frente curva, em marcenaria pintada na cor grafite, prever degrau lateral de 1,00x0,30/0,18m, no mesmo material do palco, forração do palco em carpete cinza e prever rampa de acesso na lateral	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.4.26	Tapadeira fundo do palco, lateral moldura do LED, e, com medidas finais, frontais, externas, 1,0x4,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	2	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.4.27	Tapadeira fechamento copa, junto ao painel ripado ao lado do led, com medidas finais, frontais, externas, 2,4x4,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza, com porta 80cm. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.28	Tapadeira fechamento depósito apoio, junto ao painel ripado ao lado do led, com medidas finais, frontais, externas, 2,4x4,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza, com porta 80cm. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.29	Tapadeira fundo do Auditório, para fechar a copa e depósito (fechar portão), 4,0x4,0m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Prever, nas tapadeira, vão medindo 1,00x2,10m, em posição coincidente com a passagem para sanitários e circulação cozinha no local e corredor de acesso a sala do Governador. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	2	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.30	Tapadeira lateral do Auditório, junto à divisória com a Business Area e corredor de acesso a sala governador, com medidas finais, frontais, externas, 12,15x4,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	14/03/2026	28/03/2026	15
22.4.31	Tapadeira lateral do Auditório, com medidas finais, frontais, externas, 15,85x4,00m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. Largura a ser confirmada no local. Altura considerada a partir do nível do piso, deve ser verificada no local para alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	14/03/2026	28/03/2026	15
22.4.32	Testeira de acabamento no topo do painel de LED, 4,00x0,50m, marcenaria pintada de cinza. Altura deve ser verificada no local	1	unidade	20/03/2026	28/03/2026	9
22.4.33	Testeira tipo Tapadeira lateral do Auditório, junto à divisória com a Business Area, com medidas finais, frontais, externas, 12,15x0,50m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. medidas a serem confirmadas no local, peça para acabamento superior e fechamento junto ao forro, deve alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	9
22.4.34	Testeira tipo Tapadeira lateral do Auditório, junto à divisória lateral, com medidas finais, frontais, externas, 15,85x0,50m. Bastidor em marcenaria OU metal com fechamento em bagum cinza. medidas a serem confirmadas no local, peça para acabamento superior e fechamento junto ao forro, deve alinhar com demais tapadeiras	1	unidade	18/03/2026	28/03/2026	11
22.4.35	Cortina em oxford grafite ou similar para fechar saída de serviço no fundo do auditório - 2x4m, deve ter laudo de aplicação de produto antichamas	1	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7



22.4.36	Vegetação, ficus lyrata OU assemblado, tamanho G em vasos encaixados nos cachepos G	4	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
22.4.37	Vegetação, ficus lyrata OU assemblado, tamanho M em vasos encaixados nos cachepos M	4	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
22.4.38	Vegetação, samambaias ou jibóias, em vasos de plástico, pretos, amarrados nas telas	80	unidade	24/03/2026	27/03/2026	4
22.4.39	6 réguas com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente (2 junto ao palco e 4 ao fundo e junto a house) da sala de apoio, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual)	6	unidade	21/03/2026	28/03/2026	8
22.4.40	Lixeira pequena em inox	4	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5	Apoio					
22.5.1	Bebedouro elétrico de água, para uso com bombona de 20L, 220V	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5.2	Estante simples em OSB de 1,00x0,50x2,00m, com 5 prateleiras ou armário com chave	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5.3	Geladeira 310L	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5.4	Locker guarda volumes com 8 portas	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5.5	Maquina de café. Voltagem 220V	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
22.5.6	4 réguas com 4 tomadas 10 A, distribuídas no ambiente (2 para cada sala de apoio, prever instalação elétrica completa com caixa disjuntor, DR (diferencial residual) - 4 tomadas 20A (para equipamentos copa, cafeteria)	4+4	unidade	22/03/2026	28/03/2026	7
22.5.7	lixeira M	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23	ESTANDE GLOBAL DO GOVERNO NO MARKETPLACE (INTERIOR DO ARMAZÉM A4) - DEVE SER ENTREGUE EM 24/03/2026					
23.1	MOBILIÁRIOS 1					
23.1.1	Bancada 1 x 1 x 1m com porta de abrir em MDF com pintura grafite (para computador)	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.1.2	Bancada 250 x 50 x 100 cm com rodízios em pintura cor amarela	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.1.3	Bancada em OSB 120x50, h=105cm com nicho para frigobar, 1 porta de abrir e 1 gaveta	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.1.4	Lâmpadas de LED de filamento penduradas em estrutura especial	20	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.1.5	Revestimento para pilar em bagum grafite 55 x 40cm e h=4m - 04 faces	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.1.6	Vasos suspensos com vegetação	35	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
23.2	MOBILIÁRIOS 2					
23.2.1	Banquetas altas ghost transparentes	10	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.2	Cadeiras amarelas (locação estilo Allegra)	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.3	Cafeteira Multibebidas	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.4	Cubo em OSB 40 x 40 x 40 cm	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.5	Frigobar	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.6	Mesas bistrô altas redonda, madeira preta	2	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.2.7	Sofá de 2 lugares em linho off white	1	unidade	23/03/2026	28/03/2026	6
23.3	VEGETAÇÃO					
23.3.1	Vasos com cachepôs com verdes (Ficus Lyrata, drassena arborea) Tamanho G e M	4	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5
23.3.2	Verdes para colocar nos vasos suspensos (Samambaia, Jibóias ou similares)	35	unidade	24/03/2026	28/03/2026	5



SSB 2025		ESCALA AGENTES DE LIMPEZA AREAS EXTERNAS E INTERNAS							
		Item 17 Listagem Infraestrutura							
Agentes uniformizados para limpeza das áreas externas e internas do evento, das lixeiras e das áreas de circulação. Considerar material para o trabalho como vassoura, sacos de lixo, panos de chão, álcool, desinfetante, balde									
DATAS									TOTAL
SEMANA 01		02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	TOTAL SEMANA
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	
DIA	08:00 - 20:00	2	2	2	2	4	4	4	
NOITE	20:00 - 08:00								
TOTAL POR DIA		2	2	2	2	4	4	4	20
SEMANA 02		09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	14/mar	15/mar	TOTAL SEMANA
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	
DIA	08:00 - 20:00	4	6	6	8	8	8	8	
NOITE	20:00 - 08:00								
TOTAL POR DIA		4	6	6	8	8	8	8	48
SEMANA 03		16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	TOTAL SEMANA
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	
DIA	08:00 - 20:00	8	8	10	10	10	10	10	
NOITE	20:00 - 08:00								
TOTAL POR DIA		8	8	10	10	10	10	10	66
SEMANA 04		23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	TOTAL SEMANA
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	
DIA	08:00 - 20:00	20	30	45	45	45	10	10	
NOITE	20:00 - 08:00		20	20	20	20			
TOTAL POR DIA		20	50	65	65	65	10	10	285
SEMANA 05		30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr			TOTAL SEMANA
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA			
DIA	08:00 - 20:00	10	10	10	10	5			
NOITE	20:00 - 08:00								
TOTAL POR DIA		10	10	10	10	5			45
TOTAL DIÁRIAS									464

SSB 2025		ESCALA AGENTES DE LIMPEZA PARA BANHEIROS								
Item 18 - Listagem Infraestrutura										
Agentes uniformizados para limpeza das áreas internas dos banheiros, vasos sanitários, pia, piso e todas dependências dos banheiros do evento. Considerar material de limpeza como desinfetante, panos, rodo, vassouras, luvas, pá de coleta de lixo e balde										
SEMANA 04		23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	TOTAL SEMANA	
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO		
DIA	08:00 - 20:00	15	15	15	15	15				75
NOITE	20:00 - 08:00			4	4					8
TOTAL POR DIA		15	15	19	19	15	0	0	83	
TOTAL GERAL LIMPEZA									547	



25250000008899

SSB 2026		ESCALA BOMBEIRO CIVIL - BRIGADISTA Item 20 - Listagem Infraestrutura											
SEMANA 01		02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	TOTAL SEMANA				
TURNOS	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO					
DIA	08:00 - 20:00	2	2	2	2	2	4	4	18				
NOITE	20:00 - 08:00												
TOTAL POR DIA		2	2	2	2	2	4	4	18				
SEMANA 02		09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	14/mar	15/mar	TOTAL SEMANA				
TURNOS	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO					
DIA	08:00 - 20:00	6	6	6	6	6	6	6	42				
NOITE	20:00 - 08:00												
TOTAL POR DIA		6	6	6	6	6	6	6	42				
SEMANA 03		16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	TOTAL SEMANA				
TURNOS	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO					
DIA	08:00 - 20:00	8	8	8	8	8	8	8	56				
NOITE	20:00 - 08:00					2	2	2	6				
TOTAL POR DIA		8	8	8	8	10	10	10	62				
SEMANA 04		23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	TOTAL SEMANA				
TURNOS	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO					
DIA	08:00 - 20:00	12	12	30	30	30	10	8	132				
NOITE	20:00 - 08:00	8	8	8	8	12	8		52				
TOTAL POR DIA		20	20	38	38	42	18	8	184				
SEMANA 05		30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	TOTAL SEMANA					
TURNOS	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO						
DIA	08:00 - 20:00	6	4	4	4	4		22					
NOITE	20:00 - 08:00							0					
TOTAL POR DIA		6	4	4	4	4	0	22					
TOTAL GERAL							328						



SSBR 2026		ESCALA SEGURANÇA PATRIMONIAL Item 21 - Listagem Infraestrutura										
SEMANA 01		02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	TOTAL SEMANA			
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO				
DIA	08:00 - 20:00	4	4	4	8	8	8	8	44			
NOITE	20:00 - 08:00	4	4	4	8	8	8	8	44			
TOTAL POR DIA		8	8	8	16	16	16	16	88			
SEMANA 02		09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	14/mar	15/mar	TOTAL SEMANA			
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO				
DIA	08:00 - 20:00	10	10	10	10	10	10	10	70			
NOITE	20:00 - 08:00	10	10	10	10	10	10	10	70			
TOTAL POR DIA		20	20	20	20	20	20	20	140			
SEMANA 03		16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	TOTAL SEMANA			
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO				
DIA	08:00 - 20:00	12	12	12	12	14	14	14	90			
NOITE	20:00 - 08:00	12	12	12	12	14	14	14	90			
TOTAL POR DIA		24	24	24	24	28	28	28	180			
SEMANA 04		23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	TOTAL SEMANA			
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO				
DIA	08:00 - 20:00	20	30	95	95	95	20	15	370			
NOITE	20:00 - 08:00	20	30	40	40	40	20	15	205			
TOTAL POR DIA		40	60	135	135	135	40	30	575			
SEMANA 05		30/mar	31/mar	01/abr	02/abr	03/abr	04/abr	TOTAL SEMANA				
TURNO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO					
DIA	08:00 - 20:00	8	8	8	8	8		40				
NOITE	20:00 - 08:00	6	6	6	6			24				
TOTAL POR DIA		14	14	14	14	8		64				



TOTAL GERAL	1047
-------------	------