



25250000008899

Cronograma SouthSummit 2026

Início do projeto: seg. 02/03/2026
Semana de exibição: 1

Semana de exibição:		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Cronograma SouthSummit 2026

Início do projeto: seg. 02/03/2026
Semana de exibição: 1

Semana de exibição:			1		DIAS																														
			2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5																																
N ° ITEM	ITEM	ENTRADA	SAIDA																																
8.13	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). CREDECENCIAMENTO GERAL Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	18/03/2026	29/03/2026																																
8.14	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. PHOTO CALL, LOCKERS, LOUNHA + VIP MEETING Dever ser entregue pronto dia 15/03/2026	15/03/2026	28/03/2026																																
8.15	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). BIKE ACESSIBILIDADE Dever ser entregue pronto dia 23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026																																
8.16	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. REFEITÓRIO DE PRODUÇÃO - Dever ser entregue pronto dia 07/03/2026	03/03/2026	28/03/2026																																
8.17	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 4 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ARMAZÉM A5, EM FRENTE A CORNER STAGE, SPEAKER, GROWTH STAGE, VIP LOUNGE, RS INNOVATION - Dever ser entregue pronto dia 11/03/2026	09/03/2026	29/03/2026																																
8.18	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 3 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ARMAZÉM A4, EM FRENTE AO MARKET PLACE - Dever ser entregue pronto dia 15/03/2026	13/03/2026	29/03/2026																																
8.19	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 2 - Dever ser entregue pronto dia 12/03/2026	11/03/2026	29/03/2026																																
8.20	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 2 rampas de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 3 E ACESSO ARENA STAGE - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	15/03/2026	29/03/2026																																
8.21	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. FOOD COURT 1 - Dever ser entregue pronto dia 08/03/2026	07/03/2026	29/03/2026																																
8.22	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. EXPLORER STAGE E ACESSO - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	18/03/2026	29/03/2026																																
8.23	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. CREDECENCIAMENTO VIP - Dever ser entregue pronto dia 19/03/2026	19/03/2026	29/03/2026																																
8.24	Piso em compensado naval com quadro metálico, base feita com estrutura tubular metálica, Aço ASTM A36, revestido com uma chapa adicional de compensado 10 mm e (considerar nivelamento de até 40 cm) . Instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. PRODUÇÃO MAJJA - Deve ser entregue pronto dia 19/03/2026	19/03/2026	29/03/2026																																
8.25	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. MEETING AREA SUNSET - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	21/03/2026	29/03/2026																																
8.26	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,60m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. CAMARIM ARENA - Dever ser entregue pronto dia 18/03/2026	21/03/2026	29/03/2026																																
8.27	Piso de Madeira Modular com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. Confeccionados em quadros de aço ASTM A36, galvanizado, e acabamento em chapas de madeirite antiderrapante. Módulos de 1,0m x 1,0m x 0,50m, base em sapatas e prolongadores ajustáveis para nivelamento de altura. O piso deve ter capacidade de carga de 500kg/m², conforme NBR 6120. Executado sobre piso de madeira, e instalar piso emborrachado vinílico de pvc (100%), na cor cinza com relevo "tipo BUS", espessura 2mm, lavável, antiderrapante. Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. PODCAST + SALA DE REUNIÕES - Dever ser entregue pronto dia 17/03/2026	21/03/2026	29/03/2026																																
8.28	Piso deck em pinus tratado, módulos de 100 x 100cm, altura 4 cm, tablado modular de madeira aparente tipo deck (considerar nivelamento de até 40cm do piso base). Prever 1 rampa de desnível de dois metros de largura, conforme indicado na planta específica de pisos. ACESSO CREDECENCIAMENTO - CADEIRANTE - Dever ser entregue pronto dia 22/03/2026	23/03/2026	29/03/2026																																



Cronograma SouthSummit 2026

Início do projeto: seg. 02/03/2026
Semana de exibição: 1

		2-mar-2026		9-mar-2026		16-mar-2026		23-mar-2026		30-mar-2026	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DIAS									
		s	t	q	s	d	s	t	q	s	d
Nº ITEM	ITEM	ENTRADA	SAIDA								
8.29	Rampa em estrutura tubular coberta com chapas de compensado de 20mm, de 30m de largura e 4m de comprimento, para deslivel de até 40cm, com guarda-corpo e corrimãos, conforme Resolução 11 do Corpo de Bombeiros RS e NBR-9050. ENTRADA DO EVENTO MARKETPLACE - Dever ser entregue pronto dia 22/03/2026	23/03/2026	29/03/2026								
9.1	Tenda 15,20x8,60 metros, estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas telhas da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS) - PODCAST E SALA DE REUNIÕES Dever ser entregue pronto dia 17/03/2026	21/03/2026	28/03/2026								
9.2	Tenda 10,90x10,10 metros, estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas telhas da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 3,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS) - CREDENCIAMENTO SERVIÇO Dever ser entregue pronto dia 02/03/2026	02/03/2026	03/04/2026								
9.3	Tenda tipo pavilhão, dimensões 10 m x 7,5 m, pé-direito 4 m, modulação de pórticos 5 m; estrutura em aço galvanizado a fogo conforme NBR 6323; cobertura e fechamentos laterais em lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, cor branca, blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível; trilhos de fixação tipo Keder em alumínio extrudido 6063-T6 anodizado, compatível com cordão Ø7-10 mm, fixação M8 a cada 250 mm, com terminais, canaléas e vedação contínua; montagem conforme NBR 6123, NBR 14762 e NBR 8800. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). TENDAS DE APOIO SERVIÇOS (DEPÓSITO A&B, BOMBEIRO/SEG., CARREGADORES, LIMPEZA, RECEPCIONISTA, REF. SERVIÇO, CENOGRAFIA, SANTÁRIOS SERVIÇO) Dever ser entregue pronto dia 03/03/2026	03/03/2026	28/03/2026								
9.4	Tenda tipo pavilhão, dimensões 10 m x 7,5 m, pé-direito 4 m, modulação de pórticos 5 m; estrutura em aço galvanizado a fogo conforme NBR 6323; cobertura e fechamentos laterais em lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, cor branca, blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível; trilhos de fixação tipo Keder em alumínio extrudido 6063-T6 anodizado, compatível com cordão Ø7-10 mm, fixação M8 a cada 250 mm, com terminais, canaléas e vedação contínua; montagem conforme NBR 6123, NBR 14762 e NBR 8800. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). PRODUÇÃO E REFEITÓRIO DE PRODUÇÃO - Dever ser entregue pronto dia 06/03/2026	03/03/2026	28/03/2026								
9.5	Tenda 3x3 tipo piramidal com 3,0 de pé-direito. Estrutura em aço ASTM A36, galvanizado, ou alumínio de liga estrutural, com calhas para escoamento d'água feitas com perfil U treliçado. A sustentação da lona deve ser em tubos de aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural. Pilares de tubos metálicos, aço ASTM A36 ou alumínio de liga estrutural e pintura com tratamento antirruína e tinta industrial. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, blackout, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. - Encaixe de canaléas para vedação total e sistema de calhas para coleta de água nas intelições. - 4 fechamentos laterais 3,3x5, em lona branca - ESTACIONAMENTO Dever ser entregue pronto dia 02/03/2026	03/03/2026	31/03/2026								
9.6	Tenda 8,60x41,85 metros, estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas telhas da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - FOOD COURT 4 Dever ser entregue pronto dia 10/03/2026	11/03/2026	28/03/2026								
9.7	Tenda 8,60x7,75 metros, estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas telhas da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). LOJA, VIP MEETING, COZINHA E BANHEIRO MAJÁ Dever ser entregue pronto dia 13/03/2026	13/03/2026	28/03/2026								
9.8	Tenda 8,60x1,70 metros, estrutura de alumínio com módulos em Box Truss, padrão P30 nas telhas da cobertura e nas colunas de sustentação da cobertura. Cobertura em duas águas, com 15º de inclinação, pé-direito livre de mínimo de 4,0m, conforme memorial descritivo em planta 01_PLANTA GERAL_SSB_2026. Lona vinílica ou tecido sintético 1.100 Dtex, na cor branca, homogênea, sem riscos, sem manchas, em ótimo estado de conservação, com anifungos, antinofos e proteção IV e UV, confeccionada em políster/PVC de alta resistência e autobexingível. Prever fechamentos laterais e aberturas de portas nos acessos conforme projeto (Planta 03_FECHAMENTOS LATERAIS TENDAS). - CREDENCIAMENTO, PHOTOCALL, LOCKERS Dever ser entregue pronto dia 15/03/2026	15/03/2026	28/03/2026								

3/2026 28/03/2026
Page 11 of 13



25250000008899

Cronograma SouthSummit 2026

Início do projeto: seg. 02/03/2026
Semana de exibição: 1

Nº ITEM		ITEM	ENTRADA	SAÍDA	DIAS																									
10.9.1		Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O laminado deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.2		Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.3		Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.4		Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.5		Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.6		Disjuntor residual DR 20 A bipolar	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.7		Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.8		Disjuntor residual DR 10 A bipolar	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.9		Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.10		Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.11		Tomadas NBR 14136 20 A macho	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.12		Tomadas NBR 14136 20 A fêmea	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.13		Tomadas NBR 14136 10 A macho	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.14		Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.15.1		Cabo de cobre 3x2,5 mm ² PP isolado em PVC	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.15.2		Cabo de cobre 5x35 mm ² PP isolado em PVC	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.15.3		Cabo de cobre EPR de 120 mm ² , em lances de 25 metros, com terminações em olnal.	02/03/2026	28/03/2026																										
10.9.16		Depositos metálicos de 1000 litros para óleo diesel, distribuídos de acordo planta do evento. NÃO SERÁ ACEITO TANQUE MAIOR POR PROBLEMAS DE ACOMODAÇÃO NO ESPAÇO DO EVENTO. Junto com os depósitos devem ser fornecidos 4 kits de bombas e mangueiras para abastecimento dos geradores, com motor de 12 volts de corrente contínua.	16/03/2026	28/03/2026																										
10.9.17		Catracas adesivos para identificação dos quadros elétricos laminado 20cm x 20cm	23/03/2026	03/04/2026																										
10.9.18		Sistema de aterramento geral do evento: 380 metros de cabo de cobre de 70 mm ² para interligação de estruturas de armazéns A3, A4, A5 e A6, e, que atuará como aterramento geral do evento através das 144 fundações. 16 grampos para fixação por pressão nas estruturas do cabo de 70 mm ² . As tendas, containers, torres e toda outra e qualquer estrutura metálicas deverão estar eletricamente ligadas a este sistema de aterramento. Entregue e em funcionamento no dia 02/03/2026	02/03/2026	03/04/2026																										
10.10.1		Geradores COMPATÍVEIS AO USO DE BIODIESEL: geradores trifásicos com motor diesel de 550 KVA 380/220 Volts 60 Hz sistema de saída de 3F+N+T (5 fios), com controle eletrônico de tensão, frequência e paralelismo, disjuntor geral com proteções por sobrecorrente, subtensão, desequilíbrio de fases e diferencial. Geradores carreados e silenciados com nível de ruído de 75 dB a 5 metros de distância, com tanque de combustível blindado e bandeja de contenção contra derramamentos. Centro de estrela com triângulo de aterramento, interligado ao sistema principal do evento descrito no item 10.6. Entregue e em funcionamento no dia 16/03/2026	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.1		Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 63 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O laminado deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.2		Disjuntor de entrada termomagnético de 63 A tripolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.3		Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.4		Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.5		Disjuntor termomagnético 32 A monofásico	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.6		Disjuntor residual DR 32 A bipolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.7		Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.8		Disjuntor residual DR 16 A bipolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.9		Conector IEC 60309 macho 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.10		Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 pinos: 3F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.11		Conector IEC 60309 macho 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.12		Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 pinos: 3F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.13		Conector IEC 60309 macho 32 A (3 pinos: F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.14		Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 pinos: F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.15		Conector IEC 60309 macho 16 A (3 pinos: F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.2.16		Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 pinos: F+N+T)	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.1		Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400 A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O laminado deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam Camlock ou IEC60309	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.2		Disjuntor de entrada termomagnético de 400 A tripolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.3		Conectores Camlock fêmea de 400 A	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.4		Conectores Camlock fêmea de 400 A	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.5		Disjuntor termomagnético 63 A tripolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.6		Disjuntor residual DR 63 A tetrapolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.7		Disjuntor termomagnético 32 A tripolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.8		Disjuntor residual DR 32 A tetrapolar	16/03/2026	28/03/2026																										
10.10.3.9		Disjuntor termomagnético 16 A monofásico	16/03/2026	28/03/2026																										



Cronograma SouthSummit 2026

Início do projeto: seg. 02/03/2026
Semana de exibição: 1

		2-mar-2026							9-mar-2026							16-mar-2026							23-mar-2026							30-mar-2026						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
		DIAS																																		
N° ITEM	ITEM	ENTRADA							SAÍDA																											
10.10.3.10	Disjuntor residual DR 16 A bipolar	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.11	Conector IEC 60309 macho 63 A (5 polos: 3F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.12	Conector IEC 60309 fêmea 63 A (5 polos: 3F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.13	Conector IEC 60309 macho 32 A (5 polos: 3F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.14	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (5 polos: 3F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.15	Conector IEC 60309 macho 16 A (3 polos: F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.3.16	Conector IEC 60309 fêmea 16 A (3 polos: F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.4.1	Caixa metálica com porta e fechadura, de aço pintado ou alumínio, IP67, com barramento de cobre de 400A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, para até 3 cabos de 120 mm2 na entrada e 3 cabos de 120 mm2 na saída.	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.4.2	Disjuntor termomagnético 400 A bipolar	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.5.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	16/03/2026							28/03/2026																											
	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.5.3	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.5.4	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.5.5	Tomadas NBR 14136 10 A macho	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.5.6	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (fase, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.2	Disjuntor termomagnético 32 A monofásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.3	Disjuntor termomagnético 20 A monofásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.4	Disjuntor residual DR 20 A bipolar	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.5	Disjuntor termomagnético 10 A monofásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.6	Disjuntor residual DR 10 A bipolar	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.7	Conector IEC 60309 macho 32 A (3 polos: F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.8	Conector IEC 60309 fêmea 32 A (3 polos: F+N+T)	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.9	Tomadas NBR 14136 20 A macho	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.10	Tomadas NBR 14136 20 A fêmea	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.11	Tomadas NBR 14136 10 A macho	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.6.12	Tomadas NBR 14136 10 A fêmea	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.7.1	Caixa com porta, de aço pintado ou policarbonato, com barramento de cobre de 40A (3 fases, neutro e terra), isoladores suporte, parafusos, derivações para disjuntores, cabos internos de conexão e todos os acessórios necessários para cumprir sua função de acordo com NBR 5410 e NBR 5419, incluindo DPS. O tamanho deverá comportar todos os elementos necessários listados para seu funcionamento, incluindo os conectores e terminais, sejam NBR 14136 ou IEC60309	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.7.2	Disjuntor termomagnético 32 A trifásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.7.3	Disjuntor termomagnético 20 A trifásico	16/03/2026							28/03/2026																											
10.10.7.4	Disjuntor residual DR 20 A tetrapolar	16/03/2026							28/03/2026																											