



RIO GRANDE DO SUL		CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS CAMINHO DO MEIO TRECHO ALVORADA										Preço Total
Localidade	Porto Alegre	ORÇAMENTO ANALÍTICO										Preço Unitário
Item	Fonte	Código	Descrição	Data-Base	Quantidade	SINAPI / SICRO	BDI (%)	Custo Unitário	Unidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1.0	Composição	01	Projetos Executivos Estrada Caminho do Meio	Unidade	1,00	R\$ 425.579,40	24,09%	R\$ 425.579,40	Unidade	R\$ 528.118,26	R\$ 528.118,26	
2.0	Composição	04	Canteiro de obras	Unidade	1,00	R\$ 130.578,78	24,09%	R\$ 162.040,36	Unidade	R\$ 162.040,36	R\$ 162.040,36	
3.0	Composição	05	Administração Local	Unidade	1,00	R\$ 1.429.667,71	24,09%	R\$ 1.774.131,04	Unidade	R\$ 1.774.131,04	R\$ 1.774.131,04	
4.0	Composição	06	Mobilização de equipamentos	Unidade	1,00	R\$ 63.226,94	24,09%	R\$ 78.460,80	Unidade	R\$ 78.460,80	R\$ 78.460,80	
5.0	Composição	06	Desmobilização de equipamentos	Unidade	1,00	R\$ 63.226,94	24,09%	R\$ 78.460,80	Unidade	R\$ 78.460,80	R\$ 78.460,80	
6.0	Composição	09	ENSAYO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	Unidade	83,00	R\$ 331,28	24,09%	R\$ 411,09	Unidade	R\$ 89.794,76	R\$ 89.794,76	
6.2	Composição	10	ENSAYO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	Unidade	83,00	R\$ 85,19	24,09%	R\$ 105,71	Unidade	R\$ 34.120,65	R\$ 34.120,65	
6.3	Composição	11	ENSAYO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	Unidade	83,00	R\$ 141,98	24,09%	R\$ 176,18	Unidade	R\$ 8.773,88	R\$ 8.773,88	
6.4	Composição	12	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA ASFÁLTICO, COM Sonda ROTATIVA	Unidade	83,00	R\$ 78,09	24,09%	R\$ 96,90	Unidade	R\$ 14.623,13	R\$ 14.623,13	
6.5	Composição	13	ENSAYO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE (SLUMP)	Unidade	83,00	R\$ 64,92	24,09%	R\$ 80,56	Unidade	R\$ 8.042,72	R\$ 8.042,72	
6.6	Composição	14	ENSAYO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DE CONCRETO	Unidade	83,00	R\$ 170,37	24,09%	R\$ 211,42	Unidade	R\$ 6.686,62	R\$ 6.686,62	
7.0	Composição	08	Signalização de Obra	m	1090,22	R\$ 84,21	24,09%	R\$ 104,50	m	R\$ 17.547,76	R\$ 17.547,76	
8.0	Composição	08	Signalização de Obra	m	1090,22	R\$ 84,21	24,09%	R\$ 104,50	m	R\$ 113.932,79	R\$ 113.932,79	
8.1	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	18049,64	R\$ 6,85	24,09%	R\$ 8,50	m³	R\$ 7.711.024,87	R\$ 7.711.024,87	
8.2	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	61067,06	R\$ 0,82	24,09%	R\$ 1,02	txkm	R\$ 153.429,82	R\$ 153.429,82	
8.3	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	4071,14	R\$ 3,92	24,09%	R\$ 4,86	m³	R\$ 62.140,02	R\$ 62.140,02	
8.4	SICRO	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	2420,00	R\$ 14,12	24,09%	R\$ 17,52	h	R\$ 19.803,97	R\$ 19.803,97	
8.5	SINAPI	101576	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG M2 URA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	29919,59	R\$ 37,85	24,09%	R\$ 46,97	m²	R\$ 42.403,39	R\$ 42.403,39	
8.6	SICRO	2003870	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação	m	4001,00	R\$ 276,50	24,09%	R\$ 343,12	m	R\$ 1.406.310,00	R\$ 1.406.310,00	
8.7	SICRO	2003823	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	3295,00	318,65	24,09%	R\$ 395,43	m	R\$ 1.372.822,13	R\$ 1.372.822,13	
8.8	SICRO	2003827	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	966,00	R\$ 527,26	24,09%	R\$ 654,30	m	R\$ 1.302.926,53	R\$ 1.302.926,53	
8.9	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	985,56	R\$ 160,88	24,09%	R\$ 199,64	m³	R\$ 632.051,60	R\$ 632.051,60	
8.10	SICRO	4816671	Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	14792,73	R\$ 17,65	24,09%	R\$ 21,90	m³	R\$ 196.759,50	R\$ 196.759,50	
8.11	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	txkm	32997,40	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	txkm	R\$ 223.989,03	R\$ 223.989,03	
8.12	SICRO	5915411	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido	t	33843,08	R\$ 3,48	24,09%	R\$ 4,32	t	R\$ 31.552,08	R\$ 31.552,08	
8.13	SINAPI	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN DO TAMPAO. AF_12/2020.FA	Unidade	266,00	R\$ 4.448,91	24,09%	R\$ 5.520,83	Unidade	R\$ 146.150,30	R\$ 146.150,30	
											R\$ 1.479.581,86	



8.14	SINAPI	98009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF - 12/2020	m	214,40	R\$ 2.037,51	24,09%	R\$ 2.528,43	R\$ 542.094,64
<b>Movimentação de Terra</b>									
9.0	<b>R\$ 1.501.596,17</b>								
9.1	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	27216,79	R\$ 6,85	24,09%	R\$ 8,50	R\$ 231.354,55
9.2	SICRO	4915657	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	3310,55	R\$ 56,03	24,09%	R\$ 69,53	R\$ 230.182,20
9.3	SICRO	1619006	Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	m³	1155,71	R\$ 44,07	24,09%	R\$ 54,69	R\$ 63.203,85
9.4	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Escavação)	txkm	475183,69	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 459.945,85
9.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Fresagem)	txkm	79483,27	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 76.905,42
9.6	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (Calçadas)	txkm	27737,11	R\$ 0,82	24,09%	R\$ 1,02	R\$ 28.224,45
9.7	SICRO	5915411	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido	t	51031,48	R\$ 3,48	24,09%	R\$ 4,32	R\$ 220.377,88
9.8	SICRO	5914352	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre	t	7945,33	R\$ 4,27	24,09%	R\$ 5,30	R\$ 42.100,79
9.9	SICRO	5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	2773,71	R\$ 3,01	24,09%	R\$ 3,74	R\$ 10.360,44
9.10	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1405,25	R\$ 5,08	24,09%	R\$ 6,30	R\$ 8.856,62
9.11	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	936,83	R\$ 7,26	24,09%	R\$ 9,01	R\$ 6.800,91
9.12	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	25343,13	R\$ 3,92	24,09%	R\$ 4,86	R\$ 123.281,21
<b>Estrutura de Pavimento</b>									
<b>R\$ 8.903.955,07</b>									
10.1	SICRO	2003939	Meio-fio de concreto - MFC01 moldado no local com estrutura e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	8767,08	R\$ 71,29	24,09%	R\$ 88,47	R\$ 775.593,51
10.2	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (Concreto Meio-Fio)	txkm	45290,74	R\$ 0,72	24,09%	R\$ 0,89	R\$ 40.466,20
10.3	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	66211,06	R\$ 1,56	24,09%	R\$ 1,94	R\$ 128.175,70
10.4	SICRO	4011211	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	13242,21	R\$ 13,55	24,09%	R\$ 16,81	R\$ 222.664,21
10.5	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m³	6621,11	R\$ 202,10	24,09%	R\$ 250,79	R\$ 1.660.532,73
10.6	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita)	txkm	262791,70	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 254.364,69
10.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Pó de Pedra)	txkm	29199,08	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 28.262,74
10.8	SICRO	5915411	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido	t	13904,32	R\$ 3,48	24,09%	R\$ 4,32	R\$ 60.045,38
10.9	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	16552,77	R\$ 235,45	24,09%	R\$ 292,18	R\$ 4.836.373,47
10.10	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	txkm	764737,74	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 740.214,71
10.11	SICRO	5915411	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido	t	36416,08	R\$ 3,48	24,09%	R\$ 4,32	R\$ 157.261,73
<b>Pavimentação em CBUQ</b>									
<b>R\$ 11.724.682,42</b>									
11.1	Cotação	01	EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - ANP ABR/25	Kg	86074,38	R\$ 3,46	15,00%	R\$ 3,98	R\$ 342.264,76
11.2	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	66211,06	R\$ 0,41	24,09%	R\$ 0,51	R\$ 33.687,20
11.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1704,27	R\$ 1,76	15,00%	R\$ 2,02	R\$ 3.449,44
11.4	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	1807,56	R\$ 1,76	15,00%	R\$ 2,02	R\$ 3.658,50
11.5	Cotação	02	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - ANP ABR/25	Kg	59589,95	R\$ 4,04	15,00%	R\$ 4,65	R\$ 276.956,19
11.6	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	132422,12	R\$ 0,29	24,09%	R\$ 0,36	R\$ 47.655,07
11.7	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	1179,88	R\$ 1,76	15,00%	R\$ 2,02	R\$ 2.388,07



11.8	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	1251,39	R\$ 1,76	15,00%	R\$ 2.02	R\$ 2.532,81
11.9	Cotação	03	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - ANP ABR/25	Kg	674568,28	R\$ 4,86	15,00%	R\$ 5,59	R\$ 3.772.554,30
11.10	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	13356,25	R\$ 0,78	15,00%	R\$ 0,90	R\$ 11.980,55
11.11	SICRO	4011459	Concreto asfáltico - faixa B-19 - área e brita comerciais (Comarca Binder)	t	11917,99	R\$ 176,38	24,09%	R\$ 218,88	R\$ 2.606.572,85
11.12	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	250277,81	R\$ 0,78	15,00%	R\$ 0,90	R\$ 224.499,19
11.13	Cotação	03	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - ANP ABR/25	Kg	449705,52	R\$ 4,86	15,00%	R\$ 5,59	R\$ 2.151.096,20
11.14	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Refinaria - Usina)	txkm	8904,47	R\$ 0,78	15,00%	R\$ 0,90	R\$ 7.987,03
11.15	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - área e brita comerciais	t	7945,33	R\$ 174,63	24,09%	R\$ 216,71	R\$ 1.721.794,14
11.16	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Usina - Obra)	txkm	166851,87	R\$ 0,78	15,00%	R\$ 0,90	R\$ 149.666,12
12.0	<b>Iluminação Pública e Remanejamento de rede elétrica</b>								
12.1	Cotação	04	Iluminação Pública e Remanejamento de rede elétrica	m <sup>2</sup>	66211,06	R\$ 74,37	24,09%	R\$ 92,29	R\$ 6.110.530,39
13.0	<b>Passeios</b>								
13.1	SICRO	1207710	Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos	m <sup>3</sup>	1155,71	R\$ 943,40	24,09%	R\$ 1.170,70	R\$ 1.577.775,96
13.2	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m <sup>3</sup>	963,09	R\$ 160,88	24,09%	R\$ 199,64	R\$ 192.274,33
13.3	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada (Lastro)	txkm	31854,33	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 30.832,85
13.4	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m <sup>2</sup>	19281,88	R\$ 0,07	24,09%	R\$ 0,09	R\$ 1.673,19
14.0	<b>Sinalização Viária</b>								
14.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m <sup>2</sup>	2096,64	R\$ 27,68	24,09%	R\$ 34,35	R\$ 72.017,84
14.2	SICRO	5213407	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsificada em água - espessura de 0,5 mm	m <sup>2</sup>	352,72	R\$ 31,36	24,09%	R\$ 38,92	R\$ 13.726,40
14.3	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	158,00	R\$ 272,45	24,09%	R\$ 338,09	R\$ 53.418,84
14.4	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	158,00	R\$ 461,82	24,09%	R\$ 573,09	R\$ 90.548,32
14.5	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	22,00	R\$ 469,74	24,09%	R\$ 582,92	R\$ 12.824,21
14.6	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	Unidade	22,00	R\$ 491,62	24,09%	R\$ 610,07	R\$ 13.421,55
14.7	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	63,00	R\$ 469,66	24,09%	R\$ 582,82	R\$ 36.717,63
14.8	SICRO	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	Unidade	63,00	R\$ 430,73	24,09%	R\$ 534,51	R\$ 33.674,12
15.0	<b>Desapropriação e Demolição</b>								
15.1	Composição	15	Documentos de Desapropriação e Demolição	Unidade	1,00	R\$ 4.457.567,67	24,09%	R\$ 5.531.571,51	R\$ 5.531.571,51
16.0	<b>Serviços Complementares</b>								
16.1	SICRO	3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m <sup>2</sup>	85472,84	R\$ 2,36	24,09%	R\$ 2,93	R\$ 250.317,51
16.2	SICRO	4413200	Plantio de grama comercial em placas	m <sup>2</sup>	35529,08	R\$ 17,84	24,09%	R\$ 22,14	R\$ 786.555,54
16.3	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m <sup>2</sup>	26484,42	R\$ 0,54	24,09%	R\$ 0,67	R\$ 17.747,40
16.4	SICRO	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	Unidade	35,00	R\$ 39,54	24,09%	R\$ 49,07	R\$ 1.717,33
16.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	txkm	74487,44	R\$ 0,78	24,09%	R\$ 0,97	R\$ 72.098,83
16.6	SICRO	5915411	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - carga com carregadeira de 3,40 m <sup>3</sup> e descarga em distribuidor autopropelido	t	7448,74	R\$ 3,48	24,09%	R\$ 4,32	R\$ 32.167,17



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**



**ART Número**  
**13901796**

<b>Tipo:</b> OBRA OU SERVIÇO	<b>Participação Técnica:</b> INDIVIDUAL/PRINCIPAL
<b>Convênio:</b> NÃO É CONVÊNIO	<b>Motivo:</b> NORMAL

<b>Contratado</b>	
<b>Carteira:</b> CE353139	<b>Profissional:</b> CARLOS HENRIQUE DE BRITO LIMA
<b>RNP:</b> 619907983	<b>Título:</b> Engenheiro Civil
<b>Empresa:</b> NENHUMA EMPRESA	<b>E-mail:</b> carloshenriquebritolima9@gmail.com
	<b>Nr.Reg.:</b>

<b>Contratante</b>	
<b>Nome:</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA DOS AÇORIANOS GOVERNO DO ESTADO	<b>Telefone:</b>
<b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE	<b>Bairro:</b> CENTRO HISTÓRICO
	<b>CPF/CNPJ:</b> 87934675000196
	<b>CEP:</b> 90010340 <b>UF:</b> RS

<b>Identificação da Obra/Serviço</b>	
<b>Proprietário:</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>CPF/CNPJ:</b> 87934675000196
<b>Endereço da Obra/Serviço:</b> DOS AÇORIANOS GOVERNO DO ESTADO	<b>CEP:</b> 90010340 <b>UF:</b> RS
<b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE	<b>Bairro:</b> CENTRO HISTÓRICO
<b>Finalidade:</b> OUTRAS FINALIDADES	<b>Vlr Contrato(R\$):</b> 0,01
<b>Data Início:</b> 01/07/2025	<b>Honorários(R\$):</b> 0,01
<b>Prev.Fim:</b> 21/07/2025	<b>Ent.Classe:</b>

<b>Atividade Técnica</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unid.</b>
Orçamento	Estradas - Pavimentação	1,00	UN

**ART registrada (paga) no CREA-RS em 21/07/2025**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** CARLOS HENRIQUE DE BRITO LIMA  
 Data: 21/07/2025 13:34:31-0300  
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima  CARLOS HENRIQUE DE BRITO LIMA Profissional	De acordo  GOVERNO DO ESTADO Contratante
--------------	---	---

**A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**ART Número**

**13901796**

**Contratado**

<b>Nr. Carteira:</b> CE353139	<b>Profissional:</b> CARLOS HENRIQUE DE BRITO LIMA	<b>E-mail:</b> carloshenriquebritolima9@gmail.com
<b>Nr. RNP:</b> 619907983	<b>Título:</b> Engenheiro Civil	
<b>Empresa:</b> NENHUMA EMPRESA		<b>Nr.Reg.:</b>

**Contratante**

<b>Nome:</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> PRAÇA DOS AÇORIANOS GOVERNO DO ESTADO	<b>Telefone:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 87934675000196
<b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE	<b>Bairro:</b> CENTRO HISTÓRICO	<b>CEP:</b> 90010340 <b>UF:</b> RS

**RESUMO DO(S) CONTRATO(S)**

Orçamento do Trecho de Alvorada - Estrada Caminho do Meio

<hr/>	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante