



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO												
SOLICITANTE:		SEDUC/RS		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI SERVIÇOS:		BDI EQUIPAMENTOS:		26,49%		
PROCESSO:		25/2200-0003090-6		ESTADO - HORISTA:		117,48%		DATA ORÇAMENTO:		14/10/2025		
OBRA:		EDEM Jerônimo Mérico da Silveira-Sondagem-SOP		ESTADO - MENSALISTA:		79,12%		DATA ORÇAMENTO:		01/10/2025		
ENDERÇO:		Rua Walter de Jesus Montanha, 105 - Candidota/RS		SINAPI - HORISTA:		90,22%		DATA-BASE:		30 DIAS		
ASSUNTO:		PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA DE CUSTOS		SINAPI - MENSALISTA:		51,86%		PRAZO DA OBRA (MÊS):		R\$ 11.295,53		
RESP. TÉCNICO:		Eng. Civil - José Américo Fechner Rodrigues		MODALIDADE:		DESONERADO		TOTAL GERAL:		R\$		
Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
1				<b>DOCUMENTOS</b>				<b>343,38</b>				
1.1	DF-ART-15006	Própria	01/10/2025	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA/RS - VALOR DO CONTRATO A	1,00	UN	343,38	343,38	26,49	90,22	343,38	0,00
2				<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>				<b>2.461,12</b>				
2.1	90778	SINAPI	01/08/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,00	H	153,82	2461,12	26,49	90,22	2,91	150,91
3				<b>MOBILIZAÇÃO</b>				<b>498,55</b>				
3.1	TRAN 1	Própria	01/10/2025	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT, POR QUILÔN	65,00	KM	7,67	498,55	26,49	90,22	5,10	2,57
4				<b>EDEM JERÔNIMO MÉRCIO SILVEIRA - CANDELÁRIA</b>				<b>7.493,93</b>				
4.1	SERT 2	Própria	01/10/2025	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT, POR PONTO DE	8,00	UN	234,63	1877,04	26,49	90,22	36,33	198,30
4.2	SERT 1	Própria	01/10/2025	SONDAAGEM À PERCUSSÃO (SPT) POR METRO PERFURADO	48,48	M	115,86	5616,89	26,49	90,22	31,79	84,07
5				<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>498,55</b>				
5.1	TRAN 2	Própria	01/10/2025	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT, POR QU	65,00	KM	7,67	498,55	26,49	90,22	5,10	2,57
								<b>11.295,53</b>				
Observações: 1. A quantidade de metros perfurados foi estimada em 48,48 m, utilizando o valor médio de sondagem realizados em terrenos da 13ª CROP = 6,06 m, multiplicada por 8 furos. 2. A distância para pagamento de mobilização/desmobilização foi determinada pelo trajeto entre a sede da 13ª CROP em Bagé e o local do serviço em Candidota (65 km). 3. A produtividade esperada é de 6,00 metros por dia, resultando em um prazo estimado de 8 dias para a conclusão do serviço. 4. A fiscalização do Responsável Técnico contará com 2 horas diárias, totalizando 16 horas ao final dos 8 dias. 5. O pagamento será realizado por preço unitário de metro perfurado, sujeito a medição e aprovação da fiscalização do serviço.												
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO E PLANO DE DESEMBOLSO</b>												
O prazo de execução e entrega do serviço será de 30 dias corridos. O desembolso se dará de acordo com a entrega na Secretaria de Obras Públicas (SOP), a validação dos técnicos e a aprovação do Produto entregue. O desembolso será realizado conforme tabela a seguir:												
<b>PRATO A SER ENTREGUE</b>												
Relatório de Sondagem												
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>												
100%												



25220000030906

**Nome do documento:** EEEM JORONIMO MERCIO DA SILVEIRA\_SONDAGEM SPT\_ORC.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Jose Americo Fechner Rodrigues	SOP / FT PPCI / 375600904	14/10/2025 15:46:50

