



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS ARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO												
SOLICITANTE:		ENCARGOS SOCIAIS:		BDI SERVIÇOS:		BDI EQUIPAMENTOS:		26,76%				
PROCESSO:		ESTADO - HORISTA:		117,48%		DATA ORÇAMENTO:		14/10/2025				
OBRA:		ESTADO - MENSALISTA:		79,12%		DATA-BASE:		01/10/2025				
ENDEREÇO:		SINAPI - HORISTA:		90,22%		PRAZO DA OBRA (MÊS):		30 DIAS				
ASSUNTO:		SINAPI - MENSALISTA:		51,86%		TOTAL GERAL:		R\$ 4.382,52				
RESP. TÉCNICO:		MODALIDADE:		DESONERADO				R\$				
Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
DOCUMENTOS												
1.1	DF-ART-15006	Própria	01/10/2025	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA/R\$ - VALOR DO CONTRATO A MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	344,11	344,11	26,76	90,22	344,11	0,00
2.1	TRAN 1	Própria	01/10/2025	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT, POR QUILÔN RESPONSÁVEL TÉCNICO	120,00	KM	7,69	922,80	26,76	90,22	5,12	2,57
3.1	90778	SINAPI	01/08/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	H	154,15	616,60	26,76	90,22	2,91	151,24
4				EEEM CATARINA BRIDI - IBIRAMA				1576,21				
4.1	SERT 2	Própria	01/10/2025	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT, POR PONTO DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO (SPT) POR METRO PERFORADO	3,00	UN	235,13	705,39	26,76	90,22	36,43	198,70
4.2	SERT 1	Própria	01/10/2025	SONDAÇÃO À PERCUSSÃO (SPT) POR METRO PERFORADO	7,50	M	116,11	870,82	26,76	90,22	31,88	84,23
5				DESMOBILIZAÇÃO				922,8				
5.1	TRAN 2	Própria	01/10/2025	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT, POR QUILÔN	120,00	KM	7,69	922,80	26,76	90,22	5,12	2,57
								4382,52				
Observações: 1. A quantidade de metros perfurados foi estimada em 7,50 m, utilizando o valor médio de sondagem realizados anteriormente na E.E.M. Catarina Bриди de 2,50 m, multiplicada por 3 furos. 2. A distância para pagamento de mobilização/desmobilização foi determinada pelo trajeto entre a sede da 20ª CROP em Cachoeira do Sul e o local do serviço em Ibirama (120 km). 3. A produtividade esperada é de 4,00 metros por dia, resultando em um prazo estimado de 2 dias para a conclusão do serviço. 4. A fiscalização do Responsável Técnico contará com 2 horas diárias, totalizando 4 horas ao final dos 2 dias. 5. O pagamento será realizado por preço unitário de metro perfurado, sujeito a medição e aprovação da fiscalização do serviço.												
PRazo DE EXECUÇÃO E PLANO DE DESEMBOLSO												
O prazo de execução e entrega do serviço será de 30 dias corridos. O desembolso se dará de acordo com a entrega na Secretaria de Obras Públicas (SOP), a validação dos técnicos e a												
PRODUTO A SER ENTREGUE												
Relatório de Sondagem												
EXECUÇÃO FINANCEIRA												
100%												



Nome do documento: EEEM CATARINA BRIDI-SONDAGEM SPT-ORC.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Jose Americo Fechner Rodrigues	SOP / FT PPCI / 375600904	14/10/2025 11:10:14

