



DATA BASE: SETEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CERCAMENTO DO AEROPORTO COMANDANTE KRAMER EM ERECHIM
 ENDEREÇO: RUA DELMAR LUIZ RIGONI, 255 – BAIRRO: AEROPORTO
 LOCAL : MUNICÍPIO DE ERECHIM

BDI Adicional	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI 26,86%
26,86%	1.000	SINAPI	90777	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	H	160,00	115,48	18.478,40	23.441,70
26,86%	2.000	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	115,48	18.478,40	23.441,70
26,86%	2.001	SBC	12212	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	M2	50,00	867,80	49.456,04	62.739,93
26,86%	2.002	ORSE	51	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUEIRA, COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSADO NO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,00	379,34	2.276,04	55.031,87
26,86%	2.003	SEINFRA	C5208	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, Nº 16/18, PINTADA ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD, COM 03 LIMPEZAS SEMANAS	MES	4,00	950,00	3.800,00	4.820,68
3,000				FUNDAÇÃO				259.037,16	328.614,57
26,86%	3.001	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	344,37	105,60	36.365,47	46.133,24
26,86%	3.002	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM PREPARO DE SUPERFÍCIE	M2	860,93	6,46	5.661,60	7.055,45
26,86%	3.003	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM	M2	903,98	62,83	56.797,06	72.052,75
26,86%	3.005	SINAPI	92761	ARMADAÇÃO DE VIGA BALDRAME, UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0MM, ESTRIBO DE 4,2MM – MONTAGEM E CORTE	KG	7.317,91	12,97	94.913,29	120.407,00
26,86%	3.006	SETOP	RO-00567	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	155,61	293,98	45.746,22	58.033,65
26,86%	3.007	AGESUL	601000306	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	155,61	126,30	19.655,54	24.932,46
4,000				ALAMBRAO				487.136,75	617.881,68
26,86%	4.001	SINAPI	88316	RETRADA DA CERCA EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO DOS MOURÕES)	M	2.901,46	11,18	32.438,32	41.151,25
26,86%	4.002	SINAPI	96522	ALAMBRAO DE TELA GALVANIZADA	M	3.443,72	108,32	373.023,75	473.417,93
26,86%	4.003	SINAPI	4107	MOURÃO EM CONCRETO NOVO	UN.	540,00	26,93	14.542,20	18.448,23
26,86%	4.004	CM	1	MOURÃO EM CONCRETO REVITALIZADO	UN.	610,00	12,50	7.625,00	9.673,08
26,86%	4.005	AGETOP CIVIL	270619	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 12 BWG, 2,11MM, CLASSE 250	M	10.331,16	5,76	59.607,48	75.491,19
5,000				SERVIÇOS FINAIS				11.505,41	14.595,76
26,86%	5.001	IOPES	71103	GRANDE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO #18, FIO 32, INCLUSIVE RECURSO EM CANTONEIRA	M2	0,36	131,46	47,32	60,03
26,86%	5.002	ORSE	10273	CANTONEIRA EM ALUMINIO DE TIPO MACIÇO, DIMENSÕES (CANTONEIRA 40x50x3), COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL	M	7,00	131,46	920,22	1.167,39
26,86%	5.003	SBC	20640	REMOÇÃO E RETIRADA, INCLUSIVE BOTA FORA DE ATERRIO	M3	275,50	38,25	10.537,87	13.868,34
				TOTAL SEM BDI				825.613,78	1.047.373,64
				TOTAL COM BDI 26,86%					
				TOTAL COM BDI				R\$ 1,047,373.64	



Eng. Adilson Heilo da Silva Cardoso



25180000015750

Nome do documento: Orcamento Estimativo - Cercamento Aeroporto de Erechim.xls

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Adilson Helio da Silva Cardoso	SELT / DIVDAP / 5075394	05/11/2025 14:33:29

