



DATA BASE: SETEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : CERCAMENTO DO AEROPORTO COMANDANTE KRAMER EM ERECHIM  
 ENDEREÇO: RUA DELMAR LUIZ RIGONI, 255 – BAIRRO: AEROPORTO  
 LOCAL : MUNICÍPIO DE ERECHIM

BDI	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	BDI/26,86%
	1.000			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				277,17 60	35,162 54
26,86%	1.001	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	115,49	277,17 60	35,162 54
	2.000			INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS				52,920 88	67,135 41
26,86%	2.001	SBC	12212	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSADO NO TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	50,00	889,37	44,468 50	56,412 73
26,86%	2.002	SINAPI	103669	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, Nº 16/18, PINTADA	M2	6,00	458,73	2,752 38	3,491 65
26,86%	2.003	SEINFRA	C5208	ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO STANDARD, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	6,00	950,00	5,700 00	7,231 02
	3.000			FUNDAÇÃO				293,342 82	372,134 70
26,86%	3.001	SINAPI	96627	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	301,33	105,60	31,820 44	40,367 41
26,86%	3.002	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	860,93	6,47	5,570 21	7,056 37
26,86%	3.003	SINAPI	96636	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=23MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	602,65	62,96	37,942 84	48,134 29
26,86%	3.004	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME, UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0MM, ESTRIBO DE 4,2MM – MONTAGEM E COSTE	KG	7,323 63	14,53	106,412 34	134,994 69
26,86%	3.005	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	154,97	520,20	80,615 39	102,268 68
26,86%	3.006	SBC	030260	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM PEÇAS DE FUNDAÇÃO	M3	154,97	199,92	30,981 60	39,303 26
	4.000			ALAMBRADO				450,423 99	571,407 87
26,86%	4.001	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	M	2,700 00	9,43	25,461 00	32,299 92
26,86%	4.002	SINAPI	96522	ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA, REVESTIDA DE PVC	M	3,443 72	86,20	296,648 66	376,592 21
26,86%	4.003	SINAPI	106483	MOURÃO EM CONCRETO PONTA INCLINADA, NOVO	UNL	788,00	107,75	84,907 00	107,713 02
26,86%	4.004	CM	1	MOURÃO EM CONCRETO REVITALIZADO	UNL	360,00	46,65	16,794 00	21,304 87
26,86%	4.005	SINAPI	106457	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 12 BWG, 2.11MM, CLASSE 250 – 3 FIOS	M	3,443 72	7,67	26,413 33	33,507 95
	5.000			SERVICIOS FINAIS				10,909 99	13,840 40
26,86%	5.001	IOPES	071103	GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO #18, FIO 32, INCLUSIVE REQUADRO EM CANTONEIRA	M2	2,52	131,49	331 35	420 35
26,86%	5.002	ORSE	10273	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TUIOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 40x60CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	7,00	367,53	2,572 71	3,263 73
26,86%	5.003	SBC	020640	REMOÇÃO E RETIRADA, INCLUSIVE BOTA FORA DE ATERRIO	M3	189,40	42,27	8,005 93	10,156 32
<b>TOTAL SEM BDI</b>								<b>835,316 28</b>	<b>1,059,680 93</b>
<b>TOTAL COM BDI 26,86%</b>								<b>R\$ 1,059,680.93</b>	



Eng. Adilson Heilo da Silva Cardoso



25180000015750

**Nome do documento:** Orcamento Estimativo - Cercamento Aeroporto de Erechim 1.xls

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Adilson Helio da Silva Cardoso	SELT / DIVDAP / 5075394	07/04/2026 10:22:35

