

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

SECRETARIA DA FAZENDA

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SUPAD - SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

E-MAIL

COMPRAS@SEFAZ.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41916

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 14/04/2026

EDITAL NÚMERO: 301 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/04/2026 15:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1400-9000605-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0505-MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES; AQUISIÇÃO DE 34 M² DO ITEM 0505.0089.010000 - CORTINA VERTICAL MODELO ROLÔ - TELA SOLAR 1% - CINZA C/ INSTALAÇÃO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA AVENIDA MAUÁ, N 1155, CENTRO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE, NA PORTARIA DE SERVIÇO DA SEFAZ E SERÁ INSTALADO NAS SALAS DO GABINETE DO TESOUREIRO, LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO E NA SALA 412A, LOCALIZADA NO 4º PAVIMENTO, TODAS NO BLOCO MAUÁ, CONFORME EDITAL.

JUSTIFICATIVA

INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA 412 A DO BLOCO MAUÁ E PARA O GABINETE DO TESOUREIRO NO 2º PAVIMENTO DO BLOCO MAUÁ AQUISIÇÃO DE 34 M², DEVIDO A REFORMAS E MANUTENÇÕES. HÁ EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO PARA A REFERIDA DESPESA NO VALOR DE R\$ 55.536,00, UTILIZANDO RECURSO 1169 (FUNSEFAZ), PROJETO 1914/1917. DEVIDO AS REFORMAS E MUDANÇAS DE LAYOUT, PROPOMOS A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E RESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 CORTINA VERTICAL MODELO ROLÔ - TELA SOLAR 1% - CINZA C/ INSTALAÇÃO**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.780,00

Item 1 - 0505.0089.010000**CORTINA VERTICAL MODELO ROLÔ - TELA SOLAR 1% - CINZA - C/INSTALAÇÃO****QUANTIDADE:** 34,0000**UNIDADE:** m2**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 170,00**FAMÍLIA DO ITEM:** MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CORTINA - **MODELO:** VERTICAL; **TIPO:** ROLÔ; **TIPO DE MATERIAL:** TELA SOLAR 1%; **ANTIALÉRGICO:** NÃO; **COR:** CINZA; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,50 MM; **TIPO DE FIXAÇÃO:** - DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA EM TUBOS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM O DIÂMETRO INTERNO DE 30MM A 40MM, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO DE 1MM A 1,5MM, O PESO P/ METRO DEVERÁ GARANTIR A ESTABILIDADE DA CORTINA, PERMITINDO O ENROLAMENTO PADRÃO, SEM APRESENTAR ABAULAMENTO EM SUA ESTRUTURA;

- DEVERÁ POSSUIR TRILHO INFERIOR RETANGULAR, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU ANODIZADO E TAMPAS LATERAIS DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO;; **INSTALAÇÃO:** SIM;

GARANTIA: MÍNIMO 24 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM::** - DEVERÁ POSSUIR A PROPRIEDADE DO TECIDO: FATOR DE ABERTURA – FA 1% - TRANSMISSÃO SOLAR – TS = 8%, REFLEXÃO SOLAR – RS = 53%, ABSORÇÃO SOLAR – AS = 40%, TRANSMISSÃO UVA – TUV = 1% E TRANSMISSÃO DE LUZ VISÍVEL – TLV = 3%. COMPOSIÇÃO DA TELA DEVE SER 75% PVC E 25% POLIÉSTER, POSSUIR SELOS ANTI CHAMAS, ANTI BACTÉRIAS, SEM IMPACTO AMBIENTAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CLASSIFICAÇÃO 8 (MÁXIMA) NA ESTABILIDADE DE COR;

- DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO GREENGUARD E OEKO-TEX;

- DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO MANUAL, COMANDO EM PLÁSTICO INJETADO E CORRENTE CONTÍNUA COM ESFERAS



DE PLÁSTICO INJETADO, AMBOS NA MESMA COR DO TECIDO;

- DA INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS: PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER OBSERVADO:

I - ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE CADA SERVIÇO, DEVERÁ SER VERIFICADA AS CONDIÇÕES TÉCNICAS E AS MEDIDAS LOCAIS OU POSIÇÕES A QUE A PERSIANA SE DESTINAR;

II - A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO PODERÁ SER EXIGIDA A INSTALAÇÃO DE ALGUMAS PERSIANAS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E APROVAR A QUALIDADE DO MATERIAL E DO SERVIÇO A SER PRESTADO, ASSIM COMO ESCOLHER A POSIÇÃO DE FIXAÇÃO E DEMAIS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. CASO A EMPRESA VENCEDORA TENHA VARIAÇÃO DE TONALIDADES NOS ACABAMENTOS DEFINIDOS NA DESCRIÇÃO, SERÁ APRESENTADA À FISCALIZAÇÃO AS OPÇÕES PARA ESCOLHA;

III - AS PERSIANAS TERÃO TAMANHO VARIÁVEL DE ACORDO COM O VÃO LIVRE ENTRE OS MONTANTES VERTICAIS DAS ESQUADRIAS E A ALTURA DISPONÍVEL EM CADA PAVIMENTO;

IV - ESTÃO INCLUÍDOS NA CONTRATAÇÃO: TODOS OS VALORES QUE COMPREENDE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODAS AS FERRAGENS, PUXADORES, QUADROS, TRILHOS, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E FIXAÇÃO, LIMPEZA DA ÁREA, TESTES E REGULAGENS, DE FORMA QUE A PERSIANA ESTEJA PRONTA PARA USO;

V - AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS DENTRO DE VÃOS DE JANELA, TRANSPASSADAS EM 10CM NAS LATERAIS E BASE E/OU TRANSPASSADAS ENTRE SI OU NÃO, DEPENDENDO DE CASO A CASO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO REQUISITANTE. AS PERSIANAS PODERÃO SER FIXADAS EM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, 6 FUROS, PAREDE DE GESSO DRYWALL OU FORROS EM GESSO CALCINADO E GESSO ACARTONADO, ENTRE OUTRAS, DEVENDO SER VERIFICADO A MELHOR FORMA DE FIXAÇÃO EM CADA SITUAÇÃO GARANTINDO A FUNCIONALIDADE DO MATERIAL. A EMPRESA DEVERÁ INSTRUIR AOS USUÁRIOS O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO EXPLICAR AS FORMAS DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL COM AS SUAS FORMAS IDEAIS DE LIMPEZA, RECOMENDANDO PRODUTOS E METODOLOGIA DO SERVIÇO;

VI - A COR A SER UTILIZADA DEVERÁ SER CINZA CLARA, A SER ESCOLHIDA NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR;

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ INSTALADO O MATERIAL;

- EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DO MATERIAL DEVERÃO SER REALIZADAS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, APÓS A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ AVENIDA MAUA 1155 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 34

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO

POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.



CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.