



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

SOLICITANTE:	SEDUC/RS	ENCARGOS SOCIAIS:		BDI SERVIÇOS:	27.43%
PROCESSO:	25/2200-0003470-7	ESTADO - HORISTA:	117.48%	BDI EQUIPAMENTOS:	
OBRA:	EEEM ADELINA ISABELA KONZEN	ESTADO - MENSALISTA:	79.12%	DATA ORÇAMENTO:	3/2/2026
ENDEREÇO:	BR 287, Vila Estância Nova, Interior, Venâncio Aires - RS	SINAPI - HORISTA:	90.22%	DATA-BASE:	01/10/2025
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS	SINAPI - MENSALISTA:	51.86%	PRAZO DA OBRA (MÊS):	30 DIAS
RESP. TÉCNICO:	Eng. Civil Sílvio Siqueira Dias	MODALIDADE:	DESONERADO	TOTAL GERAL:	R\$ 4,839.81

Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa						Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
					Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais		
1				DOCUMENTOS				131.29				
1.1	SERT 3	Própria	01/10/2025	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA/RS - VALOR DO CONTRATO A	1.00	UN	131.29	131.29	27.43	90.22	131.29	-
2				RESPONSABILIDADE TÉCNICA				619.84				
2.1	90778	SINAPI	01/09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.00	H	154.96	619.84	27.43	90.22	2.92	152.04
3				MOBILIZAÇÃO				290.86				
3.1	TRAN 1	Própria	01/10/2025	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT, POR QUILOM	37.10	KM	7.84	290.86	27.43	90.22	5.26	2.58
4				SONDAAGEM SPT				3,506.96				
4.1	SERT 2	Própria	01/10/2025	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT, POR PONTO DE	5.00	UN	236.38	1,181.90	27.43	90.22	36.60	199.78
4.2	SERT 1	Própria	01/10/2025	SONDAAGEM À PERCUSSÃO (SPT) POR METRO PERFURADO	19.92	M	116.72	2,325.06	27.43	90.22	32.04	84.68
5				DESMOBILIZAÇÃO				290.86				
5.1	TRAN 2	Própria	01/10/2025	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAAGEM À PERCURSÃO - SPT, POR QUI	37.10	KM	7.84	290.86	27.43	90.22	5.26	2.58
								4,839.81				

Condições Gerais:

- 1) Orçamento elaborado utilizando-se as composições de serviços do ORÇAFASCIO – Base de dados do SINAPI Referência – setembro/2025, além de composições próprias.
- 2) A distância para pagamento de mobilização/desmobilização foi determinada pelo trajeto entre a sede da 6ª CROP localizada na Rua Ernesto Alves, 887 - Centro, Santa Cruz do Sul - RS e a EEEM Adelina Isabela Konzen localizada na BR 287, Estância Nova, Venâncio Aires – RS.
- 3) A produtividade esperada é de 15 m/dia. Dividindo o total de sondagem de 19,92 m, pela produtividade, resulta em um prazo estimado de 2 dias para a conclusão do serviço.
- 4) Adotada profundidade média de 3,98 m/furo - Fonte: Planilha de Mapeamento de Sondagem.
- 5) A fiscalização do Responsável Técnico contará com 2 horas diárias, totalizando 4 horas ao final dos 2 dias de trabalho.