



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO:** Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio - PPCI  
**LOCAL:** RUA MARQUÊS DO HERVAL, 1178 - DPCA  
**MUNICÍPIO:** CAXIAS DO SUL/RS

Porto Alegre, 18 de julho de 2025.








Prezados,


Em consequência do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), aprovado junto ao Corpo de Bombeiros com Certificado de Aprovação (CA) do imóvel da **DELEGACIA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DPCA**, localizado na Rua Marquês do Herval, 1178, Caxias do Sul/RS. Foi solicitado a este departamento a elaboração do quantitativo de material, que consta somente a sinalização de emergência, extintores, corrimão, inversão de porta e abertura de vão de porta.

Os apontamentos descritos a seguir são fundamental que o Responsável Técnico leve em considerações as recomendações e exigências dos Bombeiros para garantir a segurança e conformidade do projeto com as normas de segurança contra incêndio.

- Saída de emergência;
- Brigada de incêndio;
- Iluminação de emergência;
- Sinalização de emergência;
- Extintores.

1. Segue a relação dos quantitativos para uma estimativa de orçamento preliminar.

Placa de Iluminação Direita – S1 253x126cm		03
Placa de Iluminação Esquerda – S2 253x126cm		02
Placa de Iluminação Saída de Emergência – S3 253x126cm		02
Placa de Iluminação Desce Direita – S8 253x126cm		01
Placa Iluminação Saída S12 - 253x126cm		06
Placa de Iluminação Número de Pavimento S17 - 253x126cm		02
Placa Proibido Fumar P1 - 150x200cm		05
Placa Cuidado Risco de Choque Elétrico – A5 150x200cm		01

Placa Extintor de Incêndio E5 - 150x200cm		05
Placa Indicação Tipo de Agente Extintor e Classe de Fogo – N2 80mm x 200mm		05
Fita Adesiva Refletida - C2		06 metros

## 2. Corrimão e Guarda-corpo

Na porta de entrada será instalado corrimão com altura entre 0,80 m e 0,92 m, com extensão de 1,15 m, além de guarda-corpo com altura mínima de 1,05 m, fixado diretamente no piso. Na escada, será instalado corrimão em um dos lados, com altura entre 0,80 m e 0,92 m e extensão de 3,85 m, fixado na parede.

## 3. A demolir a construir

No pavimento térreo, na área da recepção, próximo à circulação, será realizada a remoção de 30 cm de parede de alvenaria, ampliando o vão de 0,80 m para 1,10 m. A porta de madeira existente, com largura de 0,80 m, será removida e reinstalada com inversão do sentido de abertura.

## 4. Extintor

Extintor de pó químico PQS - ABC – 2A:20BC 4kg - 05 unidades.

Sendo o que temos para o momento.

**Nivaldo A. Cazelato Junior**  
Engenheiro Civil  
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NIVALDO ANTONIO CAZELATO JUNIOR  
Data: 06/04/2026 10:00:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>