



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

SOLICITANTE: SSP
PROCESSO: 23/1204-0001248-7
OBRA: SSP/2025/01017 - Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA de Caxias do Sul - PPCI 2 DPCA de CAXIAS
ENDEREÇO: Marques do Herval, 1178 - Caxias do Sul
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS
RESP. TÉCNICO: Arquiteto Renato Martins de Oliveira

ENCARGOS SOCIAIS
ESTADO - HORISTA:
ESTADO - Mensalista:
SINAPI - Horista: 90,22%
SINAPI - MENSALISTA:
MODALIDADE: DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 28,02%
BDI
DATA
DATA-BASE: 01/04/2025
PRAZO DA OBRA 30
TOTAL GERAL: 22.783,21

Grupo/Item	Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Estimativa				Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)	
								Qtđ.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)			% BDI
GRUPO			1				SERVIÇOS INICIAIS				2.499,53			
ITEM			1.1	103689	SINAPI	01/07/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA G	4	m²	584,75	2.339,00	28,02%	37,06	547,69
ITEM			1.2	VSB RRT 20	PRÓPRIA	01/07/2025	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) CAU/RS 2025	1	UN	160,53	160,53	28,02%	0,00	160,53
GRUPO			2				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.001,22			
ITEM			2.1	90778	SINAPI	01/07/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMEN	4,2	H	155,68	653,86	28,02%	152,74	2,94
ITEM			2.2	90776	SINAPI	01/07/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16	H	84,21	1.347,36	28,02%	80,53	3,68
GRUPO			3				DEMOLIÇÕES/ REINSTALAÇÃO/ PINTURAS				606,09			
ITEM			3.1	22635	SBC	01/07/2025	DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO MACICO QQ ESPESSURA+PREF	0,13	m³	120,67	15,68	28,02%	120,65	0,02
ITEM			3.2	ED-29071	SETOP	01/07/2025	ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CO	2,1	m	8,39	17,62	28,02%	2,50	5,89
ITEM			3.3	2278	ORSE	01/07/2025	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida	0,52	m²	14,28	7,42	28,02%	10,08	4,20
ITEM			3.4	88489	SINAPI	01/07/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PARE	1,29	m²	17,5	22,57	28,02%	5,14	12,36
ITEM			3.5	CFM COMP	PRÓPRIA	01/07/2025	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA, CO	1	un	542,8	542,80	28,02%	199,77	343,03
GRUPO			4				SINALIZAÇÃO - PLACAS FOTOLUMINESCENTES				1.168,86			
ITEM			4.1	55918	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	7	UN	16	112,00	28,02%	0,64	15,36
ITEM			4.2	55039	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE PVC 1mm 26	1	UN	19,74	19,74	28,02%	6,54	13,20
ITEM			4.3	55035	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x3	6	UN	19,71	118,26	28,02%	6,54	13,17
ITEM			4.4	55036	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO PVC 2mm 2	2	UN	22,27	44,54	28,02%	0,64	21,63
ITEM			4.5	55032	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE EM PVC 2mm 25x1	1	UN	28,79	28,79	28,02%	0,64	28,15
ITEM			4.6	55034	SBC	01/07/2025	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20c	5	UN	34,57	172,85	28,02%	6,54	28,03
ITEM			4.7	11622	ORSE	01/07/2025	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	6	m	58,88	353,28	28,02%	1,48	57,40
ITEM			4.8	97.02.194	CPOS/CDHU	01/07/2025	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM)	5	un	20,99	104,95	28,02%	8,39	12,60
ITEM			4.9	13828	ORSE	01/07/2025	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	5	un	42,89	214,45	28,02%	0,00	42,89
GRUPO			5				CORRIMÃO E GUARDA-CORPO				1.387,79			
ITEM			5.1	4264	ORSE	01/07/2025	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	3,85	m	116,76	449,52	28,02%	12,31	104,45
ITEM			5.2	DF FUES 12	PRÓPRIA	01/07/2025	GUARDA-CORPO AÇO GALV. 1,10M ALT., DUPLO CORRIMÃO, MONTA	1,15	M	815,88	938,27	28,02%	294,11	521,77
GRUPO			6				EXTINTORES				1.273,45			
ITEM			6.1	1505	ORSE	01/07/2025	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m	5	un	254,69	1.273,45	28,02%	1,85	252,84
GRUPO			7				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.489,98			
ITEM			7.1	9005029	SIURB	01/07/2025	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	51	UN	30,16	1.538,16	28,02%	10,58	19,58
ITEM			7.2	13866	ORSE	01/07/2025	Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condulete	24	un	55,41	1.329,84	28,02%	21,50	33,91
ITEM			7.3	67221	SBC	01/07/2025	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	80	M	24,92	1.993,60	28,02%	16,01	8,91
ITEM			7.4	91926	SINAPI	01/07/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750	240	M	5,56	1.334,40	28,02%	1,39	4,17
ITEM			7.5	67647	SBC	01/07/2025	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIN	24	UN	217,32	5.215,68	28,02%	48,55	168,77
ITEM			7.6	91875	SINAPI	01/07/2025	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C	50	UN	10,6	530,00	28,02%	6,68	3,92
ITEM			7.7	64440	SBC	01/07/2025	QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 6/8 POSICOES BRANCO TIGRE	1	UN	148,9	148,90	28,02%	77,69	71,21
ITEM			7.8	93653	SINAPI	01/07/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - F	2	UN	14,97	29,94	28,02%	1,71	13,26
ITEM			7.9	93655	SINAPI	01/07/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - F	1	UN	17,46	17,46	28,02%	3,22	14,24
ITEM			7.10	8441	ORSE	01/07/2025	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	50	un	7,04	352,00	28,02%	4,28	2,76
GRUPO			8				SERVIÇOS FINAIS				1.356,29			
ITEM			8.1	270501	AGETOP CIVIL	01/07/2025	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	265,94	m²	5,1	1.356,29	28,02%	2,62	2,48
							TOTAL DO ORÇAMENTO				22.783,21			



Documento assinado digitalmente
RENATO MARTINS DE OLIVEIRA
Data: 07/05/2026 11:22:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>