



Planilha de Orçamento GLOBAL

26/12/2025
Página 1 de 1

Obra: 202612 - REFORMA DE PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE AR 7 DP
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. GERAL					
.1 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 28-ATE 28 DISJUNTORES	1,00	UN	190,23	54,06	
			190,23	54,06	244,29
.2 CAIXA CONDULETE C/TOMADA 2P+T	10,00	UN	29,77	12,29	
			297,70	122,90	420,60
.3 TOMADA SOBREPOR SIMPLES	10,00	UN	16,09	9,83	
			160,90	98,30	259,20
.4 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO	1,00	UN	1.248,56	733,88	
			1.248,56	733,88	1.982,44
.5 CABO ISOLADO 35MM2	45,00	M	48,06	8,59	
			2.162,70	386,55	2.549,25
.6 CABO ISOLADO 25MM2	30,00	M	42,15	6,15	
			1.264,50	184,50	1.449,00
.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - TIPO CA	1,00	UN	557,66	19,65	
			557,66	19,65	577,31
.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,00	UN	50,60	8,85	
			50,60	8,85	59,45
.9 "HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\"", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"	1,00	UN	113,18	14,59	
			113,18	14,59	127,77
.10 CANAFLEX 2"	10,00	M	55,56	7,13	
			555,60	71,30	626,90
.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	1,00	UN	164,87	19,65	
			164,87	19,65	184,52
.12 DISJUNTOR BIPOLAR 20A	10,00	UN	98,20	12,29	
			982,00	122,90	1.104,90
.13 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2	300,00	M	4,49	1,23	
			1.347,00	369,00	1.716,00
.14 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2	400,00	M	6,28	1,84	
			2.512,00	736,00	3.248,00
.15 CABO ISOLADO 10MM2	15,00	M	15,09	3,69	
			226,35	55,35	281,70
.16 ELETRODUTO PVC 3/4"	252,00	M	10,39	3,69	
			2.618,28	929,88	3.548,16
.17 CAIXA C/TAMPA CEGA	84,00	UN	11,10	8,85	
			932,40	743,40	1.675,80
.18 CURVA 90 ELETRODUTO 3/4"	30,00	UN	3,36	3,69	
			100,80	110,70	211,50
.19 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM)	252,00	UN	0,53	4,92	
			133,56	1.239,84	1.373,40
.20 ADAPTADOR DE CAIXA PVC DE 3/4	168,00	UN	0,92	6,88	
			154,56	1.155,84	1.310,40
.21 LUVA DE 3/4 ELETRODUTO PVC RIGIDO	84,00	UN	3,76	2,95	
			315,84	247,80	563,64
Total de GERAL			16.089,29	7.424,94	23.514,23
TOTAL DO ORÇAMENTO			16.089,29	7.424,94	23.514,23