



ITEM 1 - ESTRUTURA GERAL DO PAVILÃO E ESTANDES									
ESPECIFICAÇÃO									
			Unidade de Medida	Quantidade	montagem	Entrega dos itens	desmontagem	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fechamento lateral (72 unidades) de 2m	Execução de fechamento lateral, frontal e de fundo em lona, composto por estrutura metálica em tubos e instalação de lona fixa e móveis, conforme especificações do projeto. Na lateral direita deverá ser executado fechamento em lona branca fixa sobre estrutura metálica, onde deverá ser instalada lona cristal móvel tipo enrolar, com altura de 2,80 m, exceto na área destinada à saída de emergência, onde deverá ser instalada lona cristal móvel tipo enrolar, com altura de 2,80 m. Na lateral esquerda deverá ser executado fechamento em lona branca fixa sobre estrutura metálica em metalon, com altura de 2,80 m, complementado por lona em lona cristal móvel tipo enrolar com altura de 2,80 m. Na parte frontal, deverá ser executado fechamento em lona branca fixa sobre estrutura metálica em metalon, com altura de 2,80 m, complementado por lona em lona cristal móvel tipo enrolar com altura de 2,80 m. Todas as montagens deverão ser executadas de acordo com o projeto, incluindo o acabamento necessário para a completa execução dos serviços. Observação: Todos os materiais empregados deverão estar em bom estado de conservação, mantendo padrão uniforme de cores e acabamento em toda a estrutura.	m²	2016	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.1	Pórtico de acesso ao Pavilhão (5 pórticos - quatro de 5m e outro em "L" de 13m - Ver croqui)	Execução de pórtico de acesso ao Pavilhão em estrutura de madeira com aplicação de selador, compostos por pilares e viga superior, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fixação e acabamento necessários. A estrutura contemplará 5 pórticos, sendo 1 unidade com largura aproximada de 5 metros e 1 unidade em formato "L", com comprimento aproximado de 13 metros, conforme croqui de referência.	unidade	5	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.2	Lona para fechamento dos Pórticos de acesso ao Pavilhão (5 pórticos - quatro de 5m e outro em "L" de 13m - Ver croqui)	Execução de fechamento em lona para os pórticos de acesso ao Pavilhão, contemplando 05 (cinco) pórticos, sendo 04 (quatro) com largura de 5,00 m e 01 (um) pórtico em formato "L", com extensão total de 13,00 m, conforme croqui do projeto. O sistema deverá ser composto por lona de correr instalada sobre estrutura metálica existente, utilizando sistema de correias e trilhos metálicos fixados à estrutura, permitindo fácil abertura e fechamento da lona para controle de acesso e circulação. As lonas deverão possuir acabamento metálico para periferia funcionalidade, estabilidade e segurança do sistema. Inclui fornecimento de materiais, instalação completa, montagem e acabamento necessários para plena execução dos serviços. Observação: Toda a lona e acessórios deverão estar em bom estado de conservação, mantendo padrão uniforme de cores e perfilado funcionamento do sistema de abertura e fechamento.	unidade	5	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.3	Estande básico central - Agronôdistas (397) - Estande com 1,80m de frente e 2m de fundo	Este é de configuração com painéis TS e chapas de compensado vinil com acabamento em selador, montadas com perfil de alumínio, com alturas de 2,15 m e 4,08 m, incluindo piso revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, teto em gesso composto por perfil de alumínio destinado ao travessamento da estrutura, fixação da iluminação e sustentação da cobertura superior. Na região junto à cunheta deverá ser previsto espaço destinado à ventilação do ambiente. Contempla fornecimento de materiais, montagem, instalação, nivelamento, fixações e demais acessórios necessários para completa execução do projeto, sendo item exclusivo para contratação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	397	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.4	Balcão de stand central - Agronôdistas (397) - 1/2 painel no fundo com depósito individual	Fornecimento e instalação de balcão para composição dos estandes, cada qual confeccionado integralmente em MDP/MDP branco, incluindo frente, laterais e tampo, medido aproximadamente 1,80 metros de largura, contemplando montagem, nivelamento e demais acessórios necessários para completa instalação, sendo item exclusivo para contratação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	397	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.5	Testeira central - Agronôdistas (397)	Fornecimento e instalação de testeira frontal para identificação dos corredores centrais, medido cada unidade 1,80 m de comprimento por 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	397	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.6	Estande básico esquinas - Agronôdistas (105) - Estande com 1,80m de frente e 2m de fundo	Este é de configuração com painéis TS e chapas de compensado vinil com acabamento em selador, montadas com perfil de alumínio, com alturas de 2,15 m e 4,08 m, incluindo piso revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, teto em gesso composto por perfil de alumínio destinado ao travessamento da estrutura, fixação da iluminação e sustentação da cobertura superior. Na região junto à cunheta deverá ser previsto espaço destinado à ventilação do ambiente. Contempla fornecimento de materiais, montagem, instalação, nivelamento, fixações e demais acessórios necessários para completa execução do projeto, sendo item exclusivo para contratação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	105	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.7	Balcão de stand esquina - Agronôdistas (105) - 1/2 painel no fundo com depósito individual	Fornecimento e instalação de balcão para composição dos estandes, cada qual confeccionado integralmente em MDP/MDP branco, incluindo frente, laterais e tampo, medido aproximadamente 1,80 metros de largura, contemplando montagem, nivelamento e demais acessórios necessários para completa instalação, sendo item exclusivo para contratação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	105	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.8	Testeira esquina - Agronôdistas (105)	Fornecimento e instalação de testeira frontal para identificação dos corredores centrais, medido cada unidade 1,80 m de comprimento por 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação. Ressalta-se que o presente item possui características técnicas específicas e exclusivas, indispensáveis à padronização estrutural, estética e funcional do projeto, razão pela qual sua descrição, composição, materiais, dimensões e especificações não poderão sofrer alterações, supressões ou substituições durante o processo de contratação, execução ou fornecimento, devendo ser integralmente atendidos conforme descrito no presente instrumento.	unidade	105	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.9	Mezanino	Estrutura metálica modular para mezanino, composta por pilares, vigas principais e secundárias, travessamentos, chapas de base, parafusos estruturais e demais elementos de fixação, incluindo execução de piso modular em estrutura metálica e compensado naval estrutural com área aproximada de 315,00 m², fornecimento e instalação de revestimento superior para circulação pública, guarda-corpo metálico, corrimãos, duas escadas metálicas de acesso com degraus antiderrapantes, sistema de travessamento estrutural, conectores, chumbadores, acessórios necessários, bem como montagem, instalação, nivelamento e ajustes finais de estrutura metálica desmontável, conforme normas técnicas vigentes. Totalizando largura: 6,00 m e profundidade: 5,00 m.	m²		03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
1.10	Cobertura em lona	Execução de estrutura metálica e cobertura em lona para os depósitos, incluindo fornecimento de toda a estrutura necessária para sustentação, travessamento, fixação e ancoragem da cobertura, composta por pilares, vigas, cabos, suportes, conectores, ferragens, parafusos e demais acessórios necessários à completa instalação e perfeito funcionamento da cobertura.	m²		03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		



1.11	Depósito	Montagem modular em sistema octonorm para os depósitos, incluindo fornecimento e instalação de estrutura metálica modular, fechamento, perfis, conexões e demais acessórios necessários, com execução de piso estruturado composto por base metálica reforçada, cobertura naval e revestimento superior em manta vinílica, contendo todos os materiais, mão de obra, fiação, revestimento e acabamentos necessários para completa instalação e utilização da estrutura.	m²	400	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.12	Tabuleiro para depósito	Tabuleiro elevado em madeira para instalação na área dos depósitos, incluindo a elevação dos materiais em relação ao solo, proporcionando melhor acondicionamento, proteção e organização do espaço.	m²	400	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.13	Grade para o pavilhão geral	Fornecimento e instalação de grade de ferro para fechamento do pavilhão durante a execução da montagem, visando o isolamento da área e a restrição da circulação de pessoas no interior do espaço, garantindo maior segurança operacional durante os serviços.	unidade	100	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.14	Barcanda em inox para Cozinha auxiliar da agroindústria	Fornecimento e instalação de bancada em aço inox para cozinha auxiliar da agroindústria. Destinada à manipulação e apoio de alimentos, conforme exigências e padrões da Vigilância Sanitária. As bancadas deverão ser confeccionadas integralmente em aço inoxidável, com acabamento sandrino, superfície lisa e de fácil higienização, medindo aproximadamente 4,00 m lineares cada unidade.	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.15	Tempo em MDF para as cozinhas comerciais	Fornecimento e instalação de tempo em MDF para utilização nas cozinhas comerciais, confeccionado em chapas de MDF de alta resistência, com acabamento laminado de fácil limpeza e adequado para uso em áreas de apoio operacional e manipulação indireta de alimentos. Os tempos deverão ser produzidos conforme dimensões definidas em projeto/croqui, com espessura compatível para garantir resistência, estabilidade e durabilidade durante o período de utilização.	unidade	7	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.16	Estande básico - Espaço Institucional do MDA	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	70	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.17	Estande básico - Espaço Institucional da SDR	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	84	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.18	Estande básico - Espaço Institucional da BMATER	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	48	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.19	Estande básico - Espaço Institucional da FETAG	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	53	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.20	Estande básico - Espaço Institucional da FETRAF	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	20	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.21	Estande básico - Espaço Institucional da VIACAMPESINA	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.22	Acabamento Espaço Institucional do MDA - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	20	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.23	Acabamento Espaço Institucional da SDR - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	22	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.24	Acabamento Espaço Institucional da EMATER - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	16	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.25	Acabamento Espaço Institucional da FETAG - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	17	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.26	Acabamento Espaço Institucional da FETRAF - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.27	Acabamento Espaço Institucional da VIACAMPESINA - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento em ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, tetelas e demais detalhes arquitetônicos, com fava agromada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	9	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.28	Estande básico - Espaço Institucional da BARRIL (5x4m), SCDER (5x4m), BANCO OBRAS (5x4m), SCDOR (5x4m), CANA (6x2,5m), RESOL (6x2,5m) e UNICAFES (4x2,5m)	Estande confeccionado com painéis Ts e chapas de compensado virado com acabamento em salader, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e subdivisões internas a serem definidas pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de esquadral branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fiação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	120	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026
1.29	Testeira em Vidro - Espaço Institucional do BARRIL (5x4m), SCDER (5x4m), BANCO DO BARRIL (5x4m), SCDOR (5x4m), CANA (6x2,5m), RESOL (6x2,5m) e UNICAFES (4x2,5m) (Ver INSS)	Fornecimento e instalação de testeira em vidro para identificação dos estandes institucionais, confeccionada em vidro temperado, medindo aproximadamente 1,00 metro de largura por 0,50 metro de altura, incluindo estrutura de fixação, suportes, acabamentos, instalação e demais acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	18	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026



1.30	Estande Básico - Rádio	Estande confeccionado com painéis TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e suportes internos a serem definidos pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergolado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de escapolite branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fixação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.31	Acabamento Estande Básico - Rádio ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.32	Sala dos concursos - Instalar em cima do mezanino	Sala dos concursos a ser instalada sobre o mezanino, composta por estande confeccionado com painéis TS, meio vidro temperado e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m, destinada à realização de inscrições, concursos e atividades institucionais. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara. O teto deverá ser executado em pergolado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de escapolite branco em toda a área do estande. Toda a sala deverá possuir acabamento em meio vidro temperado, instalado em todo o perímetro do ambiente, integrado à estrutura em painéis TS e perfis de alumínio, proporcionando visibilidade, iluminação natural e acústica. O espaço deverá contar ainda com uma sala de apoio com área aproximada de 20 m², destinada à manipulação e apoio operacional dos itens utilizados nos concursos, devendo ser totalmente fechada, executada em painéis TS, contendo porta de acesso, ventilação adequada e acabamento compatível com o restante do ambiente.	m²	45	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.33	Acabamento Sala dos concursos - Instalar em cima do mezanino ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	12	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.34	Estande Básico - Espaço para INTERNET	Estande confeccionado com painéis TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m e suportes internos a serem definidos pela Comissão Organizadora. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara, no mesmo nível do lounge externo. O teto deverá ser em pergolado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de escapolite branco em toda a área do estande, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fixação e acabamentos necessários para completa execução da estrutura.	m²	12,5	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.35	Acabamento - Espaço para INTERNET - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	8	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.36	Estande Básico - Espaço para as Escolas Rurais	Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m. O piso deve ser de madeira emborrachada na cor madeira clara. O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio para travamento da estrutura e fixação da iluminação. Tamanho: 4,95 x 1,45	m²	50	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.37	Acabamento - Espaço para as Escolas Rurais - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.38	Estande Básico - Espaço para o Turismo Rural	Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m. O piso deve ser de madeira emborrachada na cor madeira clara. O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio para travamento da estrutura e fixação da iluminação. Tamanho: 4,95 x 1,45	m²	50	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.39	Acabamento - Estande Básico - Espaço para o Turismo Rural - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.40	Espaço Unimed	Espaço para atender Unimed. Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m. O piso deve ser de madeira emborrachada na cor madeira clara. O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio para travamento da estrutura e fixação da iluminação.	m²	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.41	Acabamento - Espaço Unimed - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	7	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.42	Cozinha Show	Cozinha Show composta por estande confeccionado com painéis TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara. O teto deverá ser em pergolado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de escapolite branco em toda a área do estande. O fundo do estande deverá conter decoração composta por painéis e impressões digitais, conforme referências e imagens fornecidas pela Comissão Organizadora. O espaço deverá ser climatizado e equipado com mesa de inox, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fixação e demais elementos necessários para completa execução e funcionamento da estrutura.	m²	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.43	Acabamento - Cozinha Show - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	8	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.44	Delimitação - Cozinha Show	Fornecimento, instalação e refinação de cerâmica e delimitação para a área da Cozinha Show, executado com corrente plástica e suportes de sinalização, destinado à organização do espaço e controle de circulação do público, incluindo montagem, fixação, manutenção e desmontagem durante todo o período de evento.	unidade	12	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.45	Espaço Institucional / Feira Digital	Cozinha Show composta por estande confeccionado com painéis TS e chapas de compensado virado com acabamento em selador, montados com perfis de alumínio, com altura total de 2,66 m. O piso deverá ser revestido com manta emborrachada na cor madeira clara. O teto deverá ser em pergolado composto por perfis de alumínio, com forro em chapas de escapolite branco em toda a área do estande. O fundo do estande deverá conter decoração composta por painéis e impressões digitais, conforme referências e imagens fornecidas pela Comissão Organizadora. O espaço deverá ser climatizado e equipado com mesa de inox, incluindo fornecimento de materiais, montagem, instalação, fixação e demais elementos necessários para completa execução e funcionamento da estrutura.	m²	50	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
1.46	Acabamento - Feira Digital - ACM	Fornecimento e instalação de revestimento ACM (Alumínio Composite Material) para acabamento externo dos estandes institucionais, aplicado em toda a extensão frontal, laterais, pilares, cantos, testadas e demais detalhes arquitetônicos, com fxa aproximada de 0,50 m de altura, incluindo estrutura de fixação, perfis, recortes, acabamentos, montagem e todos os acessórios necessários para completa execução e padronização visual dos espaços.	m²	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
								TOTAL

06/07/2026 16:06:01 SDR/DAF/5074320 ANÁLISE APONTAMENTO CAGE. PAVILH... 354



3.9	Serviço de Limpeza e Manutenção do Pavilhão, Banheiros, Sala de Higienização e Institucionais	Posto de serviço com jornada diária de 12 horas durante o horário de funcionamento da feira, com agentes devidamente capacitados e uniformizados, incluindo fornecimento de material completo para limpeza e higienização, tais como papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo, detergente, esponjas, desinfetantes e demais itens necessários para manutenção e limpeza dos ambientes. A contratação compreende 02 (dois) postos destinados aos banheiros, sendo 01 (um) no sanitário masculino e 01 (um) no sanitário feminino, 01 (um) posto para atuação na sala de higienização e 04 (quatro) postos para limpeza e manutenção geral do Pavilhão durante todo o período do evento, incluindo serviços de limpeza, reposição de materiais, organização e apoio operacional. Os serviços deverão ser executados no período de 26 de agosto a 06 de setembro de 2026. Inclui fornecimento de mão de obra, uniformes, materiais de limpeza, equipamentos, reposição de insumos e demais custos necessários para plena execução dos serviços. Quantidade: 1 posto de trabalho x 24 horas de trabalho. Total: 84 postos de trabalho.	Posto de trabalho	84	26/08/2026	n/a	06/09/2026		
3.10	Serviço de Limpeza e Manutenção dos Banheiros Container	Posto de serviço com jornada diária de 12 horas durante o horário de funcionamento da feira, com agentes devidamente capacitados e uniformizados, incluindo fornecimento de material completo para limpeza e higienização, tais como papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo, detergente, esponjas, desinfetantes e demais itens necessários para manutenção e limpeza dos ambientes. A contratação compreende 01 (um) posto para atendimento do banheiro container masculino e 01 (um) posto para atendimento do banheiro container feminino, destinados à execução dos serviços de limpeza contínua, higienização, reposição de materiais, organização e apoio operacional durante todo o período do evento, com atuação de 26 de agosto a 06 de setembro de 2026. Inclui fornecimento de mão de obra, uniformes, materiais de limpeza, equipamentos, reposição de insumos e demais custos necessários para plena execução dos serviços. Quantidade: 2 postos de trabalho x 12 dias de evento = 24 Total: 24 postos de trabalho.	Posto de trabalho	24	26/08/2026	n/a	06/09/2026		
3.11	Serviço de Limpeza após o encerramento de cada dia da feira, com a higienização completa dos corredores, livens e recolhimento de todos os itens que se faz necessário. Pavilhão completo e sala de higienização	Disponibilização de equipe capacitada para execução dos serviços de limpeza e higienização, composta por agentes devidamente treinados e uniformizados, incluindo fornecimento de material completo para limpeza e higienização, tais como papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo, detergente, esponjas, desinfetantes e demais itens necessários para manutenção e limpeza dos ambientes. A contratação compreende 01 (um) posto para atendimento das atividades de limpeza e higienização, com atuação de 26 de agosto a 06 de setembro de 2026, contemplando limpeza geral, recolhimento de resíduos, higienização e organização dos espaços utilizados durante o evento, com disponibilização de 2 postos de serviço com jornada diária de 4 horas, no horário das 20h às 00h. Quantidade: 2 postos de trabalho x 5 dias de evento = 18 Total: 18 postos de trabalho.	Posto de trabalho	18	29/08/2026	n/a	06/09/2026		
3.12	Serviço de alimentação para os institucionais - Emater, Feag, Petref, MDA, SDR e Via Campesina	Prestação de serviço de alimentação e reposição de café destinado às equipes institucionais instaladas nas salas da EMATER, FEAG, PETREF, MDA, SDR e VIA CAMPESSINA, durante o período de 26 de agosto a 06 de setembro de 2026, com atuação de 26 de agosto a 06 de setembro de 2026, contemplando limpeza geral, recolhimento de resíduos, higienização e organização dos espaços utilizados durante o evento, com disponibilização de 2 postos de serviço com jornada diária de 4 horas, no horário das 20h às 00h. Quantidade: 2 postos de trabalho x 5 dias de evento = 18 Total: 18 postos de trabalho. O serviço deverá incluir reposição de café quente em garrafas térmicas, frutas, alimentos variados, bebidas quentes e frias, pães, bolos, salgadinhos, frios, sucos, utensílios descartáveis e demais itens adequados ao atendimento das equipes de trabalho e apoio institucional durante todo o período do evento. Todos os produtos alimentícios deverão ser adquiridos diretamente das fornecedores participantes da feira, arcuando produtos oriundos da agricultura familiar e incentivando a comercialização dos itens expostos no evento. A contratação deverá contemplar fornecimento dos alimentos e bebidas, garrafas térmicas, logística, transporte, organização, montagem, reposição contínua, utensílios necessários, equipe de apoio, limpeza dos materiais utilizados e demais custos indispensáveis para plena execução do serviço, conforme orientações da Comissão Organizadora. Quantidade estimada: 6 salas institucionais x 3 serviços de alimentação por dia x 12 dias de evento, totalizando 216 serviços de alimentação	fornecimento/quantidade	216	26/08/2026	n/a	06/09/2026		
3.13	Técnicos de som - Cozinha Show	Prestação de serviço de sonorização completa para atendimento da Cozinha Show durante o período de 29 de agosto a 06 de setembro de 2026, contemplando fornecimento, instalação, operação, manutenção e desmontagem de sistema de som adequado ao espaço e à programação do evento. O sistema deverá incluir caixas acústicas, mesas de som, microfones com fio e sem fio, pedais, retornos, cabiamento, processadores, amplificadores e demais equipamentos necessários para perfeita execução das atividades, apresentações culturais e interações com o público, com acompanhamento de operador técnico responsável durante todo o período de funcionamento da programação.	diária	9	29/08/2026	n/a	06/09/2026		
TOTAL									
ITEM 4 - EQUIPAMENTOS									
4	Air Condicionado Split	Ar condicionado de 12.000 BTUs - 220volt. Motor do ar deverá ser instalado na área externa dos stands. Climatizadores de 60cm, vazão de 3.800m³/h com 5 microspargers. Ar a ser climatizada: Pavilhão da Agricultura Familiar. - Ligação adequada dos pontos de energia trifásico 380V. - Rede de tubulação em nylon para alimentação da água dos ventiladores. - Rede elétrica em cabo PP 2 x 2,5mm para alimentação dos ventiladores. - Instalação de chaves/ tomadas/difusores elétricos. - Fixação para tubulação em nylon, rede elétrica e ventiladores. - Dois técnicos para operação/manutenção full time durante o evento.	unidade	30	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
4.1	Sistema de Resfriamento Evaporativo por microaspersão de água - Climatizadores	Climatizadores de 80cm, vazão de 3.800m³/h com 8 microspargers. Ar a ser climatizada: Pavilhão da Agricultura Familiar. - Ligação adequada dos pontos de energia trifásico 380V. - Rede de tubulação em nylon para alimentação da água dos ventiladores. - Rede elétrica em cabo PP 2 x 2,5mm para alimentação dos ventiladores. - Instalação de chaves/ tomadas/difusores elétricos. - Fixação para tubulação em nylon, rede elétrica e ventiladores. - Dois técnicos para operação/manutenção full time durante o evento.	unidade	150	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
4.2	Sistema de Resfriamento Evaporativo por microaspersão de água - Climatizadores	Climatizadores de 100cm, vazão de 3.800m³/h com 12 microspargers. Ar a ser climatizada: Pavilhão da Agricultura Familiar. - Ligação adequada dos pontos de energia trifásico 380V. - Rede de tubulação em nylon para alimentação da água dos ventiladores. - Rede elétrica em cabo PP 2 x 2,5mm para alimentação dos ventiladores. - Instalação de chaves/ tomadas/difusores elétricos. - Fixação para tubulação em nylon, rede elétrica e ventiladores. - Dois técnicos para operação/manutenção full time durante o evento.	unidade	20	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		
4.3	Sistema de Resfriamento Evaporativo por microaspersão de água - Climatizadores	Climatizadores de 100cm, vazão de 3.800m³/h com 12 microspargers. Ar a ser climatizada: Pavilhão da Agricultura Familiar. - Ligação adequada dos pontos de energia trifásico 380V. - Rede de tubulação em nylon para alimentação da água dos ventiladores. - Rede elétrica em cabo PP 2 x 2,5mm para alimentação dos ventiladores. - Instalação de chaves/ tomadas/difusores elétricos. - Fixação para tubulação em nylon, rede elétrica e ventiladores. - Dois técnicos para operação/manutenção full time durante o evento.	unidade	5	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026		

06/07/2026 16:06:01 SDR/DAF/5074320 ANÁLISE APONTAMENTO CAGE. PAVILH... 356

06/07/2026 16:06:01 SDR/DAF/5074320 ANÁLISE APONTAMENTO CAGE. PAVILH... 357

06/07/2026 16:06:01 SDR/DAF/5074320 ANÁLISE APONTAMENTO CAGE. PAVILH... 358



6.13	Totem de sinalização - Cubo madeira med (ver depósito) com adesivos DUPLO (frente e verso)	Fornecimento, produção, instalação e retirada de totens para sinalização indicativa, confeccionados em estrutura tipo cubo em madeira MDF, com dimensões aproximadas de 0,95 m x 1,80 m, destinados à orientação e identificação dos espaços do Pavilhão da Agricultura Familiar. Os totens deverão possuir comunicação visual em dupla face (frente e verso), com impressão digital em adesivo de alta resolução aplicado sobre estrutura em MDF/TS, contemplando acabamento adequado, resistência ao intemperismo e validade por um período de evento. A criação das artes será de responsabilidade da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar, devendo ser entregue em arquivo digital em formato de alta resolução para validação e aprovação da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar. A contratação deverá contemplar desenvolvimento das artes, impressão, produção, transporte, instalação, manutenção correta quando necessária e retirada dos totens ao término do evento, incluindo todos os materiais, fixações e acabamentos necessários para perfeita execução dos serviços contratada.	unidade	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.14	Totem Digital - VISUALIZAÇÃO E TOTEM VERIFICAR	Fornecimento, locação, instalação e operação de totem digital para comunicação visual, sinalização e divulgação institucional do evento, composto por estrutura vertical em acabamento compatível com a identidade visual do evento, com tela de alta resolução para exibir fotos, vídeos, imagens, animações, informações, orientações ao público e conteúdos institucionais. O equipamento deverá possuir perfeita visualização em ambientes internos, com dimensões e especificação adequadas para circulação de público, podem ser empregados sistema touch screen, reprodução multimedial e avaliação de conteúdo conforme necessidade da Comissão Organizadora. A contratação deverá contemplar fornecimento dos equipamentos, estrutura de sustentação, instalação completa, cabearamento, configuração, operação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, assistência durante o período do evento e retirada ao término da atividade. A criação das artes será de responsabilidade da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar, devendo ser entregue em arquivo digital em formato de alta resolução para validação e aprovação da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar. Observação: Modelo, dimensões e formato do totem digital deverão ser aprovados pela Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar.	unidade	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.15	Totem box truck	Fornecimento, locação, montagem e instalação de totem em estrutura Box Truck, medindo aproximadamente 5,00 m x 2,00 m, incluindo criação de arte, impressão digital em lona de alta resolução, aplicação e acabamento completo. Deverão ser instaladas 3 unidades, sendo 1 unidade na área de estacionamento e 2 unidades em frente ao Pavilhão da Agricultura Familiar, contemplando estrutura metálica, sistema de fixação, montagem, manutenção e retirada ao término do evento.	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.16	Banner interno concursos (A2m)	Banner de 4x2m com lona em impressão digital em lona, aplicado em estrutura box truck Q20. A criação das artes será de responsabilidade da empresa contratada, condicionado à aprovação final da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar. A impressão e instalação também fica sob responsabilidade da contratada.	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.17	Banner Afreco Interno do Pavilhão (1,50 m x 2,50 m) com Arte Impressa	Fornecimento, impressão e instalação de banners afreco internos medindo aproximadamente 1,50 m x 2,50 m, destinados à instalação na parte superior do Pavilhão da Agricultura Familiar, para comunicação visual, identificação institucional e orientação do público durante o evento. Os banners deverão possuir impressão digital de alta resolução, com inserção de marcas, logomarcas institucionais, sinalização e demais elementos gráficos conforme necessidade da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar. A contratação deverá contemplar criação, produção, transporte, instalação, manutenção e retirada ao término do evento, incluindo todos os materiais, fixações e acabamentos necessários para perfeita execução da sinalização sugerida.	unidade	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.18	Adesivo Impressa - Banheiro	Imagem em adesivo em quadro de madeira, medindo 5 m x 1 m, para a parede do banheiro, arte elaborada pela contratada e aprovada pela comissão.	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.19	Imagem Impressa - Estacionamento	Imagem impressa em lona laminada para quadro de box truck, medindo 5 m x 2 m, para ser instalado 1 unidade estacionamento expostos e 2 unidades a área externa de frente o do pavilhão, arte elaborada pela contratada e aprovada pela comissão.	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
6.20	Placa Suspensa para Identificação de Estandes	Fornecimento, impressão e instalação de placas suspensas, destinadas à identificação da numeração dos estandes do Pavilhão da Agricultura Familiar, medindo aproximadamente 1,50 m x 0,80 m, a serem instaladas ao longo do corredor central e a área de circulação do evento. As placas deverão possuir impressão digital de alta resolução, com inserção de marcas, logomarcas institucionais, sinalização e demais elementos gráficos conforme necessidade da Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar. A contratação deverá contemplar criação, produção, transporte, instalação, manutenção, montagem, instalação aérea e retirada ao término do evento, incluindo todos os acessórios necessários para perfeita execução da sinalização sugerida.	unidade	15	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
TOTAL								
ITEM 7 - CORNISA SHOW								
ESPECIFICAÇÃO								
7	Cornisa Show	Ar condicionado - Unidade adequada à área da cornisa, com saída de ar para fora da cornisa	Unidade de Medida	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.1	Cornisa Show	Bancada com mínimo 3 1m, tempo inox, com prateleira em baixo	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.2	Cornisa Show	Cadeiras	unidade	5	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.3	Cornisa Show	Cabideiro de parede com 5 ganchos ou mais	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.4	Cornisa Show	Espelho de parede (90 cm x 40 cm)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.5	Cornisa Show	Pa para higienização com água e coleta de efluentes (5' minuto)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.6	Cornisa Show	Fogão embutido 2 bocas de indução	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.7	Cornisa Show	Forno elétrico - 50 litros ou maior (preferencialmente 2 ou 3 grades)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.8	Cornisa Show	Microwaves	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.9	Cornisa Show	Carrinho de apoio (tipo de mercado)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.10	Cornisa Show	Cadeira elétrica	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.11	Cornisa Show	Mesa/Bancada de apoio para funcionamento dos alimentos (área interna da cornisa show) Medidas aprox A 85-95 cm, L 1,5 m	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.12	Cornisa Show	Refrigerador com freezer superior/box	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.13	Cornisa Show	Arquiteto de grande altura para sala	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.14	Cornisa Show	Boxe novo medido	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.15	Cornisa Show	Boxe novo medido	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.16	Cornisa Show	Boxe novo medido	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.17	Cornisa Show	Banqueira plástica com conta água 2,50 ml	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.18	Cornisa Show	Boleadeiras de aço inox medido (grande)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.19	Cornisa Show	Caixa com Tampa 5 litros/Pratos plásticos médios	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.20	Cornisa Show	Caixa com Tampa 10 litros ou mais/Pratos plásticos grandes	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.21	Cornisa Show	Cadeiras/placas grande	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.22	Cornisa Show	Colchões (colchão)	unidade	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.23	Cornisa Show	Colchões (colchão)	unidade	12	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	



7.24	Corinth Show		colher (lapol inox	unidade	12	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.25	Corinth Show		colher (servil inox	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.26	Corinth Show		colheres grandes de alumínio/inox	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.27	Corinth Show		colher de alumínio/inox	unidade	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.28	Corinth Show		copo vidro (200 ml)	unidade	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.29	Corinth Show		cumbaca porcelana/vidro pequenas	unidade	10	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.30	Corinth Show		cumbaca porcelana/vidro médias	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.31	Corinth Show		decoração parede	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.32	Corinth Show		decorador de legumes	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.33	Corinth Show		espaldadeira de alumínio (tubo+almei)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.34	Corinth Show		faca de corte de carne (grande/curva) inox	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.35	Corinth Show		faca de corte de carne (grande/curva) inox	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.36	Corinth Show		faca de corte de carne (grande/curva) inox	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.37	Corinth Show		faca de corte de carne (grande/curva) inox	unidade	12	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.38	Corinth Show		forma bolo/avaliador de bolo (com o forno)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.39	Corinth Show		forma de bolo redonda com fundo removível 20 cm diâmetro	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.40	Corinth Show		formas de bolo pequenas - embalagem com 6 unidades - 15 x 7,5 x 5 cm	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.41	Corinth Show		forma (retangular) de argitar vidro para sala grande (comprimento com forno)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.42	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.43	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.44	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.45	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.46	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.47	Corinth Show		fogão a gás	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.48	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.49	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.50	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.51	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.52	Corinth Show		fogão a gás	unidade	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.53	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.54	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.55	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.56	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.57	Corinth Show		fogão a gás	unidade	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.58	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.59	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.60	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.61	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.62	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.63	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.64	Corinth Show		fogão a gás	unidade	24	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.65	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.66	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.67	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.68	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.69	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.70	Corinth Show		fogão a gás	unidade	9	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.71	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.72	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.73	Corinth Show		fogão a gás	unidade	20	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.74	Corinth Show		fogão a gás	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.75	Corinth Show		fogão a gás	unidade	4	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.76	Corinth Show		fogão a gás	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
7.77	Corinth Show		fogão a gás	m²	6	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
TOTAL									
ITEM 8 TURISMO RURAL									
ESPECIFICAÇÃO									
Móveis rústicos para uso dos empreendimentos									
8	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.1	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.2	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	1	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.3	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.4	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.5	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.6	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	2	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
8.7	Turismo Rural		Armadilha em madeira (bancada), estilo rústico, com portas 1,2 x 0,7 x 0,45m (L x A x P)	unidade	3	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	

06/07/2026 16:06:01 SDR/DAF/5074320 ANÁLISE APONTAMENTO CAGE. PAVILH... 361



10.3	Carrinho elétrico - 8 passageiros	Locação de veículo elétrico para transporte interno de passageiros durante o período da feira, com capacidade mínima para 8 passageiros, equipado com chassis e estrutura em alumínio, carregagem dianteira em material resistente tipo Armor-lier ou equivalente, comprimento aproximado de 3,40 m, largura de 1,20 m e altura aproximada de 1,74 m com capota. O veículo deverá possuir motor elétrico a 48V com potência mínima equivalente a 3,75 HP, sistema elétrico de 48 volts, conjunto de 8 baterias tracionárias de 6V cada e carregador automático controlado por computador. A configuração deverá contemplar disponibilidade do equipamento em pleno funcionamento durante todo o período da feira, incluindo o período noturno. O veículo deverá possuir fiação adequada com aplicação de identidade visual.	4	unidade	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
10.4	Carrinho elétrico - 4 passageiros	Locação de veículo elétrico compacto para apoio e deslocamento da equipe técnica durante o período da feira, com capacidade mínima de 4 passageiros, equipado com motor elétrico, sistema de bateria recarregáveis e cobertura superior, destinado ao transporte interno de materiais leves, equipamentos e equipe operacional no entorno do Pavilhão da Agricultura Familiar. A contratação deverá contemplar disponibilidade do veículo em pleno funcionamento, carregamento, manutenção, assistência técnica e demais itens necessários para a operação adequada durante todo o evento. O veículo deverá possuir fiação adequada com aplicação de identidade visual.	2	unidade	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
10.5	Torres com álcool gel 4 tomadas	Torres com álcool em gel com tomadas e tomadas com 6 baterias para apoio de celular.	15	unidade	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
10.6	Bombonas de água mineral de 20 litros	Instalação, manutenção e reposição de bombonas de água mineral de 20 litros para atendimento dos estandes institucionais da ANA, SDA, EMATER, FETRAF e VA CAMPESINA, bem como dos espaços dos bancos parceiros, Escola Rural e sala de internet, durante todo o período de realização da feira. O serviço deverá contemplar fornecimento de 19 suportes com bebedor elétrico, bombonas de água mineral de 20 litros, copos descartáveis, instalação completa dos equipamentos, reposição contínua das bombonas conforme consumo, manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros e demais itens necessários para pleno funcionamento do serviço durante o evento.	19	unidade	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
10.7	PPC	PPC para Evento Transpêndico, conforme planta em anexo, com todos as especificações técnicas; * Disponibilização dos equipamentos de proteção e prevenção à incidência de acordo com a legislação atual; * RRT Projeto e execução PPC; * Acompanhamento do processo até expedição do Certificado de Regularidade; * Assessoria Técnica para adequação da planta de evento para atendimento da Resolução de eventos temporários e dos laudos pertinentes; * Laudo Populacional; * Laudo de segurança; * Instalação de iluminação de emergência para acionamento das rotas de fuga, sinalização de rota continuada, placa de capacidade de lotação, conforme prevê o RCTMBRS pertinente. * Instalação dos extintores e placas de sinalização e balizamento; iluminação de emergência para acionamento das rotas de fuga, sinalização de rota continuada, placa de capacidade de lotação, conforme prevê o RCTMBRS pertinente. Pagamento das taxas de acordo com a demanda.	1	unidade	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	
							TOTAL	