

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA

OBRA: PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA - TEATRO SÃO PEDRO

DATA BASE:

ENDEREÇO: PRAÇA MARECHAL DEODORO, S/ N°

SINAPI MAIO/2026, COTAÇÕES JUNHO/2026.

Item	Fonte	Código	Data de Ref.	Discriminação	Unid	Quant	Preço Unitário (R\$) com BDI			Preço Total (R\$) com BDI			BDI %
							Material	Mão-de-Obra	Total	Material	Mão-de-Obra	Total	
1.				SERVIÇOS INICIAIS						1.620,68	8.956,42	10.577,09	
1.1	SINAPI	103689	mai/26	Placa de obra	m²	2,00	593,15	0,00	593,15	1.186,30	0,00	1.186,30	19,86%
1.2	SINAPI	2708	mai/26	Engenheiro Eletricista	h	40,00	0,00	184,56	184,56	0,00	7.382,42	7.382,42	19,86%
1.3	SINAPI	247	mai/26	Ajudante de Eletricista	h	40,00	0,00	23,06	23,06	0,00	922,44	922,44	19,86%
1.4	SINAPI	97064	mai/26	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre"	m²	30,00	14,48	21,72	36,20	434,37	651,56	1.085,93	19,86%
2.				ILUMINAÇÃO CÊNICA						1.802.410,75	0,00	1.802.410,75	
2.1	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 10° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	6,00	20.576,57	0,00	20.576,57	123.459,42	0,00	123.459,42	15,42%
2.2	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 19° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	6,00	17.864,05	0,00	17.864,05	107.184,30	0,00	107.184,30	15,42%
2.3	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 26° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	6,00	11.099,51	0,00	11.099,51	66.597,09	0,00	66.597,09	15,42%
2.4	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 36° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	6,00	11.099,51	0,00	11.099,51	66.597,09	0,00	66.597,09	15,42%
2.5	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 50° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	24,00	11.059,29	0,00	11.059,29	265.422,97	0,00	265.422,97	15,42%
2.6	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Elipsoidal 70° com lampada HPL 750W, porta gobo, iris, garra e cabo de segurança e plug 2P+T 20A	un	4,00	16.447,93	0,00	16.447,93	65.791,71	0,00	65.791,71	15,42%
2.7	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Plano Convexo LL CB200WA-Z PRO COBE 200W ZOOM	un	20,00	6.279,08	0,00	6.279,08	125.581,58	0,00	125.581,58	15,42%
2.8	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Fresnel LED 300W LED LIGHT LL 300FRS-Z	un	20,00	11.066,61	0,00	11.066,61	221.332,16	0,00	221.332,16	15,42%
2.9	MERCADO	Cotação	jun/26	Refletor Parled Outdoor 18x18w Rgbwa+uv 6n1 Prova D'água/ ST-OP1806. 45°	un	30,00	1.526,52	0,00	1.526,52	45.795,66	0,00	45.795,66	15,42%
2.10	MERCADO	Cotação	jun/26	Ribalta Led Rgbw 24 Leds 12w Quadried Pixel 4n1 Dmx Efeitos/ SOG-01A	un	20,00	1.670,80	0,00	1.670,80	33.415,94	0,00	33.415,94	15,42%
2.7	MERCADO	Cotação	jun/26	Moving Wash Beam Aura Led Zoom 19x15w – BRIWAX	un	20,00	2.978,79	0,00	2.978,79	59.575,88	0,00	59.575,88	15,42%
2.8	MERCADO	Cotação	jun/26	Moving Head Frame LED 800 FLY	un	12,00	28.694,25	0,00	28.694,25	344.331,05	0,00	344.331,05	15,42%
2.7	MERCADO	Cotação	jun/26	Máquina de Fumaça 3000W com timer DMX	un	2,00	5.566,38	0,00	5.566,38	11.132,77	0,00	11.132,77	15,42%
2.8	MERCADO	Cotação	jun/26	Máquina de Fumaça haze à base d'água 3000W com timer DMX	un	2,00	13.223,74	0,00	13.223,74	26.447,48	0,00	26.447,48	15,42%
2.9	MERCADO	Cotação	jun/26	Splitter DMX 4 Entradas 16 Saídas	un	4,00	3.658,62	0,00	3.658,62	14.634,47	0,00	14.634,47	15,42%
2.10	MERCADO	Cotação	jun/26	Rack Dimmer Digital DMX - 12/RDM Canais 48KW	un	10,00	13.679,66	0,00	13.679,66	136.796,59	0,00	136.796,59	15,42%
2.7	MERCADO	Cotação	jun/26	Pro Power 12 canais 4KW por canal	un	3,00	4.383,34	0,00	4.383,34	13.150,02	0,00	13.150,02	15,42%
2.8	MERCADO	Cotação	jun/26	Sistema Main Power com case 24 Canais - 100A	un	1,00	20.838,33	0,00	20.838,33	20.838,33	0,00	20.838,33	15,42%
2.9	MERCADO	Cotação	jun/26	Multicabo flex 12 X 2,5 mm²	m	312,00	122,65	0,00	122,65	38.265,33	0,00	38.265,33	15,42%
2.10	MERCADO	Cotação	jun/26	Cabo DMX para Iluminação 120 Ohms Preto	m	880,00	6,79	0,00	6,79	5.972,29	0,00	5.972,29	15,42%
2.7	MERCADO	Cotação	jun/26	Multicabo flex 06 X 2,5 mm²	m	260,00	6,79	0,00	6,79	1.764,54	0,00	1.764,54	15,42%
2.8	MERCADO	Cotação	jun/26	Tomadas 3 pinos, 20A, redonda, interna.	un	100,00	19,85	0,00	19,85	1.985,22	0,00	1.985,22	15,42%
2.9	MERCADO	Cotação	jun/26	Plug macho , 20A, 3 pinos , preto.	un	250,00	21,70	0,00	21,70	5.424,74	0,00	5.424,74	15,42%
2.10	MERCADO	Cotação	jun/26	Plug macho , 10A, 3 pinos , preto.	un	50,00	18,28	0,00	18,28	914,13	0,00	914,13	15,42%
3.				LIMPEZA FINAL						0,00	591,15	591,15	
3.1	SINAPI	88252	mai/26	Limpeza final para entrega da obra	h	20,00	0,00	29,56	29,56	0,00	591,15	591,15	19,86%
TOTAL GERAL C/BDI					MAT/EQUIP.		R\$ 1.804.031,42	MÃO DE OBRA		R\$ 9.547,57	TOTAL	R\$ 1.813.578,99	