



SOLICITANTE: CIMA
PROCESSO: 00041813
ENDEREÇO: Rua Doutor Flores, 105, 14º andar- Porto Alegre - CEP 90020-122
ASSINTE: PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA DE CUSTOS
RESP. TÉCNICO: Denise Gutin

SEDES:

Sala das Comissões SEDES
Rua Doutor Flores, 105, 14º andar- Porto Alegre - CEP 90020-122

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NOI SERVIÇOS: 22.22%

NOI EQUIPAMENTOS: 01/04/2026

DATA ORÇAMENTO: 01/04/2026

DATA-BASE: 01/04/2026

PRazo DA OBRa (DIAS): 120 DIAS

TOTAL GERAL:

Nº Item						Estimativa				Familia		Sub Familia							
Grupo/Item	Nº do Item	Nº Ordem	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtd	Unid.	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Código	Descrição	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
GRUPO	1	1	20003054	SIURB	01/07/2025	DOCUMENTOS E PROJETOS			1.58	193,00	22,22%							0,00	193,00
	ITEM	1.1	20003054	SIURB	01/07/2025	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FOLHA, PRETO E BRANCO	100	UN	1,58	158,00	22,22%							0,00	193,00
	ITEM	1.2	20003055	SIURB	01/07/2025	CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FOLHA, COLORIDA	100	UN	2,42	242,00	22,22%							0,00	295,00
	ITEM	1.3	014025	SBC	01/04/2025	CÓPIAS DE PROJETOS POR PLANO E E-TRONICA	10	UN	18,00	180,00	22,22%							0,00	218,00
GRUPO	2	1	074584	SBC	01/04/2026	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES INICIAIS DO CANTIEIRO DE OBRA			1.200,00	1.200,00	22,22%							1.466,64	0,00
	ITEM	2.1	074584	SBC	01/04/2026	ATESTADO - NR-18 FOM-1 ADMISSÃO, ATÉ 92 COLABORADORES	1	UN	1.200,00	1.200,00	22,22%							1.466,64	0,00
	ITEM	2.2	087756	SBC	01/04/2026	ATESTADO - NR-7 PCMSO ANUAL	1	UN	900,00	900,00	22,22%							1.099,88	0,00
	ITEM	2.3	00010886	SINAPI	01/02/2026	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	5	UN	212,55	1.062,75	22,22%							1.268,85	0,00
GRUPO	2.4	4	00010888	SINAPI	01/02/2026	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	1	UN	672,70	672,70	22,22%							822,17	0,00
	ITEM	2.5	00048113	SINAPI	01/02/2026	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVIADA, DE 2,4 X 1,2 "M (SEM POSTES PARA EXCAVAÇÃO)	4	m²	400,00	1.955,52	22,22%							1.955,52	0,00
	ITEM	2.6	00002708	SINAPI	01/02/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	32	H	142,48	4.559,36	22,22%							0,00	5.072,16
	GRUPO	3	1	00002708	SINAPI	01/02/2026	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			142,48	142,48							0,00	5.072,16
GRUPO	4	1	00002708	SINAPI	01/02/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	80	H	142,48	11.398,40	22,22%							0,00	13.930,40
	ITEM	4.1	00048113	SINAPI	01/02/2026	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (HORISTA)	140	H	38,38	5.373,20	22,22%							0,00	8.566,00
	ITEM	4.2	00004069	SINAPI	01/02/2026	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	480	H	109,67	52.741,60	22,22%							0,00	64.334,40
	GRUPO	4.3	1	97633	AGESUL	01/01/2026	DEMOLICOES E RETIRADAS			20,34	20,34							1.144,07	0,00
GRUPO	4.4	1	97633	AGESUL	01/01/2026	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACANOTADO - Dry-Wall - chapa RUI, sistema lafrage gypsum ou similar	30	m²	7,70	231,00	22,22%							282,30	0,00
	ITEM	4.5	12888	ORSE	01/02/2026	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACANOTADO - Dry-Wall - chapa RUI, sistema lafrage gypsum ou similar	30	m²	7,70	231,00	22,22%							282,30	0,00
	ITEM	4.6	104789	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 104789 - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	1,3	m²	178,41	231,93	22,22%							283,46	0,00
	ITEM	4.7	97643	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97643 - REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	160	m²	22,48	3.596,20	22,22%							3.950,20	0,00
GRUPO	4.8	1	97622	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	12,8	m³	50,69	648,96	22,22%							792,96	0,00
	ITEM	4.9	97631	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97631 - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	50	m³	10,18	622,00	22,22%							622,00	0,00
	ITEM	4.7	97663	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97663 - REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	8	UN	11,21	109,60	22,22%							109,60	0,00
	ITEM	4.8	97660	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97660 - REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	8	m²	118,19	1.155,60	22,22%							1.155,60	0,00
GRUPO	4.9	1	97662	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97662 - REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	5	M	0,44	2,20	22,22%							2,65	0,00
	ITEM	4.10	97662	AGESUL	01/01/2026	SINAPI - 97662 - REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	5	M	0,44	2,20	22,22%							2,65	0,00
	ITEM	4.11	97645	SINAPI	01/02/2026	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	33,7	m²	26,52	1.092,21	22,22%							292,51	799,70
	ITEM	4.12	97644	SINAPI	01/02/2026	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	52,5	m²	10,27	658,87	22,22%							176,92	481,95
GRUPO	4.13	1	97661	SINAPI	01/02/2026	REMOÇÃO DE CARBOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	100	M	0,78	78,00	22,22%							27,00	68,00
	ITEM	4.14	97666	SINAPI	01/02/2026	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	4	UN	9,93	39,52	22,22%							12,84	35,68
	GRUPO	5	1	310809	CPRES	01/02/2026	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E OUTROS EQUIPAMENTOS			84,12	84,12							308,43	0,00
	ITEM	5.1	310809	CPRES	01/02/2026	Cinto de segurança	3	und	84,12	252,36	22,22%							308,43	0,00
GRUPO	5.2	2	00041564	SINAPI	01/02/2026	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA E X 25 F	14	KG	63,71	892,00	22,22%							1.082,48	0,00
	ITEM	5.3	00001564	SINAPI	01/02/2026	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2 COM 2 PARAFUSOS	24	UN	17,28	414,72	22,22%							506,16	0,00
	ITEM	5.4	00036153	SINAPI	01/02/2026	TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA "53" MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	1	UN	238,94	238,94	22,22%							293,03	0,00
	ITEM	5.5	00036152	SINAPI	01/02/2026	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVB E UVA	8	UN	6,49	63,44	22,22%							63,44	0,00
GRUPO	5.6	1	00012895	SINAPI	01/02/2026	CHAVE DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTA, COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JIGULAR (CLASSE B)	8	UN	16,00	165,20	22,22%							165,20	0,00
	ITEM	5.7	00036143	SINAPI	01/02/2026	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUÍDOS, ATENUAÇÃO ACIMA DE 22 DB	10	UN	102,90	1.247,60	22,22%							1.247,60	0,00
	ITEM	5.8	00036144	SINAPI	01/02/2026	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	8	UN	1,98	19,28	22,22%							19,28	0,00
	ITEM	5.9	00012892	SINAPI	01/02/2026	LUNA BARBA DE SEGURANÇA, COM CILINDRO DE GÁS, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO	8	PAR	13,91	133,04	22,22%							133,04	0,00
GRUPO	5.10	1	00036153	SINAPI	01/02/2026	EPI - MÁSCARA PARA PINTURA PFF2 COM VALVULA	8	UN	1,68	16,40	22,22%							16,40	0,00
	ITEM	5.11	00012893	SINAPI	01/02/2026	ROLO DE SEGURANÇA COM BARRERA DE AÇO E COLARINHO ACOILCHADO	5	PAR	92,55	565,55	22,22%							565,55	0,00
	ITEM	5.12	078250	SBC	01/04/2026	FERRAMENTA - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" TRANSMONTA	1	UN	41,68	41,68	22,22%							50,94	0,00
	ITEM	5.13	310804	CPRES	01/12/2025	Capa de chuva impermeável	3	UN	95,49	286,47	22,22%							203,43	0,00
GRUPO	6	1	96369	SINAPI	01/02/2026	DIVISÓRIAS: PAREDES DRY-WALL			219,90	219,90								23.240,25	3.366,99
	ITEM	6.1	96369	SINAPI	01/02/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOOS AF_ 07/2023 PS	99	m²	219,90	21.778,10	22,22%							23.240,25	3.366,99
	ITEM	6.2	96373	SINAPI	01/02/2026	INSTALAÇÃO DE REBOCO METALICO EM PAREDE DRYWALL AF_ 07/2023	14	M	11,73	164,22	22,22%							167,58	33,04
	ITEM	6.3	96373	SINAPI	01/02/2026	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM), AF_ 08/2023 PS	85	M	30,87	2.624,05	22,22%							2.289,05	97,15
GRUPO	6.4	1	96868	SINAPI	01/02/2026	ROLOPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM, AF_ 09/2020	85	M	55,53	4.720,05	22,22%							5.448,50	319,60
	GRUPO	7	1	103330	SINAPI	01/02/2026	PAREDES			84,04	84,04							172,29	135,84
	ITEM	7.1	103330	SINAPI	01/02/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 15X18X19 CM (ESPESURA 11,3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_ 10/2020	3	m³	84,04	252,12	22,22%							172,29	135,84
	ITEM	7.2	93187	SINAPI	01/02/2026	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM, AF_ 03/2024	0,8	M	75,96	74,26	22,22%							49,36	24,80
GRUPO	7.3	1	93187	SINAPI	01/02/2026	CONTRAVERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM, AF_ 03/2024	0,8	M	57,27	55,99	22,22%							40,25	15,74
	ITEM	7.4	ED-3436	SETOP	01/01/2026	ENCIMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCIMENTAMENTO	4,7	m	7,07	40,60	22,22%							23,51	17,09
	GRUPO	8	1	93441	SINAPI	01/02/2026	BANCADAS			1.613,70	1.613,70							1.521,74	91,96
	ITEM	8.1	93441	SINAPI	01/02/2026	BANCADA GRANITO CINZA 160 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_ 10/2020	1	UN	1.613,70	1.613,70	22,22%							1.521,74	91,96
GRUPO	8.2	1	98110	SINAPI	01/02/2026	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERIO 13,5 CM, AF_ 12/2020	1	UN	455,50	556,71	22,22%							543,04	13,67
	ITEM	8.3	00000001	Projeto	01/04/2026	BANCADA MDF PRETA COM 2 PORTA E PRATELEIRA 2 GAVETAS E PUXADOR CROMADO 150X104X18 H 80	1	UN	750,00	916,65	22,22%							916,65	0,00
	GRUPO	9	1	87679	SINAPI	01/02/2026	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS			37,84	37,84							33,00	30,80
	ITEM	9.1	87679	SINAPI	01/02/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_ 10/2022	11	m²	4,75	63,80	22,22%							33,00	30,80
GRUPO	9.2	1	87529	SINAPI	01/02/2026	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E-17 3MM, COM TALISCAS, AF_ 03/2024	11	m²	37,84	506,64	22,22%							271,20	237,38
	ITEM	9.3																	



ITEM	12.8	1700597	SINAPI	01/07/2026	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	2	LN	38,25	86,16	22,22%	90,22%	76,86	9,30
ITEM	12.9	109874	SINAPI	01/02/2026	PUADADOR PARA PISO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	2	LN	403,42	986,10	22,22%	90,22%	923,88	62,22
ITEM	12.10	30.04.060	CROB/CDH U	01/01/2026	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOX INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	3,8	m	594,00	2.813,32	22,22%	90,22%	2.813,52	0,00
ITEM	12.11	101965	SINAPI	01/02/2026	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO AF: 11/2020	144	M	182,14	32.055,84	22,22%	90,22%	27.501,12	4.554,72
ITEM	12.12	C2031	SEINFRA	28	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	10	LN	34,80	425,30	22,22%	90,22%	332,00	93,30
ITEM	12.13	00000000	Próprio		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREIO COM 2 FOLHAS PARA VIDROS E PERSIANA INTEGRADA, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 12/2019 (04569)	10	LN	5.100,00	99.731,52	22,22%	90,22%	6.100	0,00
ITEM	12.14	00000006	Próprio	01/12/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 12/2019 (04569)	4	LN	2.700,00	13.199,76	22,22%	90,22%	0,00	0,00
GRUPO	13			01/12/2026	LOUÇAS E METAS SANITÁRIOS				13.102,02				
ITEM	13.1	86939	SINAPI	01/02/2026	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL, EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	3	LN	500,52	1.835,19	22,22%	90,22%	1.693,71	141,48
ITEM	13.2	86943	SINAPI	01/02/2026	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	4	LN	327,36	1.600,36	22,22%	90,22%	1.484,64	115,72
ITEM	13.3	86915	SINAPI	01/02/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	4	LN	251,70	1.230,48	22,22%	90,22%	1.217,96	12,52
ITEM	13.4	86931	SINAPI	01/02/2026	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 10 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	4	LN	568,64	2.779,96	22,22%	90,22%	2.641,52	138,04
ITEM	13.6	100840	SINAPI	01/02/2026	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	4	LN	39,03	160,80	22,22%	90,22%	170,72	20,08
ITEM	13.6	95545	SINAPI	01/02/2026	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO AF: 01/2020	4	LN	91,48	447,20	22,22%	90,22%	405,72	41,48
ITEM	13.7	95544	SINAPI	01/02/2026	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO AF: 01/2020	4	LN	93,56	457,36	22,22%	90,22%	415,88	41,48
ITEM	13.8	100668	SINAPI	01/02/2026	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	3	LN	453,73	1.663,62	22,22%	90,22%	1.570,29	93,33
ITEM	13.9	99855	SINAPI	01/02/2026	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX LÂMINA 16 X 102 CM	1	M	89,55	109,44	22,22%	90,22%	86,94	22,50
ITEM	13.10	18.006.0052	EMOP	01/02/2026	CADEIRU DURA DE SOBREPOR EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E COL. OCAÇÃO ERADOS	4	LN	32,28	157,80	22,22%	90,22%	86,96	71,84
ITEM	13.11	13116	ORSE	01/02/2026	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jacheli ou similar	1	un	217,31	265,59	22,22%	90,22%	258,10	7,49
ITEM	13.12	26.04.030	CROB/CDH U	01/01/2026	Espelho comum de 3 MM com moldura em alumínio	2	m²	967,20	2.364,22	22,22%	90,22%	2.308,86	55,36
GRUPO	14			01/01/2026	INSTALACOES DE AGUA FRIA				1.969,76				
ITEM	14.1	89356	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC SODAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	10	M	25,26	258,70	22,22%	90,22%	124,80	183,90
ITEM	14.2	89357	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC SODAVEL, DE 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	9	M	35,28	387,99	22,22%	90,22%	190,62	197,37
ITEM	14.3	103948	SINAPI	01/02/2026	BUCHA DE REDUÇAO, CURVA, PVC SODAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	9	LN	6,59	94,41	22,22%	90,22%	46,08	48,33
ITEM	14.4	89362	SINAPI	01/02/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	3	LN	10,19	37,35	22,22%	90,22%	15,30	22,05
ITEM	14.5	89367	SINAPI	01/02/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC SODAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	5	LN	14,28	87,25	22,22%	90,22%	43,45	43,80
ITEM	14.6	89366	SINAPI	01/02/2026	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SODAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	9	LN	18,46	203,04	22,22%	90,22%	141,48	61,56
ITEM	14.7	89398	SINAPI	01/02/2026	TE, PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2022	6	LN	20,04	146,94	22,22%	90,22%	76,80	70,14
ITEM	14.8	94792	SINAPI	01/02/2026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 08/2021	4	LN	148,73	727,08	22,22%	90,22%	676,84	50,24
GRUPO	15			01/02/2026	INSTALACOES DE ESGOTO				2.862,37				
ITEM	15.1	89711	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	4	M	23,44	114,56	22,22%	90,22%	57,84	56,72
ITEM	15.2	89712	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	4	M	30,09	147,08	22,22%	90,22%	85,48	61,60
ITEM	15.3	89713	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	2,2	M	37,62	101,13	22,22%	90,22%	60,52	40,61
ITEM	15.4	89714	SINAPI	01/02/2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	2,7	M	41,91	138,29	22,22%	90,22%	80,19	58,10
ITEM	15.5	89730	SINAPI	01/02/2026	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	8	LN	11,12	167,36	22,22%	90,22%	118,24	49,12
ITEM	15.6	89735	SINAPI	01/02/2026	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	6	LN	28,67	210,24	22,22%	90,22%	170,28	39,96
ITEM	15.7	89748	SINAPI	01/02/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	5	LN	47,95	293,00	22,22%	90,22%	246,45	46,55
ITEM	15.8	89732	SINAPI	01/02/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	2	LN	16,85	41,18	22,22%	90,22%	27,86	13,32
ITEM	15.9	89739	SINAPI	01/02/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	2	LN	25,69	62,78	22,22%	90,22%	46,82	15,96
ITEM	15.10	104345	SINAPI	01/02/2026	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	4	LN	47,53	232,36	22,22%	90,22%	187,36	45,00
ITEM	15.11	89796	SINAPI	01/02/2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	3	LN	47,56	174,36	22,22%	90,22%	137,07	37,29
ITEM	15.12	104352	SINAPI	01/02/2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	1	LN	43,79	53,52	22,22%	90,22%	43,45	10,07
ITEM	15.13	89784	SINAPI	01/02/2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	8	LN	26,28	256,88	22,22%	90,22%	185,76	71,12
ITEM	15.14	89707	SINAPI	01/02/2026	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 08/2022	4	LN	55,14	269,56	22,22%	90,22%	192,36	77,20
ITEM	15.15	98110	SINAPI	01/02/2026	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 1 M AF: 12/2020	1	LN	455,50	556,71	22,22%	90,22%	543,04	13,67
ITEM	15.16	89557	SINAPI	01/02/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF: 08/2022	1	LN	35,48	43,36	22,22%	90,22%	36,78	3,58
GRUPO	16			01/02/2026	INSTALACOES ELETRICAS				60.904,48				
ITEM	16.1	104403	SINAPI	01/02/2026	CONDUTILE DE PVC, TIPO C, PARA ELEITRODUTO DE PVC SODAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2026	56	LN	27,38	1.873,78	22,22%	90,22%	1.267,28	606,48
ITEM	16.2	104400	SINAPI	01/02/2026	CONDUTILE DE PVC, TIPO LR, PARA ELEITRODUTO DE PVC SODAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2026	24	LN	29,20	856,32	22,22%	90,22%	555,60	300,72
ITEM	16.3	104397	SINAPI	01/02/2026	CONDUTILE DE PVC, TIPO E, PARA ELEITRODUTO DE PVC SODAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2026	90	LN	24,04	2.644,20	22,22%	90,22%	1.824,30	819,90
ITEM	16.4	105546	SINAPI	01/02/2026	LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2024	12	LN	20,65	302,76	22,22%	90,22%	70,68	232,08
ITEM	16.5	105545	SINAPI	01/02/2026	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 06/2024	29	LN	24,37	863,62	22,22%	90,22%	201,55	662,07
ITEM	16.6	91914	SINAPI	01/02/2026	CURVA 90 GRAUS PARA ELEITRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 03/2023	82	LN	19,62	1.565,54	22,22%	90,22%	731,44	1.234,10
ITEM	16.7	95728	SINAPI	01/02/2026	ELEITRODUTO RIGIDO SODAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2026	150	M	22,45	4.114,50	22,22%	90,22%	2.443,50	1.671,00
ITEM	16.8	91952	SINAPI	01/02/2026	INTERRUPTOR SEMA 5S (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 03/2023	15	LN	21,04	385,65	22,22%	90,22%	208,05	177,60
ITEM	16.9	91885	SINAPI	01/02/2026	Linha para eletroduto, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 03/2023	170	LN	14,10	2.829,10	22,22%	90,22%	1.030,20	1.898,90
ITEM	16.10	C2074	SEINFRA	01/02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LÍZIE SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X400X205mm, C/ARRANJAMENTO	1	UN	767,49	938,03	22,22%	90,22%	673,72	264,30
ITEM	16.11	92008	SINAPI	01/02/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 03/2023	127	LN	54,35	8.435,34	22,22%	90,22%	4.875,53	3.559,81
ITEM	16.12	92009	SINAPI	01/02/2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 03/2023	6	LN	59,57	436,80	22,22%	90,22%	268,62	168,18
ITEM	16.13	15.018.0974	EMOP A	01/02/2026	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELECTROCALHA PERFORADA OU LISAS,20 (X) 10MM COM SADA PARA TUBO FORNECIMENTO E COLOCACAO X18MM, COM SADA PTUBO, PRE-ZINCADA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	16	LN	15,75	307,84	22,22%	90,22%	124,16	183,68
ITEM	16.14	063562	SBC	01/02/2026	ELECTROCALHA PERFORADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 18 SEM TAMPA	120	M	53,78	7.886,40	22,22%	90,22%	5.106,00	2.780,40
ITEM	16.15	9522	ORSE	01/02/2026	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de electrocalha metálica (ref.: moça ou similar)	50	un	11,16	681,50	22,22%	90,22%	255,00	426,50
ITEM	16.16	97289	SINAPI	01/02/2026	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELECTROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 04/2022	2	LN	139,40	340,74	22,22%	90,22%	280,80	59,94
ITEM	16.17	063149	SBC	01/02/2026	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELECTROCALHA 200mm (3 METROS) CHAPA 24	40	LN	87,47	4.278,00	22,22%	90,22%	3.077,60	1.198,40
ITEM	16.18	97289	SINAPI	01/02/2026	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELECTROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 04/2022	2	LN	139,40	340,74	22,22%	90,22%	280,80	59,94
ITEM	16.19	11292	ORSE	01/02/2026	CONDUTILE 200 X 100 mm para electrocalha metálica (ref.: moça ou similar)	13	un	86,66	1.376,83	22,22%	90,22%	1.269,94	110,89
ITEM	16.20	93563	SINAPI	01/02/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 07/2025	3	LN	11,70	42,87	22,22%	90,22%	37,50	5,37
ITEM													



ITEM	17.2	103252	SINAPI	01/02/2026	CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	5	UN	3.836,19	23.442,95	22,22%	90,22%							22.762,90	680,05
ITEM	17.3	103249	SINAPI	01/02/2026	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	1	UN	2.646,23	3.234,22	22,22%	90,22%							3.113,98	120,24
GRUPO	18				INSTALACOES DE REDE LOGICA				17.220,79	22,22%									
ITEM	18.1	104753	SINAPI	01/02/2026	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	26	UN	27,37	869,70	22,22%	90,22%							622,70	247,00
ITEM	18.2	98295	SINAPI	01/02/2026	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	1200	M	6,33	9.276,00	22,22%	90,22%							8.784,00	492,00
ITEM	18.3	98307	SINAPI	01/02/2026	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	48	UN	63,93	3.069,88	22,22%	90,22%							2.862,38	901,60
ITEM	18.4	98305	SINAPI	01/02/2026	RACK FICHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	31	UN	2.848,19	3.481,95	22,22%	90,22%							3.437,53	43,50
GRUPO	19				SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA				3.879,88	22,22%									
ITEM	19.1	34501	CHSE	01/02/2026	Limpeza geral	170	m²	2,59	537,20	22,22%	90,22%							236,30	300,90
ITEM	19.2	012089	SIS	01/04/2026	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	0,0	UN	5.136,13	3.138,68	22,22%	90,22%							6,00	3.138,67
					TOTAL DO ORCAMENTO				402.987,41									235.000,38	144.226,93





24210000017303

Nome do documento: orcamento LICITACON.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Desirée Kuhn

SEDES / DCPS / 4860080

10/04/2026 13:58:53

