



Secretaria de Obras Públicas

19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas

Santana do Livramento

Escola: Rivadavia Corrêa

Objetivo: Recuperação parcial da cobertura da Escola

1 – HISTORICO

A- Escola tem em sua cobertura 2 telhados superpostos

1º- Em zinco

2º- em telha francesa aplicada sobre o zinco

B- Telhado deteriorado com grande quantidade de águas penetrando no interior da Escola comprometendo o funcionamento escolar afetando as instalações elétricas já antigas.

2 – SUGESTÃO

Serviço emergencial retirando as telhas francesa nos locais comprometidos e aplicando manta asfáltica a quente sobre as chapas de zinco (vedando furos e fechando vazios e rasgos da chapa).

Nas calhas da mesma forma vedar os locais comprometidos com uso de manta a quente.

SERVIÇOS A EXECUTAR

± 800m² 1 -Retirada da cobertura das telhas francesas.

± 800m² 2 – Retirada do madeiramento que sustenta as telhas francesas.

± 40Horas 3 – remoção das telhas e madeiramento ate o solo, com uso de caminhão munk para evitar andaimes

4- Transporte, ate o local licenciado pelo DEMA, do material descartado

± 70m² 5- Aplicação manta asfáltica em calhas.

± 400m² 6- Aplicação de manta asfáltica na cobertura de zinco para vedar furos e rasgos que permitem passagem de água da chuva

OBS:

Os serviços serão executados sem comprometer o funcionamento da escola por isso o uso de caminhão munk para suporte dos trabalhos.

Santana do Livramento, 31 de Julho de 2026

Eng. José Pedro Duarte Chuy.
Coordenador 19ª CROP
Responsável técnico
CREA RS 27025

OBS: ESTAMOS ELABORANDO O RELATORIO FOTOGRAFICO E TE ENVIAREMOS O MESMO.



Secretaria de Obras Públicas

19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas

Santana do Livramento