Termo de Referência

Serviço de Mão de Obra Concretagem de 220m² semipolido, com 0,07 cm de espessura e mureta de contenção.
Marcação dos níveis;
Remoção do solo com retro;
Compactação do solo;
Nivelamento da cancha com pó de pedra Montagem da ferragem;
Concreto Fck 30 piso; (fornecido pelo contratante);
Descarga do concreto;
Polimento do piso – (semipolido) Corte do piso para juntas de dilatação;
Construção de uma mureta de contenção de aproximadamente 1m de altura por 5m de comprimento com material e mão de obra;
Chapisco em 10m de mureta de contenção em existente e
Pintura de 15m de muro existente com tinta que será fornecida pelo contratante