

3	02872	SBC	0
9	02912	SBC	0
10	97663	SINAPI	0
11	97664	SINAPI	0
22	LCS COMPI	PRÓPRIA	0



ITEM	4.13	LGS COMP	PRÓPRIA	01/05/2001	TAXA SERVIÇO AMBIENTAL DE SUPRESSÃO DE ARVORE - PREF. MUN. DE VIAMÃO	1 UN	124,78	124,78	24,86%	96,12%	124,78	0,00
ITEM	4.14	1001022	SUIRB	01/01/2026	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 E - 60CM	1 UN	901,16	901,16	24,86%	96,12%	671,65	229,51
ITEM	4.15	020008	SBC	01/04/2026	DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM AUXILIO MECANICO	1 UN	87,25	87,25	24,86%	96,12%	0,01	87,24
GRUPO	5				CASAS T (AZUL) E 2 (ROSA)							
GRUPO	5.1				SANITARIOS			48.127,00				
ITEM	5.1.1	LGS COMP	PRÓPRIA	01/05/2001	COLUNA SUSPENSÃO UNIVERSAL DE LOUÇA REF. CPO/SCDHU	2 UN	278,37	278,37	24,86%	96,12%	228,57	49,80
ITEM	5.1.2	44.01.240	CPO/SCDHU	01/04/2026	LAVATORIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSÃO	2 UN	775,23	1.550,46	24,86%	96,12%	683,73	91,50
ITEM	5.1.3	C5041	SEINFRA	28/01/1900	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 40MM	6 M	54,68	328,08	24,86%	96,12%	10,11	44,57
ITEM	5.1.4	C5125	SEINFRA	28/01/1900	RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 100MM	6 M	78,04	468,24	24,86%	96,12%	12,98	65,06
ITEM	5.1.5	18.006.0016	EMOP	01/04/2026	BACIA SANITARIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPADA CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI XACAO.FORNECIMENTO	4 UN	1070,33	4.281,32	24,86%	96,12%	1.070,33	0,00
ITEM	5.1.6	230174	AGETOP CIVIL	01/02/2026	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	8 un	120,31	962,48	24,86%	96,12%	98,89	21,42
ITEM	5.1.7	230176	AGETOP CIVIL	01/02/2026	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	14 un	176,12	2.465,68	24,86%	96,12%	154,70	21,42
ITEM	5.1.8	170607	IOPES	01/01/2026	Barra de apoio articulada, em aço inox polido ANSI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	2 und	400,75	801,50	24,86%	96,12%	360,89	39,86
ITEM	5.1.9	080573	AGETOP CIVIL	01/02/2026	TORNEIRA DE MESA PARA PCD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIÁMETRO DE 1/2"	2 un	870,83	1.741,66	24,86%	96,12%	858,60	12,23
ITEM	5.1.10	190664	SBC	01/04/2026	TORNEIRA CLÍNICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROF LUX	2 UN	285,9	571,80	24,86%	96,12%	187,97	97,93
ITEM	5.1.11	18.013.0170	EMOP	01/04/2026	INSTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 42/EP ALTA VIZAO 3/4" C OM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO	2 UN	677,49	1.354,98	24,86%	96,12%	677,49	0,00
ITEM	5.1.12	4302.140	CPO/SCDHU	01/04/2026	Chuveiro atêntico de 5.300 W/ 220 V em PVC.	2 UN	171,98	343,96	24,86%	96,12%	120,18	51,80
ITEM	5.1.13	90822	SINAPI	01/04/2026	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2019	4 UN	579,07	2.316,28	24,86%	96,12%	509,46	69,61
ITEM	5.1.14	90801	SINAPI	01/04/2026	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF - 12/2019	4 UN	585,93	2.343,72	24,86%	96,12%	463,66	122,27
ITEM	5.1.15	100874	SINAPI	01/04/2026	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	4 UN	483,97	1.975,88	24,86%	96,12%	453,88	40,09
ITEM	5.1.16	30.04.060	CPO/SCDHU	01/04/2026	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	6,4 M	741,66	4.746,62	24,86%	96,12%	741,66	0,00
ITEM	5.1.17	102197	SINAPI	01/04/2026	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF 01/2021	20,16 m²	38,93	784,83	24,86%	96,12%	31,46	7,47
ITEM	5.1.18	102228	SINAPI	01/04/2026	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	20,16 m²	32,15	648,14	24,86%	96,12%	16,94	15,21
ITEM	5.1.19	062048	SBC	01/04/2026	BOTOEIRA ANTI PÂNICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	6 UN	399,06	2.394,36	24,86%	96,12%	368,00	31,06
ITEM	5.1.20	190332	SBC	01/04/2026	DUCHA HIGIENICA ACOUA JET DIGITAL LINE 2.195 FABRIMAR	4 UN	451,33	1.805,32	24,86%	96,12%	424,64	26,69
ITEM	5.1.21	ES 29.10.01	SCO	01/03/2026	Cortina de PVC para divisória de telas. Fornecimento e instalação.(desonerado)	5,4 m²	389,52	2.103,41	24,86%	96,12%	245,55	143,97
ITEM	5.1.22	060418	SBC	01/04/2026	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	4 UN	137,62	550,48	24,86%	96,12%	114,85	22,77
ITEM	5.1.23	190058	SBC	01/04/2026	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (0.80x0.60m) - 2 un - inclinados	0,96 m²	584,55	561,17	24,86%	96,12%	547,18	37,37
ITEM	5.1.24	190058	SBC	01/04/2026	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	0,96 m²	584,55	561,17	24,86%	96,12%	547,18	37,37
ITEM	5.1.25	130108	SBC	01/04/2026	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA	3,2 M	41,02	131,27	24,86%	96,12%	32,43	8,59
ITEM	5.1.26	17005097	SUIRB	01/01/2026	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	4 UN	44,43	177,72	24,86%	96,12%	39,54	4,89
ITEM	5.1.27	100949	SINAPI	01/04/2026	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 01/2020	4 UN	46,97	187,88	24,86%	96,12%	42,94	4,03
ITEM	5.1.28	170007	IOPES	01/01/2026	Barra de apoio articulada, em aço inox polido ANSI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	2 und	400,75	801,50	24,86%	96,12%	360,89	39,86
ITEM	5.1.29	87251	SINAPI	01/04/2026	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF - 02/2023 PE	15,54 m²	64,17	997,21	24,86%	96,12%	54,86	9,51

1.12	43.02.140	CP/OS/CDHU	
1.13	90822	SINAPI	01
1.14	90801	SINAPI	01
1.15	100874	SINAPI	01
1.16	30.04.060	CP/OS/CDHU	01



ITEM	6.1.17	102197	SINAPI	01/04/2026	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA AF 01/2021	20,16 m²	38,93	784,83	24,86%	96,12%	31,46	7,47
ITEM	6.1.18	102228	SINAPI	01/04/2026	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA 3 DEMAO'S AF 01/2021	20,16 m²	32,15	648,14	24,86%	96,12%	16,94	15,21
ITEM	6.1.19	020248	SBC	01/04/2026	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD INFRASUVO	6 UN	399,06	2.394,36	24,86%	96,12%	388,00	31,06
ITEM	6.1.20	190332	SBC	01/04/2026	DUCHA HIGIENICA AQUEJA JET DIGITAL LINE 2166 FABRIMAR	4 UN	451,33	1.805,32	24,86%	96,12%	424,64	26,69
ITEM	6.1.21	060418	SBC	01/04/2026	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	4 UN	137,62	550,48	24,86%	96,12%	114,85	22,77
ITEM	6.1.22	190058	SBC	01/04/2026	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (0,80x0,60m) - 2 un - Incluidos	0,96 m²	584,55	561,17	24,86%	96,12%	547,18	37,37
ITEM	6.1.23	190058	SBC	01/04/2026	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (0,80x0,60m) - 2 un	0,96 m²	584,55	561,17	24,86%	96,12%	547,18	37,37
ITEM	6.1.24	130108	SBC	01/04/2026	SOLEIRA GRANTO CINZA ANDORINHA	3,22 M	41,02	131,27	24,86%	96,12%	32,43	8,59
ITEM	6.1.25	17005097	SIURB	01/01/2026	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL	4 UN	44,43	177,72	24,86%	96,12%	39,54	4,89
ITEM	6.1.26	102260	SINAPI	01/04/2026	ACESSIBILIDADE	5,4 m²	128,05	691,47	24,86%	96,12%	23,58	104,47
ITEM	6.1.27	87251	SINAPI	01/04/2026	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CORTINA C/VALAR AF 01/2021	15,54 m²	64,17	997,21	24,86%	96,12%	54,66	9,51
ITEM	6.1.28	87267	SINAPI	01/04/2026	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE	98,16 m²	78,59	7.714,40	24,86%	96,12%	53,97	24,62
ITEM	6.1.29	050903	SBC	01/04/2026	MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	15,54 m²	65,7	1.020,98	24,86%	96,12%	28,83	36,87
ITEM	6.1.30	180602	SBC	01/04/2026	FORRO EMPLACADE GESSO 60x60CM	15,54 m²	38,61	600,00	24,86%	96,12%	26,43	12,18
ITEM	6.1.31	1201001000	ACESUL	01/01/2026	PINTURA PVA EM 3 DEMAO'S + MASSA* FUNDO PREPARADOR TETO GESSO	15,54 m²	69,44	277,76	24,86%	96,12%	46,73	22,71
ITEM	6.2				LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED 30x30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4 UN		13.157,72				
ITEM	6.2.1	91911	SINAPI	01/04/2026	INSTALACOES ELÉTRICAS - CASAS 3 E 4	10 UN	22,84	228,40	24,86%	96,12%	8,66	14,18
ITEM	6.2.2	91870	SINAPI	01/04/2026	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023	100 M	18,41	1.841,00	24,86%	96,12%	9,93	8,48
ITEM	6.2.3	91882	SINAPI	01/04/2026	ELETROTUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023	40 UN	13,69	547,60	24,86%	96,12%	4,27	9,42
ITEM	6.2.4	101871	SINAPI	01/04/2026	LUVA PARA ELÉTRUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023	2 UN	116,19	232,38	24,86%	96,12%	66,92	49,27
ITEM	6.2.5	95816	SINAPI	01/04/2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 07/2025	52 UN	40,52	2.107,04	24,86%	96,12%	26,03	14,49
ITEM	6.2.6	50.05.312	CPOS/CDHU	01/04/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELÉTRUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2022	22 UN	270,39	5.948,58	24,86%	96,12%	249,68	20,71
ITEM	6.2.7	91926	SINAPI	01/04/2026	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	300 M	5,99	1.797,00	24,86%	96,12%	4,50	1,49
ITEM	6.2.8	93653	SINAPI	01/04/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023	2 UN	13,36	26,72	24,86%	96,12%	11,53	1,83
ITEM	6.2.9	9975	ORSE	01/02/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 07/2025	60 un	7,15	429,00	24,86%	96,12%	2,68	4,47
ITEM	7				Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"			0,00				
ITEM	7.1				CASA 5 - PREDIO ADMINISTRATIVO			27.607,48				
ITEM	7.1.1	090145	SBC	01/04/2026	SANITARIOS	10,89 m²	106,16	1.156,09	24,86%	96,12%	52,04	54,12
ITEM	7.1.2	93197	SINAPI	01/04/2026	ALVENARIA TIPO O FURADO 10x20x20cm-0,10m+	3,2 M	71,68	229,38	24,86%	96,12%	51,59	20,09
ITEM	7.1.3	4814	ORSE	01/02/2026	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 200 CM AF 03/2024	3,2 m	13,82	44,22	24,86%	96,12%	13,60	0,22
ITEM	7.1.4	87905	SINAPI	01/04/2026	Balcao em Alvenaria do Tipo Macico com barra 12,5mm	21,78 m²	10,62	231,31	24,86%	96,12%	4,28	6,34
ITEM	7.1.5	104217	SINAPI	01/04/2026	CHARSCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCIA DE VAOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - AF 10/2022							
ITEM	7.1.6	180018	SBC	01/04/2026	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS - ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME AF 08/2022	21,78 m²	66,41	1.446,41	24,86%	96,12%	33,08	33,33
ITEM					PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	5,44 m²	11,31	61,53	24,86%	96,12%	1,23	10,08



ITEM	7.1.7	88489	SINAPI	01/04/2026	PINTURA ATEK ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM	5,44 m²	17,14	93,24	24,86%	96,12%	11,67	5,47
ITEM	7.1.8	44.01.110	CPOS/CDHU	01/04/2026	PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF. 04/2023	1 UN	708,85	708,85	24,86%	96,12%	617,35	91,50
ITEM	7.1.9	44.01.160	CPOS/CDHU	01/04/2026	LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSÃO - LINHA ESPECIAL	1 UN	1256,44	1.256,44	24,86%	96,12%	1.164,94	91,50
ITEM	7.1.10	18.006.0016	EMOP	01/04/2026	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FI XAÇÃO, FORNECIMENTO	2 UN	1070,33	2.140,66	24,86%	96,12%	1.070,33	0,00
ITEM	7.1.11	100.949	SINAPI	01/04/2026	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2 UN	46,97	93,94	24,86%	96,12%	42,94	4,03
ITEM	7.1.12	98635	SINAPI	01/04/2026	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	2 M	53,78	107,56	24,86%	96,12%	26,86	26,92
ITEM	7.1.13	C5041	SEINFRA	28/01/1900	RAMAL INTRADOMICILAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 40MM	1,5 M	54,68	82,02	24,86%	96,12%	10,11	44,57
ITEM	7.1.14	C5125	SEINFRA	28/01/1900	RAMAL INTRADOMICILAR DE ESGOTO PARA TUBULAÇÃO DE 100MM	2 M	78,04	156,08	24,86%	96,12%	12,98	65,06
ITEM	7.1.15	170603	IOPEIS	01/01/2026	Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	4 und	222,5	890,00	24,86%	96,12%	182,64	39,86
ITEM	7.1.16	170607	IOPEIS	01/01/2026	Barra de apoio articulada, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	1 und	400,75	400,75	24,86%	96,12%	360,89	39,86
ITEM	7.1.17	230174	AGETOP CIVIL	01/02/2026	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2 und	120,31	240,62	24,86%	96,12%	98,89	21,42
ITEM	7.1.18	10.48.28	SUDECAP	01/01/2026	BANCO ARTICULADO EM INOX 70X45CM	1 UN	566,22	566,22	24,86%	96,12%	508,06	58,16
ITEM	7.1.19	080573	AGETOP CIVIL	01/02/2026	TORNEIRA DE MESA PARA PCD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	1 un	870,83	870,83	24,86%	96,12%	858,60	12,23
ITEM	7.1.20	100.664	SBC	01/04/2026	TORNEIRA CLÍNICA ALAVANCA C/ ARELADOR ANTIFURTO PROFLUX	1 UN	285,9	285,90	24,86%	96,12%	187,97	97,93
ITEM	7.1.21	18.013.0170	EMOP	01/04/2026	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/EP ALTA VAZÃO 3/4" C/ OM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS FORNECIMENTO	2 UN	677,49	1.354,98	24,86%	96,12%	677,49	0,00
ITEM	7.1.22	43.02.140	CPOS/CDHU	01/04/2026	Chuveiro elétrico de 5.500 W/ 220 V em PVC	2 UN	171,98	343,96	24,86%	96,12%	120,18	51,80
ITEM	7.1.23	90822	SINAPI	01/04/2026	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	2 UN	579,07	1.158,14	24,86%	96,12%	509,46	69,61
ITEM	7.1.24	90801	SINAPI	01/04/2026	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF. 12/2019	2 UN	585,93	1.171,86	24,86%	96,12%	463,66	122,27
ITEM	7.1.25	100.874	SINAPI	01/04/2026	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	1 UN	493,97	493,97	24,86%	96,12%	453,88	40,09
ITEM	7.1.26	30.04.060	CPOS/CDHU	01/04/2026	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	3,2 M	741,66	2.373,31	24,86%	96,12%	741,66	0,00
ITEM	7.1.27	102197	SINAPI	01/04/2026	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	6,72 m²	38,93	261,61	24,86%	96,12%	31,46	7,47
ITEM	7.1.28	102228	SINAPI	01/04/2026	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOIS, AF. 01/2021	6,72 m²	32,15	216,05	24,86%	96,12%	16,94	15,21
ITEM	7.1.29	RV.15.15.00	SCO	01/03/2026	Revestimento de piso com cerâmica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, sabão e areia no traço 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.	7,37 m²	156,73	1.155,10	24,86%	96,12%	64,62	92,11
ITEM	7.1.30	87267	SINAPI	01/04/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	48,45 m²	78,59	3.807,89	24,86%	96,12%	53,97	24,62
ITEM	7.1.31	062048	SBC	01/04/2026	BOTOEIRAXANTI PANCO ALARME WIC AUDIUSUAL PNE/PCD NBR9050 -	1 UN	399,06	399,06	24,86%	96,12%	368,00	31,06
ITEM	7.1.32	100.332	SBC	01/04/2026	DUCHA-HIGIENICA ACOUAJET DIGITAL LINE 2105 FABRINAR NBR9050 -	2 UN	451,33	902,66	24,86%	96,12%	424,64	26,69
ITEM	7.1.33	13147	ORSE	01/02/2026	Box para banheiro em alumínio e Açoilco de aldr ou conero, inclusive engates - fornecimento e instalação	2,9 m²	374,58	1.048,92	24,86%	96,12%	374,58	0,00
ITEM	7.1.34	030303	SBC	01/04/2026	FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM	7,37 m²	65,71	484,21	24,86%	96,12%	28,93	36,97
ITEM	7.1.35	180002	SBC	01/04/2026	PINTURA PVA EM 3 DEMÃOIS + MASSA+ FUNDO PREPARADOR TETO GESSO	7,37 m²	38,61	284,56	24,86%	96,12%	26,43	12,18
ITEM	7.1.36	060418	SBC	01/04/2026	LUMINÁRIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	2 UN	137,62	275,24	24,86%	96,12%	114,85	22,77
ITEM	7.1.37	120.100.1000	AGESUL	01/01/2026	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN	69,44	138,88	24,86%	96,12%	46,73	22,71



ITEM	7.1.38	100058	SBC	01/04/2026	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (0.80x0.60m)	0,96 m²	584,55	561,17	24,86%	96,12%	547,18	37,37
ITEM	7.1.39	130108	SBC	01/04/2026	LOTEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA	1,71 m	41,02	63,73	24,86%	96,12%	32,43	8,59
ITEM	7.1.40	17005097	SIURB	01/01/2026	PLACA PARA PORTA WC/DESENHO UNIVERSAL	1 UN	44,43	44,43	24,86%	96,12%	39,54	4,89
GRUPO	7.2				INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS - CASA 5 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO		5.964,71					
ITEM	7.2.1	91911	SINAPI	01/04/2026	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	5 UN	22,84	114,20	24,86%	96,12%	8,66	14,18
ITEM	7.2.2	91870	SINAPI	01/04/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	33 M	18,41	644,35	24,86%	96,12%	9,93	8,48
ITEM	7.2.3	91882	SINAPI	01/04/2026	LUVA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	15 UN	13,69	205,35	24,86%	96,12%	4,27	9,42
ITEM	7.2.4	101871	SINAPI	01/04/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1 UN	116,19	116,19	24,86%	96,12%	66,92	49,27
ITEM	7.2.5	93816	SINAPI	01/04/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2")	28 UN	40,52	1.053,52	24,86%	96,12%	26,03	14,49
ITEM	7.2.6	50.05.312	CPOS/CDHU	01/04/2026	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 faróis	11 UN	270,39	2.974,29	24,86%	96,12%	249,68	20,71
ITEM	7.2.7	91926	SINAPI	01/04/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	105 M	5,99	628,95	24,86%	96,12%	4,50	1,49
ITEM	7.2.8	93653	SINAPI	01/04/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	1 UN	13,36	13,36	24,86%	96,12%	11,53	1,83
ITEM	7.2.9	9375	ORSE	01/02/2026	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	30 UN	7,15	214,50	24,86%	96,12%	2,68	4,47
GRUPO	8				SERVIÇOS ABREAS EXTERNAS		436.259,37					
ITEM	8.1	ED-48331	SETOP	01/01/2026	PLACA DE CONCRETO ARMADO D= 5 CM, PRÉ MOLDADA PARA O PATAMAR DA ESCADA	295,25 m²	292,25	86.286,81	24,86%	96,12%	188,37	103,88
ITEM	8.2	8759	ORSE	01/02/2026	Corrimão em aço inox Ø= 1 1/2", duplo, h=90cm	178,25 m	386,43	68.884,71	24,86%	96,12%	341,46	44,99
ITEM	8.3	4389	ORSE	01/02/2026	Suporte metálico para corrimão tel. CG 028 Alcoa	20 UN	34,19	683,94	24,86%	96,12%	25,21	8,98
ITEM	8.4	GS COMP 01	PRÓPRIA	01/05/2001	GUARDA-CORPO AÇO INOX ALTURA 1,10M TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES (A CADA 1,20M) EM PERFIL TUBULAR REDONDO D= 48MM C/GRADIL DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM BARRAS MACIÇAS PERFIL QUADRO (15,87MM X 15,87MM) A CADA 15CM - FIXADO C/CHUMBADOR E ADESIVO ESTRUTURAL - COMP BASE SINAPI 99842	77,92 M	1294,32	100.853,41	24,86%	96,12%	1.086,69	207,63
ITEM	8.5	202100	SBC	01/04/2026	ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO - ALUMINIO DE CONTATO	58 UN	24,85	1.441,30	24,86%	96,12%	18,10	6,75
ITEM	8.6	30.06.020	CPOS/CDHU	01/04/2026	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO	58 UN	15,39	892,62	24,86%	96,12%	13,35	2,04
ITEM	8.7	4864	ORSE	01/02/2026	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto corado, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	47,07 m²	198,96	9.365,05	24,86%	96,12%	162,85	36,11
ITEM	8.8	05.02.10.112	EMOP	01/04/2026	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA, APLICADO O EM PISOS E ESPELHOS AMARELO MEDINDO (20X3CM) ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, CONFORME ABNT NBR 9050 FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	96 UN	8,93	857,28	24,86%	96,12%	6,94	1,99
ITEM	8.9	21.20.302	CPOS/CDHU	01/04/2026	Fita adesiva antidebrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm	31,2 M	36,99	1.154,09	24,86%	96,12%	20,90	16,09
ITEM	8.10	17080102	SIURB	01/01/2026	RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO	18,08 m²	57,81	1.045,20	24,86%	96,12%	0,01	57,80
ITEM	8.11	105005	SINAPI	01/04/2026	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL AF. 03/2024	10,75 m²	273,14	2.936,25	24,86%	96,12%	147,55	125,59
ITEM	8.12	94990	SINAPI	01/04/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	16,45 m²	105,69	17.366,10	24,86%	96,12%	780,69	275,00
ITEM	8.13	12655	ORSE	01/02/2026	Alvenaria de bloco maciço - Flocor h=20,50cm	8,36 m	30,35	253,73	24,86%	96,12%	18,57	11,78
ITEM	8.14	200.1003988	ACESUL	01/01/2026	ABRIGO PARA GÁS, EM TUBULO 8 FUIROS 1/2 VEZ E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E FINITADO MEDINDO:- (1,60 X 0,95)M, H=1,06M - PARA 2 CILINDROS DE 13 KG - PLANILHA PADRÃO 000668	5 UN	3186,83	15.934,15	24,86%	96,12%	2.783,15	403,68
ITEM	8.15	090030	SBC	01/04/2026	ALVENARIA TUBULO MACIÇO ESPESURA 0,10m C/ARGAMASSA	108,93 m²	224,84	25.581,12	24,86%	96,12%	155,43	79,41
ITEM	8.16	200206	OPES	01/01/2026	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo pav-s	219,5 m²	137,3	30.137,35	24,86%	96,12%	122,30	15,00



ITEM	8.17	200206	IOPES	01/01/2026						373,22 m²				137,3	51.243,11	24,86%	96,12%	122,30	15,00
ITEM	8.18	94273	SINAPI	01/04/2026						52,48 M				65,33	3.427,21	24,86%	96,12%	54,02	11,31
ITEM	8.19	94274	SINAPI	01/04/2026						18 M				68,96	1.241,28	24,86%	96,12%	54,96	14,00
ITEM	8.20	2625	ORSE	01/02/2026						46,6 m				14,13	658,45	24,86%	96,12%	2,54	11,59
ITEM	8.21	102508	SINAPI	01/04/2026						23,42 m²				60,8	1.423,94	24,86%	96,12%	45,50	15,30
ITEM	8.22	14032	ORSE	01/02/2026						1 un				1912,14	1.912,14	24,86%	96,12%	1.844,47	67,67
ITEM	8.23	SC 44.05.014	SCO	01/03/2026						1 un				3630,54	3.630,54	24,86%	96,12%	3.630,54	0,00
ITEM	8.24	172554	SBC	01/04/2026						36,66 m²				241,26	8.844,59	24,86%	96,12%	142,36	98,90
GRUPO	9														0,00				
GRUPO	9.1														3.437,89				
ITEM	9.1.1	96624	SINAPI	01/04/2026						0,96 m³				222,01	213,13	24,86%	96,12%	166,28	55,73
ITEM	9.1.2	92770	SINAPI	01/04/2026						39,64 KG				14,17	561,70	24,86%	96,12%	12,51	1,66
ITEM	9.1.3	94965	SINAPI	01/04/2026						1,09 m³				707,08	770,71	24,86%	96,12%	611,03	96,05
ITEM	9.1.4	103670	SINAPI	01/04/2026						1,09 m³				390,15	425,26	24,86%	96,12%	103,22	286,93
ITEM	9.1.5	96533	SINAPI	01/04/2026						10,02 m²				110,22	1.104,40	24,86%	96,12%	62,66	47,56
ITEM	9.1.6	97087	SINAPI	01/04/2026						10,02 m²				3,44	34,47	24,86%	96,12%	2,97	0,47
ITEM	9.1.7	97083	SINAPI	01/04/2026						10,02 m²				4,43	44,39	24,86%	96,12%	1,36	3,07
ITEM	9.1.8	96527	SINAPI	01/04/2026						2,05 m³				138,31	283,53	24,86%	96,12%	37,25	101,06
GRUPO	9.2														6.720,83				
ITEM	9.2.1	96624	SINAPI	01/04/2026						2,26 m³				222,01	501,74	24,86%	96,12%	166,28	55,73
ITEM	9.2.2	92770	SINAPI	01/04/2026						79,4 KG				14,17	1.125,09	24,86%	96,12%	12,51	1,66
ITEM	9.2.3	94965	SINAPI	01/04/2026						2,56 m³				707,08	1.810,13	24,86%	96,12%	611,03	96,05
ITEM	9.2.4	103670	SINAPI	01/04/2026						2,56 m³				390,15	998,78	24,86%	96,12%	103,22	286,93
ITEM	9.2.5	96533	SINAPI	01/04/2026						13 m²				110,22	1.432,66	24,86%	96,12%	62,66	47,56



ITEM	9.2.6	97087	SINAPI	01/04/2026				23,58 m²		3,44	81,11	24,86%	96,12%	2,97	0,47
CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021															
ITEM	9.2.7	97083	SINAPI	01/04/2026				23,58 m²		4,43	104,46	24,86%	96,12%	1,36	3,07
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021															
ITEM	9.2.8	96527	SINAPI	01/04/2026				4,82 m²		138,31	666,66	24,86%	96,12%	37,25	101,06
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024															
GRUPO	9.3										0,00				
GRUPO	9.3.1										12,433,45				
RAMPA PRINCIPAL															
FUNDações - OCUCA															
ITEM	9.3.1.1	98059	SINAPI	01/04/2026				66,74 m		78,47	5,237,09	24,86%	96,12%	41,05	37,42
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024															
ITEM	9.3.1.2	96523	SINAPI	01/04/2026				24,84 m³		125,57	3,119,16	24,86%	96,12%	33,75	91,82
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024															
ITEM	9.3.1.3	96616	SINAPI	01/04/2026				0,36 m³		1052,5	378,90	24,86%	96,12%	688,12	354,38
ITEM	9.3.1.4	030651	SBC	01/04/2026				7,38 m²		34,79	256,05	24,86%	96,12%	32,53	2,26
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA TELA SOLDADA NERVURADA Q-138 10x10,4 2mm (2,20kg/m)															
ITEM	9.3.1.5	96534	SINAPI	01/04/2026				14,72 m²		93,3	1,373,37	24,86%	96,12%	42,52	50,78
BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024															
ITEM															
ITEM	9.3.1.6	94965	SINAPI	01/04/2026				1,47 m³		707,08	1,039,40	24,86%	96,12%	611,03	96,05
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021															
ITEM	9.3.1.7	1104737	SINAPI	01/04/2026				34,78 m³		29,6	1,029,48	24,86%	96,12%	10,89	18,71
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023															
GRUPO	9.3.2										68,916,46				
SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)															
ITEM	9.3.2.1	92762	SINAPI	01/04/2026				238,16 KG		13,13	3,127,04	24,86%	96,12%	11,73	1,40
ARMADAÇÃO DE PILAR OLIVUGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022															
ITEM	9.3.2.2	92761	SINAPI	01/04/2026				227,09 KG		14,79	3,358,66	24,86%	96,12%	12,64	2,15
ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022															
ITEM	9.3.2.3	92760	SINAPI	01/04/2026				238,88 KG		15,86	3,768,80	24,86%	96,12%	12,96	3,30
ITEM	9.3.2.4	030651	SBC	01/04/2026				68,71 m²		34,79	2,390,42	24,86%	96,12%	32,53	2,26
TELA SOLDADA NERVURADA Q-138 10x10,4 2mm (2,20kg/m)															
ITEM	9.3.2.5	92269	SINAPI	01/04/2026				65,48 m²		149,34	9,778,78	24,86%	96,12%	120,45	28,89
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020															
ITEM	9.3.2.6	92270	SINAPI	01/04/2026				94,65 m²		203,73	19,283,04	24,86%	96,12%	168,02	35,71
Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento															
ITEM	9.3.2.7	7504	ORSE	01/02/2026				68,71 m²		121,05	8,317,35	24,86%	96,12%	89,93	31,12
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021															
ITEM	9.3.2.8	94965	SINAPI	01/04/2026				17,2 m³		707,08	12,161,78	24,86%	96,12%	611,03	96,05
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022															
ITEM	9.3.2.9	1103670	SINAPI	01/04/2026				17,2 m³		390,15	6,710,58	24,86%	96,12%	103,22	286,93
GRUPO	9.3.3										9,635,28				
ESCALADA PRINCIPAL															
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF 01/2024															
ITEM	9.3.3.1	96624	SINAPI	01/04/2026				0,85 m³		222,01	188,71	24,86%	96,12%	166,28	55,73
ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022															
ITEM	9.3.3.2	92762	SINAPI	01/04/2026				98,9 KG		13,13	1,298,56	24,86%	96,12%	11,73	1,40
ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021															
ITEM	9.3.3.3	97092	SINAPI	01/04/2026				53,14 KG		17,28	918,26	24,86%	96,12%	16,48	0,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024															
ITEM	9.3.3.4	96541	SINAPI	01/04/2026				17,09 m²		225,8	3,858,92	24,86%	96,12%	92,93	132,87
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021															
ITEM	9.3.3.5	94965	SINAPI	01/04/2026				2,56 m³		707,08	1,810,13	24,86%	96,12%	611,03	96,05
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022															
ITEM	9.3.3.6	1103670	SINAPI	01/04/2026				2,56 m³		390,15	998,78	24,86%	96,12%	103,22	286,93
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024															
ITEM	9.3.3.7	96523	SINAPI	01/04/2026				3,41 m³		126,57	428,20	24,86%	96,12%	33,75	91,82

2.3	101910	SINAPI	0
2.4	055035	SBC	0
3			
3.1	060418	SBC	0



ITEM	11.3.2	101910	SINAPI	01/04/2026	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	1 UN	376,29	376,29	24,86%	96,12%	354,73	21,56
ITEM	11.3.3	055035	SBC	01/04/2026	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 15x30cm	1 UN	20,86	20,86	24,86%	96,12%	15,46	5,40
GRUPO	11.4				REDE SECA EXTERNA			37.232,04				
ITEM	11.4.1	93267	SINAPI	01/04/2026	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	79,08 M	139,22	11.007,93	24,86%	96,12%	126,14	13,06
ITEM	11.4.2	070771	SBC	01/04/2026	COTOVELO 90 GALVANIZADO 2 1/2"	6 UN	169,43	1.016,58	24,86%	96,12%	152,38	17,05
ITEM	11.4.3	056154	SBC	01/04/2026	TE GALVANIZADO 2 1/2"	2 UN	206,84	413,68	24,86%	96,12%	183,09	23,75
ITEM	11.4.4	085077	AGETOP CIVIL	01/02/2026	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"	1 UN	689,44	689,44	24,86%	96,12%	599,01	70,43
ITEM	11.4.5	103019	SINAPI	01/04/2026	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	3 UN	259,77	779,31	24,86%	96,12%	237,03	22,74
ITEM	11.4.6	1401000127	AGESUL	01/01/2026	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 450 2 1/2", BUCKA SPHERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, INCLUSIVE ADAPTADOR STORZ	1 UN	371,3	371,3	24,86%	96,12%	302,47	68,83
ITEM	11.4.7	055027	AGETOP CIVIL	01/02/2026	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2 1/2" X 1 1/2"	1 UN	77,67	77,67	24,86%	96,12%	68,50	9,17
ITEM	11.4.8	055298	SBC	01/04/2026	TAMPAO STORZ 2 1/2" PARA HIDRANTE	1 UN	210,8	210,8	24,86%	96,12%	122,71	88,09
ITEM	11.4.9	32.10.1.10	CPOS/CDHU	01/04/2026	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2", ATÉ 3"	195 M	95,96	18.712,20	24,86%	96,12%	92,00	3,96
ITEM	11.4.10	100746	SINAPI	01/04/2026	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	18 m²	32,27	516,32	24,86%	96,12%	14,20	18,07
ITEM	11.4.11	100722	SINAPI	01/04/2026	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	18 m²	31,75	508,00	24,86%	96,12%	13,68	18,07
ITEM	11.4.12	93358	SINAPI	01/04/2026	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	15 m³	115,90	1.739,40	24,86%	96,12%	32,54	83,42
ITEM	11.4.13	100323	SINAPI	01/04/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM.	3 m³	215,87	647,01	24,86%	96,12%	159,94	55,73
ITEM	11.4.14	104737	SINAPI	01/04/2026	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	19 m³	29,6	562,40	24,86%	96,12%	10,89	18,71
GRUPO	12				SERVIÇOS DE DRENAGEM			45.691,60				
ITEM	12.1	2766	ORSE	01/02/2026	Calha semi-circular em concreto pré-moldado 4x30cm	73 m	60,9	4.445,70	24,86%	96,12%	39,40	21,50
ITEM	12.2	053043	SBC	01/04/2026	CAIXA INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	6 UN	481,85	2.891,10	24,86%	96,12%	320,86	160,99
ITEM	12.3	89580	SINAPI	01/04/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	142,98 M	102,95	14.719,79	24,86%	96,12%	96,42	6,53
ITEM	12.4	90698	SINAPI	01/04/2026	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	21,18 M	527,54	11.173,29	24,86%	96,12%	522,46	5,08
ITEM	12.5	104179	SINAPI	01/04/2026	CAP. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	22 UN	119,6	2.631,20	24,86%	96,12%	115,28	4,32
ITEM	12.6	104176	SINAPI	01/04/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	21 UN	359,1	7.541,10	24,86%	96,12%	341,76	17,34
ITEM	12.7	89877	SINAPI	01/04/2026	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	21 UN	109,02	2.289,42	24,86%	96,12%	93,31	15,71
GRUPO	13				SERVIÇOS FINAIS			62.145,32				
ITEM	13.1	012689	SBC	01/04/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	0,5 UN	672,24	3.361,2	24,86%	96,12%	0,04	6.772,20
ITEM	13.2	55.01.07	EMBASA	01/05/2025	LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO	4688,2 m²	0,82	3.844,74	24,86%	96,12%	0,01	0,81
ITEM	13.3	98504	SINAPI	01/04/2026	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF 07/2024	150 m²	28,51	4.276,50	24,86%	96,12%	24,98	3,53
ITEM	13.4	000064	SBC	01/04/2026	PROJETO "AS BUL" DE INSTALAÇÕES	4688,2 m²	10,8	50.637,96	24,86%	96,12%	10,80	0,00
					HIDROSSANTARIZADA REDE SECA DE PP/CDRENAGEM			1.133.180,53				
					TOTAL DO ORÇAMENTO							





20200000700900

Nome do documento: Planilha Orcamentaria SGO SES202400674.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Renato Martins de Oliveira

SSP / DG / 2935856

26/05/2026 17:02:40

