



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Composições Analíticas com Preço Unitário
Cópia de Renato: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E PPCI NO SRT
MORADA VIAMÃO

B.D.I.
24,86%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CFM COMP Próprio 101	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA/RS 2026 - CONTRATO OU CUSTO DE OBRA ACIMA DE R\$ 15.000,00	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1.0000000		285.59	285.59	
Insumo	CFM INS 58 Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA/RS 2026 - CONTRATO OU CUSTO DE OBRA ACIMA DE R\$ 15.000,00	Taxas	UN	1.0000000	0.0000000	285.59	285.59	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0.00 70.99	LS => 0.00	MO com LS => MO com LS =>	0.00 356.58	

4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	LGS COMP 32 Próprio	DEMOLICAO DE CAIXA DE PASSAGEM 60x60cm E RECONSTRUCAO NOVO LOCAL REF. SBC - 06/2025 - 054590	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000		263.85	263.85	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.2520000	0.0000000	28.14	35.23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6.0520000	0.0000000	23.48	142.10	
Insumo	00013284 SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	97.8000000	0.0000000	0.84	82.15	
Insumo	00004729 SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0.0280000	0.0000000	74.24	2.07	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.0240000	0.0000000	96.24	2.30	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	129.18 65.59	LS => 0.00	MO com LS => MO com LS =>	129.18 329.44	

4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	LGS COMP 28 Próprio	TAXA SERVIÇO AMBIENTAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE - PREF. MUN. DE VIAMÃO	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1.0000000		99.94	99.94	
Insumo	LGS INS 14 Próprio	TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SUPRESSÃO DE ÁRVORE - PREF. MUN. DE VIAMÃO	Taxas	UN	1.0000000	0.0000000	99.94	99.94	
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0.00 24.84	LS => 0.00	MO com LS => MO com LS =>	0.00 124.78	

5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	LGS COMP 31 Próprio	COLUNA SUSPENSÃO UNIVERSAL DE LOUÇA REF. CPOS/CDHU 44.01.240	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000		222.95	222.95	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.0000000	24.48	24.48	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.0000000	28.13	28.13	
Insumo	7388 ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	Material	un	1.0000000	0.0000000	155.25	155.25	



Insumo	E.03.000.06956 CDHU	CPOS/	Parafuso e bucha de 8" para fixação de louça sanitária	Material	PAR	1.0000000	0.0000000	14.89	14.89	
Insumo	B.07.000.06955 CDHU	CPOS/	Fita teflon de 18 mm	Material	M	1.0000000	0.0000000	0.20	0.20	
				MO sem LS =>	39.89	LS =>	0.00	MO com LS =>	39.89	
				Valor do BDI =>	55.42					278.37
8.4										
Composição	GS COMP 021 Próprio	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
			GUARDA CORPO AÇO INOX ALTURA 1.10M TRAVESSA SUPERIOR E MONTANTES (A CADA 1.20M) EM PERFIL TUBULAR REDONDO D= 45MM C/GRADIL DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM BARRAS MACIÇAS PERFIL QUADRADO (15,87MM X 15,87MM) A CADA 15CM - FIXADO C/CHUMBADOR E ADESIVO ESTRUTURAL - COMP BASE SINAPI 99842	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.00000000		1,036.62	1,036.62	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4.6100000	0.00000000	27.94	128.80	
Composição Auxiliar	88251 SINAPI		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.7860000	0.00000000	24.64	93.28	
Insumo	00011002 SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2.50 MM	Material	KG	0.0630000	0.00000000	59.13	3.72	
Insumo	GS INS 032 Próprio		BARRA QUADRADA MACIÇA INOX 304 - 5/8" (15,87MM)	Material	M	5.0000000	0.00000000	119.17	595.85	
Insumo	00000156 SINAPI		ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Material	KG	0.0150000	0.00000000	53.88	0.80	
Insumo	GS INS 033 Próprio		TUBO DIAMETRO 44,45MM X 2,0MM - INOX 304 - POLIDO	Material	M	1.9550000	0.00000000	105.83	206.89	
Insumo	00011963 SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	0.8330000	0.00000000	8.74	7.28	
				MO sem LS =>	166.33	LS =>	0.00	MO com LS =>	166.33	
				Valor do BDI =>	257.70					1,294.32

Composições Auxiliares

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

907,622.12
225,557.77
1,133,179.89

Renato Martins de Oliveira
Setor de Engenharia





20200000700900

Nome do documento: 5 Composicoes Proprias MORADA VIAMAO.xlsx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Renato Martins de Oliveira

SSP / DG / 2935856

26/05/2026 17:03:29

