





QUANTITATIVO VIGAS						
Nº	PERFIL	MATERIAL	NÍVEL	PESO PRÓPRIO	CARGA	COMPRIMENT
101	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
102	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
103	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
104	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	3,21 m
105	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
106	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
107	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	7,40 m
108	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	5,59 m
109	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,96 m
110	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	5,59 m
111	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	5,01 m
112	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,30 m
113	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	7,40 m
114	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	5,59 m
115	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,96 m
116	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
117	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	4,56 m
118	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	2,97 m
119	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	2,15 m
119	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	2,97 m
120	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TÉRREO	32,70 kg/m	353,92 kg/m	2,15 m
201	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	4,56 m
202	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	4,56 m
203	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	4,56 m
204	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	4,56 m
205	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	4,56 m
206	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	7,45 m
207	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	5,59 m
208	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	5,01 m
209	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1904,60 kg/m	3,15 m
210	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1904,60 kg/m	4,30 m
211	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1904,60 kg/m	5,59 m
212	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1904,60 kg/m	5,01 m
213	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	7,45 m
214	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	5,59 m
215	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50 COBERTURA	TÉRREO	32,70 kg/m	1023,00 kg/m	5,01 m
216	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1023,00 kg/m	2,47 m
217	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1023,00 kg/m	4,56 m
218	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1904,60 kg/m	2,47 m
219	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1904,60 kg/m	4,56 m
220	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1023,00 kg/m	2,47 m
221	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	1023,00 kg/m	4,56 m
222	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	1,45 m
223	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	3,04 m
224	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	1,45 m
225	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	3,07 m
226	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	1,45 m
227	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50 TOPO	TOPO	46,10 kg/m	213,00 kg/m	3,07 m
						207,66 m
						7254,21 kg


QUANTITATIVO LAJES							
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PRÓPRIO	FKX (MPa)	TELA SOLDADA	ÁREA	VOLUME
101	Laje Steel Deck					14,83 m²	1,63 m³
102	Laje Steel Deck					9,72 m²	1,07 m³
103	Laje Steel Deck					10,25 m²	1,13 m³
104	Laje Steel Deck					7,78 m²	0,86 m³
105	Laje Steel Deck					18,15 m²	2,00 m³
106	Laje Steel Deck					6,96 m²	0,77 m³
107	Laje Steel Deck					9,28 m²	1,02 m³
108	Laje Steel Deck					6,97 m²	0,77 m³
109	Laje Steel Deck					13,96 m²	1,54 m³
201	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	7,22 m²	0,79 m³
202	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	7,62 m²	0,84 m³
203	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	9,72 m²	1,07 m³
204	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	10,25 m²	1,13 m³
205	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	12,62 m²	1,39 m³
206	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	13,32 m²	1,46 m³
207	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	11,40 m²	1,25 m³
208	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	12,03 m²	1,32 m³
209	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	10,72 m²	1,18 m³
210	Laje Steel Deck	200,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	22,13 m²	2,43 m³
						214,94 m²	23,64 m³

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.
- MATERIAIS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA:
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "W" E "HP" ASTM-A36
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "I", "U" E "L" ASTM-A36
PERFIL SOLDADO ASTM-A572 Grau50
PERFIL FORMADO A FRIJO (CHAPA DOBRADA) ASTM-A36
CHAPAS ASTM-A36
BARRA REDONDA SAE-1020
PARAFUSOS DE LIGAÇÕES: ASTM A-307
PARAFUSO Ø 3/8" ASTM A-325X
PARAFUSO Ø 1/2"
- TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME A A.W.S.
- A FURAÇÃO EM CHAPAS DE LIGAÇÃO E PERFIS PARA PARAFUSOS DEVERÁ SER: FURO Ø PARAFUSO + 2 mm.
- TODAS AS CONEXÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM NÚMERO MÍNIMO DE 2 (DOIS) PARAFUSOS. TODO CONJUNTO DEVERÁ TER PROTEÇÃO GALVÂNICA.
- PROTEÇÃO E PINTURA:
..... LIMPEZA: JATO AO METAL QUASE BRANCO (SPC-SP10);
..... BASE: 2 DEMÃO 300 MICRONS DE "PRIME" EPOXIDICO;
..... ACABAMENTO: 2 DEMÃO 30 MICRONS DE ESMALTE SINTÉTICO.
- O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8800 E NBR 16489.
- OS DESENHOS DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER AS PREMISSAS APRESENTADAS NESTE PROJETO E NO MEMORIAL CÁLCULO. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO CALCULISTA ESTRUTURAL PARA VERIFICAÇÕES E COMENTÁRIOS. NÃO HAVENDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE ALTERAÇÕES OU ADAPTAÇÕES NOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO SEM PRÉVIA CONSULTA.
- OS TIPOS DE LIGAÇÕES METÁLICAS INDICADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO E NOS DESENHOS DEVEM SER RESPEITADAS RIGOROSAMENTE. CASO ALGUMA LIGAÇÃO SECUNDÁRIA NÃO ESTEJA DETALHADA NOS DESENHOS, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ FAZÊ-LA CONFORME OS CRITÉRIOS CITADOS NO MEMORIAL DE CÁLCULO.
- AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO SEGUROS, EFICIENTES E ECONÔMICOS. TRAVAMENTOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO FABRICANTE. NÃO É PERMITIDO SUBMETTER A ESTRUTURA A CARGAS DE EQUIPAMENTOS ANTES DA SUA TOTAL EXECUÇÃO, EXCETO SE PREVISTO EM PROJETO.
- O SISTEMA DE VEDAÇÃO DEVE SER COMPOSTO DE CUMEEIRA, CALHA, RUFO E CONTRA RUFO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TELHA.
- QUANDO FOR NECESSÁRIO TRANSITAR POR CIMA DAS TELHAS PARA MANUTENÇÃO OU INSPEÇÃO, UTILIZAR TÁBUAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS ACIDENTAIS. AS TÁBUAS DEVEM SER DISPOSTAS ENTRE AS TERÇAS DE APOIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DAS TELHAS.
- PARA FIXAÇÃO DA TELHA CONSULTAR AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

Verificação	Data	Alteração	Responsável
CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JAR. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA CROIRD MODELO A		ÁREA 89,60 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO ÁREA TÉCNICA E GUARITA PLANTA DE LOCAÇÃO, VIGAS E LAJES	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
		01/02	



Vara	Data	Alerção	Responsável
		CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRAÇÃO DE RISCOS E DESASTRES	
SUBSECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA			
SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES			
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERREI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POBIRÉ			
DIRETOR(A)	ENG. ARO. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN	DECE	CEL. VANDERLAIN FRAN CARVALHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENG. DEBORA DELA VAMIN	DOCUMENTAÇÃO	ENG. DEBORA DELA VAMIN
ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA			ENG. DEBORA DELA VAMIN
OBRA	CRIGRID MODELO A	ÁREA	974,00 m²
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
PROJETO	ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	ASSUNTO	
ESCALA		CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - TERREO	01/08
INDICADA	DATA 06/08/2006	PLANTA DE LOCAÇÃO DAS BASES	



PLANTA DE LOCAÇÃO DAS BASES
ESC: 1:50

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.
- MATERIAIS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA:
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "W" E "HP" ASTM-A572 Grau50
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "I", "U" E "L" ASTM-A36
PERFIL SOLDADO ASTM-A572 Grau50
PERFIL FORMADO A FRIO (CHAPA DOBRADA) ASTM-A36
CHAPAS ASTM-A36
BARRA REDONDA SAE-1020
PARAFUSOS DE LIGAÇÕES: ASTM-A-307
PARAFUSO Ø 3/8" ASTM-A-325X
PARAFUSO ≥ Ø 1/2"
- TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME A A.W.S.
- A FURAÇÃO EM CHAPAS DE LIGAÇÃO E PERFIS PARA PARAFUSOS DEVERÁ SER: FURTO Ø PARAFUSO + 2 mm.
- TODAS AS CONEXÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM NÚMERO MÍNIMO DE 2 (DOIS) PARAFUSOS. TODO CONJUNTO DEVERÁ TER PROTEÇÃO GALVÂNICA.
- PROTEÇÃO E PINTURA:
... LIMPEZA: LATO AO METAL QUASE BRANCO (SSPC-SP10);
... BASE: 2 DEMÃOS 300 MICRONS DE "PRIME" EPOXIDICO;
... ACABAMENTO: 2 DEMÃOS 30 MICRONS DE ESMALTE SINTÉTICO.
- O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8800 E NBR 16489.
- OS DESENHOS DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER AS PREMISAS APRESENTADAS NESTE PROJETO E NO MEMORIAL DE CÁLCULO. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO CALCULISTA ESTRUTURAL PARA VERIFICAÇÕES E COMENTÁRIOS. NÃO HAVENDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE ALTERAÇÕES OU ADAPTAÇÕES NOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO SEM PRÉVIA CONSULTA.
- OS TIPOS DE LIGAÇÕES METÁLICAS INDICADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO E NOS DESENHOS DEVEM SER RESPEITADAS RIGOROSAMENTE. CASO ALGUMA LIGAÇÃO SECUNDÁRIA NÃO ESTEJA DETALHADA NOS DESENHOS, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ FAZÊ-LA CONFORME OS CRITÉRIOS CITADOS NO MEMORIAL DE CÁLCULO.
- AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO SEGUROS, EFICIENTES E ECONÔMICOS. TRAVAMENTOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO FABRICANTE. NÃO É PERMITIDO SUBMETTER A ESTRUTURA A CARGAS DE EQUIPAMENTOS ANTES DA SUA TOTAL EXECUÇÃO, EXCETO SE PREVISTO EM PROJETO.
- O SISTEMA DE VEDAÇÃO DEVE SER COMPOSTO DE CUMEIEIRA, CALHA, RUFO E CONTRA RUFO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TELHA.
- QUANDO FOR NECESSÁRIO TRANSITAR POR CIMA DAS TELHAS PARA MANUTENÇÃO OU INSPEÇÃO, UTILIZAR TÁBUAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS ACIDENTAIS. AS TÁBUAS DEVEM SER DISPOSTAS ENTRE AS TERÇAS DE APOIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DAS TELHAS.
- PARA FIXAÇÃO DA TELHA CONSULTAR AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




QUANTITATIVO VIGAS - TÉRREO							
VIGA	PERFIL	ACO	NÍVEL	PESO PRÓPRIO	CARGA O	COMPRIMENT O	PESO TOTAL
1	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
2	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
3	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
4	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
5	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	2,20 m	101,42 kg
6	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
7	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
8	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	5,64 m	260,20 kg
9	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
10	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
11	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
12	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
13	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
14	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
15	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
16	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
17	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
18	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
19	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
20	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
21	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
22	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
23	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
24	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
25	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
26	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
27	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	1753,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
28	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
29	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,73 kg
30	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
31	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	962,00 kg/m	9,00 m	414,90 kg
32	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
33	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,73 kg
34	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
35	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
36	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
37	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,73 kg
38	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
39	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
40	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
41	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
42	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	1,74 m	80,41 kg
43	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	2,20 m	101,42 kg
44	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	2,05 m	94,65 kg
45	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	1,74 m	80,41 kg
46	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	2,20 m	101,42 kg
47	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	2,06 m	94,77 kg
48	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
49	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,73 kg
50	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
51	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	722,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
52	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
53	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,73 kg
54	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,60 kg
55	W 410x46.1	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	46,10 kg/m	509,00 kg/m	6,00 m	276,47 kg
						382,03 m	17611,76 kg


Versão	Data	Atribuição	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES 			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS			
DIRETORIA ENG. JARJ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA CRICRUZ MODELO A		ÁREA 874,80 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - TÉRREO	
ESCALA INDICADA	DATA 09/08/2028	VIGAS METÁLICAS 02/08	




TÉRREO
ESC 1:50

QUANTITATIVO VIGAS - TERREO						
VIGA	PERFIL	MATERIAL	NIVEL	PESO ESPECIFICO	CARGA	COMPRIMENT O PESO TOTAL
1	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	574,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
2	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	574,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
3	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
4	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
5	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
6	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
7	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	1,50 m 49,05 kg
8	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	4,50 m 147,15 kg
9	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
10	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
11	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
12	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
13	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
14	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
15	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
16	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
17	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
18	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
19	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
20	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
21	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
22	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	1,63 m 53,38 kg
23	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	1,69 m 55,10 kg
24	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	2,68 m 87,72 kg
25	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	213,00 kg/m	1,69 m 55,10 kg
26	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	2,68 m 87,72 kg
27	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	1,63 m 53,38 kg
28	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	787,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
29	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
30	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
31	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
32	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	426,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
33	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	574,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
34	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
35	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
36	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
37	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	720,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
38	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1152,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
39	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
40	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
41	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
42	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
43	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
44	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
45	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
46	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
47	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
48	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1678,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
49	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1152,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
50	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
51	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
52	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
53	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
54	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
55	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
56	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
57	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
58	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
59	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1678,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
60	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1152,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
61	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
62	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
63	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
64	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
65	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
66	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
67	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
68	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
69	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
70	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1678,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
71	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1152,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
72	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	1,53 m 49,88 kg
73	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	1,53 m 49,88 kg
74	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,01 m 196,53 kg
75	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
76	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
77	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
78	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
79	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
80	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
81	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
82	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1678,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
83	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	5096,00 kg/m	1,82 m 59,64 kg
84	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	5096,00 kg/m	1,82 m 59,64 kg
85	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	2,65 m 86,67 kg
86	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	2,65 m 86,67 kg
87	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1152,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
88	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1963,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
89	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
90	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
91	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
92	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
93	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
94	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
95	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
96	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	3350,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg
97	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	TERREO	32,70 kg/m	1678,00 kg/m	6,00 m 196,20 kg


Versão	Data	Atribuição	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES 			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JARJ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORDENADOR CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DEBORA DELAI VANIN	
OBRA CRICRUD MODELO A		ÁREA 1.174,83 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO LOGÍSTICO - TERREO	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
		02/10	




CORTE A
ESC: 1 : 50



CORTE B
ESC: 1 : 50



CORTE C
ESC: 1 : 50




CORTE D
ESC: 1 : 50

QUANTITATIVO PILARES					
PILAR	PERFIL	MATERIAL	PESO ESPECIFICO	COMPRIMENT O	PESO TOTAL
1	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
2	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
3	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
4	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
5	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
6	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
7	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
8	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,26 m	310,98 kg
9	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,69 m	342,37 kg
10	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,69 m	342,37 kg
11	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,69 m	342,37 kg
12	W 250x73	ACO ASTM - A572 GR50	73,00 kg/m	4,69 m	342,37 kg
				52,84 m	3857,32 kg

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.
- MATERIAIS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA:
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "W" E "HP" ASTM A36
PERFIL LAMINADO SEÇÃO "I", "U" E "L" ASTM A36
PERFIL SOLDADO ASTM A572 Grau50
PERFIL FORMADO A FRIJO (CHAPA DOBRADA) ASTM A36
BARRA REDONDA ASTM A36
PARAFUSOS DE LIGAÇÕES: SAE-1020
PARAFUSO Ø 3/8" ASTM A-307
PARAFUSO Ø 1/2" ASTM A-325X
- TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS E INSPECIONADAS CONFORME A A.W.S.
- A FURAÇÃO EM CHAPAS DE LIGAÇÃO E PERFIS PARA PARAFUSOS DERÁ SER: FURO Ø PARAFUSO + 2 mm.
- TODAS AS CONEXÕES PARAFUSADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM NÚMERO MÍNIMO DE 2 (DOIS) PARAFUSOS. TODO CONJUNTO DEVERÁ TER PROTEÇÃO GALVÂNICA..
- PROTEÇÃO E PINTURA:
.... LIMPEZA: JATO AO METAL QUASE BRANCO (SSPC-SP10);
.... BASE: 2 DEMÃOS 300 MICRONS DE "PRIME" EPOXIDICO;
.... ACABAMENTO: 2 DEMÃOS 30 MICRONS DE ESMALTE SINTÉTICO.
- O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 8800 E NBR 16489.
- OS DESENHOS DE FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÃO OBEDECER AS PREMISSAS APRESENTADAS NESTE PROJETO E NO MEMORIAL CÁLCULO. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO CALCULISTA ESTRUTURAL PARA VERIFICAÇÕES E COMENTÁRIOS. NÃO HAVENDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE ALTERAÇÕES OU ADAPTAÇÕES NOS PROJETOS DE FABRICAÇÃO SEM PRÉVIA CONSULTA.
- OS TIPOS DE LIGAÇÕES METÁLICAS INDICADAS NO MEMORIAL DE CÁLCULO E NOS DESENHOS DEVEM SER RESPEITADAS RIGOROSAMENTE. CASO ALGUMA LIGAÇÃO SECUNDÁRIA NÃO ESTEJA DETALHADA NOS DESENHOS, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ FAZ-LA CONFORME OS CRITÉRIOS CITADOS NO MEMORIAL DE CÁLCULO.
- AS OPERAÇÕES DE MONTAGEM DEVERÃO SEGUIR MÉTODOS E SEQUÊNCIAS DE EXECUÇÃO SEGUROS, EFICIENTES E ECONÔMICOS. TRAVAMENTOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM FICAM A CARGO DO FABRICANTE. NÃO É PERMITIDO SUBMETTER A ESTRUTURA A CARGAS DE EQUIPAMENTOS ANTES DA SUA TOTAL EXECUÇÃO, EXCETO SE PREVISTO EM PROJETO.
- O SISTEMA DE VEDAÇÃO DEVE SER COMPOSTO DE CUMEEIRA, CALHA, RUFO E CONTRA RUFO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DA TELHA.
- QUANDO FOR NECESSÁRIO TRANSITAR POR CIMA DAS TELHAS PARA MANUTENÇÃO OU INSPEÇÃO, UTILIZAR TÁBUAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS ACIDENTAIS. AS TÁBUAS DEVEM SER DISPOSTAS ENTRE AS TERÇAS DE APOIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DAS TELHAS.
- PARA FIXAÇÃO DA TELHA CONSULTAR AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.

Versão	Data	Alteração	Responsável
 			
CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JARJ. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANNI ENG. LEANDRO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANNI DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANNI	
OBRA CROIRD MODELO A		ÁREA 89,60 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO ÁREA TÉCNICA E QUARTIA	
ESCALA INDICADA		CORTES	
DATA 09/08/2028		02/02	



TÉRREO - LAJES
ESC: 1:50

QUANTITATIVO LAJES - TERREO							
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PROPRIO	FCK (MPa)	TELA SOLDADA	ÁREA	ACO CA-60
1	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,69 m²	3,16 m³
2	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,81 m²	2,07 m³
3	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	4,12 m²	0,45 m³
4	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,70 m²	2,06 m³
5	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,69 m²	3,16 m³
6	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³
7	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,81 m²	2,07 m³
8	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	4,80 m²	0,53 m³
9	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³
10	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,82 m²	3,06 m³
11	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,82 m²	3,06 m³
12	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,80 m²	3,06 m³
13	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³
14	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³
15	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³
16	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³
17	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³
18	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³
19	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,81 m²	2,07 m³
20	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,82 m²	2,07 m³
21	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³
22	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,69 m²	3,16 m³
23	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,79 m²	2,07 m³
24	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,79 m²	2,07 m³
25	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,69 m²	3,16 m³
						65,12 m³	716,36 kg

CENTRO REGIONAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA

SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA/RS

DIRETORIA: ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN
ENG. LEANDRO TABORDA

COORD. PROJ.: CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO

MODELO: ENG. DEBORA DELAI VANIN

DOCUMENTAÇÃO: ENG. DEBORA DELAI VANIN


OBRA: CROIRO MODELO A
ÁREA: 874,80 m²

ENDEREÇO: -
MUNICÍPIO: -

PROJETO: ANTERPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA
ASSUNTO: CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - TERREO

ESCALA: INDICADA
DATA: 09/08/2028
LAJES STEEL DECK


03/08



QUANTITATIVO LAJES - TERREO							
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PROPRIO	FOC (Mpa)	ÁREA	VOLUME	TOTAL DE AÇO CA-40
1	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.24 m²	2.12 m³	23.28 kg
2	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
3	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
4	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
5	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
6	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
7	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
8	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
9	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
10	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.24 m²	2.12 m³	23.28 kg
11	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	2.07 m³	22.76 kg
12	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.94 m²	1.97 m³	21.71 kg
13	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.94 m²	1.97 m³	21.71 kg
14	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.97 m²	1.98 m³	21.75 kg
15	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.97 m²	1.98 m³	21.75 kg
16	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
17	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
18	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
19	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
20	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	2.07 m³	22.76 kg
21	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.81 m²	2.07 m³	22.76 kg
22	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.94 m²	1.97 m³	21.71 kg
23	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.94 m²	1.97 m³	21.71 kg
24	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
25	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
26	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
27	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
28	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
29	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
30	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	2.07 m³	22.76 kg
31	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	16.00 m²	1.76 m³	19.36 kg
32	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	17.94 m²	1.97 m³	21.71 kg
33	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
34	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
35	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
36	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
37	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
38	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.00 m²	1.98 m³	21.78 kg
39	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	2.07 m³	22.76 kg
40	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	4.66 m²	0.51 m³	5.64 kg
41	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	4.64 m²	0.49 m³	5.34 kg
42	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.25 m²	2.12 m³	23.29 kg
43	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
44	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	2.02 m³	22.24 kg
45	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
46	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
47	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
48	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.41 m²	2.03 m³	22.28 kg
49	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
50	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.40 m²	2.02 m³	22.27 kg
51	Laje Steel Deck	750.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.24 m²	2.12 m³	23.28 kg
52	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	2.65 m²	0.29 m³	3.21 kg
53	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	2.55 m²	0.28 m³	3.08 kg
54	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	3.23 m²	0.36 m³	3.90 kg
55	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	3.03 m²	0.33 m³	3.67 kg
					915.56 m²	100.11 m³	1101.83 kg

TÉRREO - LAJES
ESC: 1:50

versão	data	alteração	responsável
CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501-1 - POA-RS			
DIRETORIA ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA CRÓQUIO MODELO A		ÁREA 1.114,83 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO LOGÍSTICO - TÉRREO PLANTA DE LAJES STEEL DECK	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
21		22	
23		A0	









1,00 m	40,00 kg
227,30 m	7432,72 kg

Δ0





QUANTITATIVO LAJES - 1º PAVIMENTO									
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PROPRIO	FCK (MPa)	TELA SOLDADA	ÁREA	VOLUME	ÇO CA-60	
101	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	21,08 m²	2,32 m³	25,50 kg	
102	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,99 m²	3,08 m³	33,86 kg	
103	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³	33,13 kg	
104	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	17,94 m²	1,97 m³	21,71 kg	
105	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,65 m²	3,15 m³	34,67 kg	
106	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	12,22 m²	1,34 m³	14,78 kg	
107	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³	33,13 kg	
108	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,81 m²	2,07 m³	22,76 kg	
109	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	6,49 m²	0,71 m³	7,85 kg	
110	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,82 m²	3,06 m³	33,67 kg	
111	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,09 m²	1,99 m³	21,89 kg	
112	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,80 m²	3,06 m³	33,63 kg	
113	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³	33,65 kg	
114	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	14,96 m²	1,65 m³	18,10 kg	
115	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,92 m²	3,07 m³	33,78 kg	
116	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,81 m²	3,06 m³	33,65 kg	
117	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,46 m²	3,02 m³	33,22 kg	
118	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	37,75 m²	4,15 m³	45,68 kg	
119	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,38 m²	3,01 m³	33,13 kg	
120	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,43 m²	3,02 m³	33,19 kg	
123	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	35,94 m²	3,95 m³	43,49 kg	
124	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,67 m²	3,15 m³	34,70 kg	
125	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	25,69 m²	2,83 m³	31,08 kg	
126	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	34,05 m²	3,75 m³	41,20 kg	
127	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	5,75 m²	0,63 m³	6,95 kg	
128	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	5,38 m²	0,59 m³	6,51 kg	
							67,72 m³	744,91 kg	

1º PAVIMENTO - LAJES

ESC: 1 : 50

Versão	Data	A alteração	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES 			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS			
DIRETORIA ENG. JARJ. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA CROQUI MODELO A		ÁREA 874,80 m²	
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -	
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - 1º PAV. PLANTA DE LAJES STEEL DECK	
ESCALA INDICADA		DATA 05/08/2028	
21		22	
		23	
		A0	



DETALHE 01 - LAJE STEEL DECK


ESC: 1 : 10

QUANTITATIVO LAJES						
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PRÓPRIO	FOC (MPa)	ÁREA	TOTAL DE AÇO
101	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	10.28 m²	12.44 kg
102	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	9.96 m²	12.06 kg
103	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.24 m²	23.28 kg
104	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	19.24 m²	23.28 kg
105	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.18 m²	21.90 kg
106	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.67 m²	22.50 kg
107	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	22.76 kg
108	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	22.76 kg
109	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	9.81 m²	11.87 kg
110	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	22.76 kg
111	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.81 m²	22.76 kg
112	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	9.86 m²	11.93 kg
113	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	1.20 m²	1.46 kg
114	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	9.86 m²	11.93 kg
115	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	12.08 m²	14.61 kg
116	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	4.53 m²	5.46 kg
117	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	4.44 m²	5.37 kg
118	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	13.53 m²	16.35 kg
119	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	22.24 kg
120	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	18.38 m²	22.24 kg
121	Laje Steel Deck	300.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	10.09 m²	12.20 kg
122	Laje Steel Deck	50.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	20.80 m²	25.16 kg
123	Laje Steel Deck	50.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	20.32 m²	24.59 kg
124	Laje Steel Deck	50.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	20.32 m²	24.59 kg
125	Laje Steel Deck	50.00 kg/m²	213.00 kg/m²	30	20.79 m²	25.10 kg

1º PAVIMENTO - LAJES


ESC: 1 : 50

Versão	Data	Alteração	Responsável
 			
CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO TABORDA		MODELO ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DEBORA DELAI VANIN	
OBRA CRÓDIO MODELO A		ÁREA 1.174,83 m²	
ENDEREÇO: MUNICÍPIO			
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO LOGÍSTICO - 1º PAV. PLANTA DE LAJES STEEL DECK	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
21		22	
		A0	



COBERTURA - VIGAS
ESC: 1 : 50

Versão	Data	A alteração	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES  SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JARU VALDIR BANDEIRA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DEBORA DELAI VANIN	
OBRA CRIOIRD MODELO A		ÁREA 874,80 m²	
ENDEREÇO: MUNICÍPIO			
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - COBERTURA	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
		06/08	




QUANTITATIVO VIGAS - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO							
VIGA	PERFIL	MATERIAL	NÍVEL	PESO ESPECÍFICO	CARGA	COMPRIMENTO	PESO TOTAL
201	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
202	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
203	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	1130,30 kg/m	6,00 m	196,20 kg
204	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	1130,30 kg/m	6,00 m	196,20 kg
205	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	1130,30 kg/m	6,00 m	196,20 kg
206	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	1130,30 kg/m	6,00 m	196,20 kg
207	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	910,50 kg/m	6,00 m	196,20 kg
208	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	910,50 kg/m	6,00 m	196,20 kg
209	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	910,50 kg/m	6,00 m	196,20 kg
210	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	910,50 kg/m	6,00 m	196,20 kg
211	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
212	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
213	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
214	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
215	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	257,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
216	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	170,00 kg/m	3,26 m	106,62 kg
217	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	170,00 kg/m	3,26 m	106,62 kg
218	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	170,00 kg/m	3,26 m	106,62 kg
219	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	170,00 kg/m	3,26 m	106,62 kg
220	W 310x32,7	AÇO ASTM - A572 GR50	PLANTA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR	32,70 kg/m	170,00 kg/m	3,26 m	106,62 kg
						106,29 m	3475,62 kg

PLANTA INTERMEDIÁRIO


ESC: 1 : 50

Versão	Data	Alteração	Responsável
 			
CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA			
SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO			
DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES			
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POARIS			
DIRETORIA		COORD. PROJ.	
ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		MODELO	
ENG. DÉBORA DELAI VANIN		ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
ENG. LEANDRO TABORDA		DOCUMENTAÇÃO	
		ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA		ÁREA	
CRIOIRO MODELO A		1.114,83 m²	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO	
PROJETO		ASSUNTO	
ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		CENTRO LOGÍSTICO - INTERMEDIÁRIO	
ESCALA		PLANTA DE VIGAS	
INDICADA		DATA	
21		09/08/2028	
		22	
		23	
		A0	




QUANTITATIVO LAJES - COBERTURA							
LAJE	TIPO	CARGA	PESO PRÓPRIO	FCK (MPa)	TELA SOLDADA	ÁREA	ACO CA-60
201	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,87 m²	34,93 kg
202	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	18,92 m²	22,89 kg
203	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	11,38 m²	13,77 kg
204	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	28,85 m²	34,91 kg
205	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,46 m²	33,22 kg
206	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	16,89 m²	22,86 kg
207	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	13,23 m²	16,00 kg
208	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,46 m²	33,22 kg
209	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,93 m²	33,79 kg
210	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,93 m²	33,79 kg
211	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,93 m²	33,79 kg
212	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,90 m²	33,76 kg
213	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,91 m²	33,78 kg
214	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,91 m²	33,78 kg
215	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	27,91 m²	33,78 kg
216	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	29,31 m²	35,46 kg
217	Laje Steel Deck	300,00 kg/m²	213,00 kg/m²	30	1,21 kg/m²	13,20 m²	15,97 kg
						45,43 m²	499,72 kg

Versão	Data	A alteração	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS			
DIRETORIA ENG. JARJ. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DÉBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DÉBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DÉBORA DELAI VANIN	
OBRA CRIOIRO MODELO A		ÁREA 874,80 m²	
ENDEREÇO: MUNICÍPIO			
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - COBERTURA	
ESCALA INDICADA	DATA 09/08/2028	PLANTA DE LAJES STEEL DECK	
21	22	23	A0




QUANTITATIVO VIGAS - COBERTURA							
VIGA	PERFIL	MATERIAL	NÍVEL	PESO ESPECÍFICO	CARGA	COMPRIMENT	PESO TOTAL
301	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
302	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
303	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
304	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
305	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
306	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
307	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,50 m	49,05 kg
308	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	4,50 m	147,15 kg
309	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
310	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,65 m	54,04 kg
311	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
312	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,65 m	54,04 kg
313	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,63 m	53,38 kg
314	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,69 m	55,10 kg
315	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,63 m	53,38 kg
316	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,69 m	55,10 kg
317	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
318	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,65 m	54,04 kg
319	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	7,50 m	245,25 kg
320	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
321	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
322	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
323	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
324	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
325	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
326	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
327	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
328	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
329	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
330	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
331	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
332	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
333	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
334	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
335	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
336	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,53 m	49,88 kg
337	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,53 m	49,88 kg
338	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
339	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
340	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,82 m	59,64 kg
341	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	1,82 m	59,64 kg
342	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	2,65 m	86,67 kg
343	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	2,65 m	86,67 kg
344	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
345	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
346	W 310x32.7	ACO ASTM - A572 GR50	COBERTURA	32,70 kg/m	224,00 kg/m	6,00 m	196,20 kg
						217,09 m	7098,94 kg

Versão	Data	A alteração	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES 			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POAIRS			
DIRETORIA ENG. JARIG VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA		MODELO ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DEBORA DELAI VANIN	
OBRA CRIOIRO MODELO A		ÁREA 1.114,83 m²	
ENDEREÇO MUNICÍPIO			
PROJETO ANTERPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO LOGÍSTICO - COBERTURA	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
21		22	
		A0	




PLANTA DE TRELIÇAS
ESC: 1:50


Versão		Data		Alteração		Responsável		
				CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES				
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS								
DIRETORIA: ENG. JAR. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN				COORD. PROJ.: CEL. VANDERLEIAN FRANK CARVALHO				
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA				MODELO: ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO: ENG. DEBORA DELAI VANIN				
OBRA: CROQID MODELO A				ÁREA: 1.174,83 m²				
ENDEREÇO: MUNICÍPIO								
PROJETO: ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA				ASSUNTO: CENTRO LOGISTICO - COBERTURA				
			PLANTA DE TRELIÇAS					
ESCALA: INDICADA		DATA: 08/08/2028		08/10				
		21		22		A0		



CORTE A
ESC. 1:50



CORTE B
ESC. 1:50



CORTE C
ESC. 1:50

QUANTITATIVO PILAR					
PILAR	PERFIL	MATERIAL	PESO ESPECIFICO	COMPRIMENT O	PESO TOTAL
1	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
2	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
3	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
4	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
5	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
6	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
7	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
8	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
9	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
10	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
11	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
12	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
13	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
14	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
15	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
16	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
17	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
18	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
19	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
20	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
21	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
22	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
23	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
24	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
25	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
26	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	5,12 m	496,64 kg
27	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
28	W 310x97	ACO ASTM - A572 GR50	97,00 kg/m	8,82 m	855,54 kg
				224,76 m	21861,72 kg

QUANTITATIVO ESCADA			
ITEM	DESCRÇÃO	COMPRIMENT O	PESO TOTAL
	UDC 200x60 #3.42	0,12 m	0,63 kg
	UDC 200x60 #3.42	4,18 m	32,66 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,34 m	3,05 kg
	W 310x32,7	6,00 m	187,32 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,48 m	3,67 kg
	UDC 200x60 #3.42	2,77 m	21,81 kg
	UDC 200x60 #3.42	1,51 m	11,59 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,50 m	3,27 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,48 m	3,67 kg
	UDC 200x60 #3.42	2,77 m	21,81 kg
	UDC 200x60 #3.42	1,51 m	11,59 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,12 m	0,63 kg
	UDC 200x60 #3.42	4,18 m	32,66 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,34 m	3,05 kg
	UDC 200x60 #3.42	0,50 m	3,27 kg
		25,78 m	340,67 kg

CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA

SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS


DIRETORIA: ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN, ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA

MODELO: ENG. DEBORA DELAI VANIN
DOCUMENTAÇÃO: ENG. DEBORA DELAI VANIN

OBRA: CRIORD MODELO A
ÁREA: 874,80 m²
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

PROJETO: ANTERPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA
ASSUNTO: CENTRO DE COMANDO E CONTROLE




ESCALA: INDICADA
DATA: 09/08/2028
CORTES: 08/08



PLANTA DE TERÇAS

ESC: 1:50

Versão		Data		Alteração		Responsável					
				CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES							
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA											
SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO											
DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES											
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS											
DIRETORIA				COORDENADOR							
ENG. JAR. VALDIR BANDEIRA FIORENTIN				CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:					MODELO						
ENG. DEBORA DELAI VANIN					ENG. DEBORA DELAI VANIN						
ENG. LEANDRO FRANCO TABORDA					DOCUMENTAÇÃO						
					ENG. DEBORA DELAI VANIN						
OBRA					ÁREA						
CRIGRID MODELO A					1.174,83 m²						
ENDEREÇO:					MUNICÍPIO						
PROJETO				ASSUNTO							
ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METALICA				CENTRO LOGISTICO - COBERTURA							
ESCALA				PLANTA DE TERÇAS							
INDICADA				09/10							
DATA				09/08/2026							
21				22							
23				A0							



QUANTITATIVOS PILARES				
PILAR	PERFIL	MATERIAL	PESO ESPECIFICO O	COMPRIMENT P
1	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
2	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
3	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
4	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
5	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
6	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
7	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
8	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
9	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
10	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
11	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
12	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
13	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
14	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
15	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
16	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
17	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
18	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
19	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
20	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
21	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
22	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
23	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
24	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
25	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
26	W 200x35,9	ACO ASTM - A572 GR50	35,90 kg/m	8,01 m
27	W 200x35,9	ACO ASTM - A572 GR50	35,90 kg/m	8,01 m
28	W 200x35,9	ACO ASTM - A572 GR50	35,90 kg/m	8,01 m
29	W 200x35,9	ACO ASTM - A572 GR50	35,90 kg/m	8,01 m
30	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
31	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
32	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
33	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
34	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
35	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
36	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
37	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
38	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
39	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
40	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
41	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	8,21 m
169	W 360x91	ACO ASTM - A572 GR50	91,00 kg/m	0,68 m
			252,78 m	21237,58 kg

QUANTITATIVO ESCADA				
ITEM	PERFIL	NÍVEL	COMPRIMENTO	PESO TOTAL
UDC 200x50 #3.42		1º PAVIMENTO	0,11 m	0,32 kg
UDC 200x50 #3.42		1º PAVIMENTO	0,11 m	0,32 kg
UDC 200x50 #3.42		1ª PATAMAR ESCADA	0,20 m	1,70 kg
UDC 200x50 #3.42		1ª PATAMAR ESCADA	1,21 m	8,80 kg
UDC 200x50 #3.42		1ª PATAMAR ESCADA	1,21 m	8,80 kg
UDC 200x50 #3.42		1ª PATAMAR ESCADA	4,23 m	33,07 kg
UDC 200x50 #3.42		1ª PATAMAR ESCADA	4,23 m	33,07 kg

QUANTITATIVO CONTRAVENTAMENTO E TIRANTES			
ITEM	PERFIL	COMPRIMENTO	PESO TOTAL
	2 L 2" x 3/16"	21,23 m	46,01 kg
	2 L 3" x 3/16"	141,62 m	306,78 kg
	UDC 127x50 #2.00	660,00 m	2284,04 kg

QUANTITATIVO TRELIÇAS			
ITEM	PERFIL	COMPRIMENTO	PESO TOTAL
	UDC 200x50 #3.42	180,22 m	1389,41 kg
		180,22 m	1389,41 kg

Versão	Data	A alteração	Responsável
 CENTRO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES 			
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA SUBSECRETARIA DE PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS, N. 1501 - POA-RS			
DIRETORIA ENG. JARQ. VALDIR BANDIERA FIORENTIN		COORD. PROJ. CEL. VANDERLIAN FRANK CARVALHO	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. DEBORA DELAI VANIN ENG. LEANDRO TABORDA		MODELO ENG. DEBORA DELAI VANIN DOCUMENTAÇÃO ENG. DEBORA DELAI VANIN	
OBRA CRUZEIRO PASSO FUNDO		ÁREA 1.174,83 m²	
ENDEREÇO: MUNICÍPIO			
PROJETO ANTEPROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA		ASSUNTO CENTRO LOGÍSTICO PLANTA DE CORTES	
ESCALA INDICADA		DATA 09/08/2028	
		10/10	