

Orçamento onerado com BDI_FINAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO



PROCESSO: SEI 26/2158-900039-4
OBRA: Demolição Prédio Adm2
LOCAL: Complexo Padre Cacique – Av. Padre Cacique, 1372 – Praia de Belas/POA
SINAPI: Rio Grande do Sul
DATA-BASE: 02/2026
ORÇAMENTISTA: Claudia Veppo Gaier
ART: 14359864

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 111,95% MENSALISTA 69,29%
BDI: 21,76%
DATA ORÇAMENTO: 15/04/2026
MODALIDADE: Onerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS									10.391,52
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	463,76	41,64	523,03	564,67	166,56	2.092,12	2.258,68
1.2	00000025 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE (MINIESCAVADEIRA, ETC)	UN	2	412,56	69,32	433,01	502,33	138,64	866,02	1.004,66
1.3	00000009 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER / MÓDULO HABITÁVEL PARA VESTIÁRIO, SANITÁRIO E ÁREA DE DESCANSO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO	MES	1	1.517,89	107,87	1.740,31	1.848,18	107,87	1.740,31	1.848,18
1.4	28210 Próprio	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM GERAL - LICENÇA AMBIENTAL / ALVARÁS (INCLUSO ART).	un	1	4.336,40	4.987,84	292,16	5.280,00	4.987,84	292,16	5.280,00
2		DEMOLIÇÃO									46.210,70
2.1	05.002.0062 -0	DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA VADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCL USIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA FORA),CARGA E DESCARGA,MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m³	230	70,67	28,24	57,80	86,04	6.495,20	13.294,00	19.789,20
2.2	04.014.0095 -0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	50	413,16	16,02	487,04	503,06	801,00	24.352,00	25.153,00
2.3	104795 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	1,57	1,42	0,49	1,91	213,00	73,50	286,50
2.4	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	4,04	3,67	1,24	4,91	734,00	248,00	982,00
3		LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS		0							0,00
3.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	300	2,69	1,88	1,39	3,27	564,00	417,00	981,00
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA									3.173,41
4.1	00000031 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA	MES	1	2.606,29	3.010,53	162,88	3.173,41	3.010,53	162,88	3.173,41

Totais -> 16.654,64 43.120,99 59.775,63



Documento assinado digitalmente
CLAUDIA VEPPO GAIER
Data: 17/04/2026 11:33:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total sem BDI 49.096,34
Total do BDI 10.679,29
Total Geral 59.775,63

Claudia Veppo Gaier
Analista Eng. Civil - CREA 114.170
ID 2706377 - FASE/RS