GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador	SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Nº do Contrato de Repasse/Processo	25/2200-0003672-6
Nome da Obra	GINASIO MUNICIPAL MULTIUSO
Município da Obra	RIO PARDO
Tipo de Obra	**Construção Civil Predial** **Adaptada a (CP 2,70) de 2026**

Lei 14.973, de 2024

ONERADO	**%**	**Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acordão TCU 2622/2013/2015**		
PARCELAS DO BDI	**ADOTADO**	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1. (AC) Administração Central	4,25	3,00	4,25	5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	0,90	1,00
3. (R) Risco	1,12	0,97	1,12	1,27
4. (DF) Despesas Financeiras	0,99	0,59	0,99	1,39
5. (L) Lucro Bruto	7,56	6,16	7,56	8,96
6. ISS (ISS)	0,43	2,00	2,00	5,00
7. COFINS (C)	3,00	3,00	3,00	3,00
8. PIS (PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP)		0,00	2,70	4,50
BDI SERVIÇOS:	**20,35%**	**Fórmula BDI =**	$\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)}$	**-1**

Limites do Acordão do TCU 2622/2013		MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) =	20,35%	20,34%	22,12	25,00%

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora,	alíquota sobre MDO: 2,00%
2. Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento:	111,95%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:	Sinapi
3. Mais adequado ao Estado **ONERADO**	
Assinatura: Responsável técnico: Eng.Civil MARICELSE PRADELLA	Nº ART/RRT do orçamento: 14574765
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT: 18/8/2026