Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 006/2026 - Emergencial Pelotas
Cliente: IRGA
Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
10101 MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	2.785,04	0,00	
			2.785,04	0,00	2.785,04
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M2	503,25	49,66	
			2.013,00	198,64	2.211,64
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	0,87	165,95	
			27,84	5.310,40	5.338,24
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	1,51	76,57	
			241,60	12.251,20	12.492,80
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	0,97	58,36	
			155,20	9.337,60	9.492,80
73875/1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	80,00	M/MES	34,44	13,45	
			2.755,20	1.076,00	3.831,20
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	240,00	M	19,08	14,15	
			4.579,20	3.396,00	7.975,20
ELABORAÇÃO DE PGRS	1,00	UN	1.332,84	0,00	
			1.332,84	0,00	1.332,84
Total de SERVIÇOS INICIAIS			**13.889,92**	**31.569,84**	**45.459,76**
2. DEMOLIÇÃO					
mercado - locação munck diaria	7,00	un	2.693,45	0,00	
			18.854,15	0,00	18.854,15
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	943,00	M2	0,00	15,50	
			0,00	14.616,50	14.616,50
72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	943,00	M2	0,56	7,18	
			528,08	6.770,74	7.298,82
Total de DEMOLIÇÃO			**19.382,23**	**21.387,24**	**40.769,47**
3. Telhado					
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019	180,00	M2	72,42	5,98	
			13.035,60	1.076,40	14.112,00
92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.F 07/2019	180,00	M2	54,09	5,91	
			9.736,20	1.063,80	10.800,00
97042 LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. A F_03/2024	100,00	M	20,88	1,25	
			2.088,00	125,00	2.213,00
Total de Telhado			**24.859,80**	**2.265,20**	**27.125,00**
4. ESCORAMENTO PAREDE					
14003 PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIFICO	84,00	M²	24,58	0,00	
			2.064,72	0,00	2.064,72
73970/2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6'' X 3 3/8''	300,00	KG	15,88	3,73	
			4.764,00	1.119,00	5.883,00
43002 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA - COMPLETA	0,75	M3	1.982,85	868,36	
			1.487,14	651,27	2.138,41
Total de ESCORAMENTO PAREDE			**8.315,86**	**1.770,27**	**10.086,13**
5. ALVENARIA					
103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	50,00	M2	50,97	48,85	
			2.548,50	2.442,50	4.991,00
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPIS CO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	2,50	M3	474,41	171,63	
			1.186,03	429,08	1.615,11
98457 TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	12,25	M2	48,66	64,90	
			596,09	795,03	1.391,12

Documento PROA Assinado

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 006/2026 - Emergencial Pelotas
Cliente: IRGA
Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
Total de ALVENARIA			**4.330,62**	**3.666,61**	**7.997,23**
6. Limpeza final					
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	100,00	M3	52,65	25,26	
			5.265,00	2.526,00	7.791,00
Total de Limpeza final			**5.265,00**	**2.526,00**	**7.791,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO			**76.043,43**	**63.185,16**	**139.228,59**

Documento PROA Assinado

Nome do documento: Orcamento Global revisado.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Décio Collatto	IRGA / DMS / 422181801	28/10/2026 07:55:28

Documento PROA Assinado