Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 006/2026 - Emergencial Pelotas
Endereço:
Cliente: IRGA
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	MO/Serviço	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS					
10101 MOBILIZAÇÃO	1,00	UN			
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M2			
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H			
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H			
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H			
73875/1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	80,00	M/MES			
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	240,00	M			
ELABORAÇÃO DE PGRS	1,00	UN			
2. DEMOLIÇÃO					
mercado - locação munck diaria	7,00	un			
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	943,00	M2			
72225 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	943,00	M2			
3. Telhado					
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO I ÇAMENTO. AF_07/2019	180,00	M2			
92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON DULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.F 07/2019	180,00	M2			
97042 LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. A F_03/2024	100,00	M			
4. ESCORAMENTO PAREDE					
14003 PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIFICO	84,00	M²			
73970/2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6'' X 3 3/8''	300,00	KG			
43002 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA - COMPLETA	0,75	M3			
5. ALVENARIA					
103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	50,00	M2			
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPIS CO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	2,50	M3			
98457 TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	12,25	M2			
6. Limpeza final					
31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	100,00	M3			

Documento PROA Assinado

Nome do documento: modelo de proposta.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Décio Collatto	IRGA / DMS / 422181801	28/10/2026 07:55:29

Documento PROA Assinado